

Στερούμενοι πηγῶν (περὶ τῶν χασμάτων ἰδὲ 2ον τεῦχος εἰσαγωγῆς ἡμετέρων ἐρευ-  
νῶν 1959, καὶ ἐν Ἐπετηρίδι Θεολ. Σχολῆς, ἔτ. 1957 - 58) εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ  
σημειώσωμεν τὰ ἔξης.

Τὸ ἀμέσως ἐπόμενον χρονικῶς κείμενον εἶναι ἡ πρὸς Φιλιππησίους τοῦ Ἀπ.  
Παύλου, γραφεῖσα μεταξὺ 59 - 61, ὅτε ὁ Παῦλος ἥτο φυλακισμένος ἐν Ρώμῃ<sup>1</sup>. Ἐν  
ταύτῃ γίνεται λόγος περὶ «ἐπισκόπων καὶ διακόνων». «Οὐδεν συμπεραίνομεν, ὅτι ὁ  
Παῦλος, εὑρὼν ἐν χρήσει εἰς τὴν Ἐφεσον καὶ τὸν ὄρον «ἐπίσκοποι» διὰ τοὺς πρεσβυτέ-  
ρους καὶ υἱοθετήσας τοῦτον, ἐπληροφορήθη ἐν Ρώμῃ, ὑποθέτομεν, ὅτι καὶ ἐν Φιλίπ-  
ποις ἔχειροτονήθησαν, ἐν τῷ μεταξύ, ἀγνωστον πῶς καὶ πότε, ἐπίσκοποι καὶ διακόνοι  
καὶ υἱοθετεῖ τὰ γενόμενα. Οἱ Harnack (Mission I, 448 ἔξ. ὑποσημ. 1) παρατηρεῖ  
ὅρθως, ὅτι «μίαν ἐπὶ μέρους ἔκθεσιν περὶ γενέσεως μιᾶς χριστιανικῆς Κοινότητος δὲν  
ἔχομεν, διότι αἱ «Πράξεις Ἀποστόλων» διηγοῦνται συνολικῶς, αἱ δὲ ἐπιστολαὶ τοῦ  
Παύλου προϋποθέτουσι τὰς ἥδη γενομένας κοινότητας. Αἱ ἀπόκρυφοι Πράξεις εἶναι  
ἄχρηστοι. Ἐν τούτοις δύνανται νὰ ἔξαχθῶσι μερικὰ χαρακτηριστικὰ ἐκ τῆς Α' πρὸς  
Θεσσαλονίκες, τῆς Α' πρὸς Κορινθίους καὶ ἐκ τῶν Πράξεων... Διὰ τὴν ὀργάνωσιν οἱ  
πρῶτοι ἐπιστραφέντες εἰς τὸν Χ/σμὸν εἰχον σημασίαν (ἴδε τὰς ἐπιστολὰς τοῦ Παύλου  
καὶ Β' καὶ Α' Κλήμεντος, ἔνθα, ἐν κεφ. 42, λέγεται «οἱ Ἀπόστολοι κατὰ Χώρας κηρύσ-  
σοντες... καθίσταντον τὰς ἀπαρχὰς αὐτῶν, δοκιμάζοντες τῷ πνεύματι, εἰς ἐπισκόπους  
καὶ διακόνους τῶν μελλόντων πιστεύειν». Εἶδός τι τοπικῆς διευθύνσεως εἰσῆλθεν εὐθὺς  
ἀμέσως εἰς τὰς Κοινότητας, ὡς δυνάμεθα νὰ διδώμεν ἀπὸ τὴν Α' Θεσσ. 5, 12 ἔξης καὶ  
Φιλιπ. 1, 1. 'Αλλ' ὅτι ἴσχύει διὰ τὰς Μακεδονικὰς κοινότητας δὲν ἴσχύει, ἐν ἀναφορᾷ  
πρὸς τὸ εἶδος τῆς ὀργανώσεως, τούλαχιστον ἐν ἀρχῇ, δι' ὅλας. Ἐν Γαλατίᾳ καὶ ἐν Κορίνθῳ,  
πιθανῶς ἐν ἀρχῇ νὰ μὴ ὑφίστατο καμμία σοβαρῶς ὀργανωμένη διεύθυνσις. Οἱ ἀδελ-  
φοὶ διηγούντο «ὑπὸ τοῦ Πνεύματος». Παρὰ ταῦτα δὲ ίδιος ὁ Harnack θεωρεῖ ἐπιβε-  
βλημένον νὰ προσθέσῃ, ὅτι ἡ ἔκθεσις τῶν Πράξεων ἐν κεφ. 14, 23 (καθ' ἥν ὁ Βαρνάβας  
καὶ Παῦλος «χειροτονήσαντες αὐτοῖς κατ' ἔκκλησίαν πρεσβυτέρους») πρέπει νὰ εἶναι  
ἀκριβής, ἐν ἀναφορᾷ πρὸς πολλὰς κοινότητας (πρβλ. ὡσαύτως Α. Κλήμ. 44), ἀλλὰ  
τὸ συμπέρασμα, ὅτι «οἱ Ἀπόστολοι» πάντοτε καὶ πανταχοῦ ἐγκατέστησαν λειτουρ-  
γοὺς καὶ ὅτι οὗτοι πάντοτε ἥσαν ἔξ ἀρχῆς «πρεσβύτεροι» δὲν εἶναι ἀσφαλές. Μνημο-  
νεύεται τοῦτο εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα (Πράξ. 15, 4) καὶ εἰς τὴν Ἐφεσον, ὡς λειτούργημα  
διὰ τὴν κοινότητα (Πρεσβύτεροι, οἵτινες ὡνομάσθησαν ἐπίσκοποι, 20, 28).

Καίτοι ταῦτα εἶναι ἀληθῆ, ἐν τούτοις πρέπει νὰ σημειώσωμεν, ὅτι δυνάμεθα νὰ  
παρακολουθήσωμεν, κατά τινα τρόπον, χρονικῶς τὰ κατὰ τὴν ἐγκατάστασιν καὶ εἰς

<sup>1</sup> Συνήθως κάμνομεν λόγον διὰ τὰ «ἔλαφρὰ δεσμὰ» εἰς τὸν χρόνον, τὸν ὀποῖον τοποθετοῦνται  
αἱ 4 ἐπιστολαὶ τῆς αἰγαλωσίας (Φιλήμονα, Κολασσαῖς, Ἐφεσίους καὶ Φιλιππησίους· ἰδὲ ΑΓΟΥΡΙΔΟΥ,  
Εἰσαγωγήν, (λιθόγραφον), ἔνθ' ἀνωτ., σ. 240).

τάς περιοχάς τῆς Δύσεως τῶν «Πρεσβυτέρων», οἵτινες ὠνομάζοντο μόνον δυτικῶς τῆς Ἐφέσου καὶ οὐδέποτε ἀνατολικῶς αὐτῆς<sup>1</sup> καὶ ἐπίσκοποι. «Οθεν προχωροῦντες περαιτέρω καὶ παρακολουθοῦντες τὴν «κατάστασιν» τῶν λειτουργημάτων καὶ τῶν χρησιμοποιουμένων ὅρων παρατηροῦμεν τὰ ἔξης, σχετικῶς ἀσφαλῆ: ὅτι μετὰ τὴν Ἐφεσον (πρβλ. καὶ Α' Τιμόθεον) ἔχομεν τοὺς Φιλίππους, ἐνθα μεταξὺ 61-110 οἱ ἐπίσκοποι καὶ διάκονοι ὠνομάσθησαν Πρεσβύτεροι καὶ Λιάκοι (παρὰ Πολυκάρπῳ), ἡτοι ἕκανὸν χρόνον πρὸ τοῦ 100, διότι οἱ ὅροι φαίνονται σταθεροί.

*Ἐκκλησίαι: α) Κρήτης καὶ Βιθυνίας. β) Ρώμης καὶ Κορίνθου.* — Εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης ἐγκατεστάθησαν «Πρεσβύτεροι» (Τίτ. 5, 17, 19 καὶ 1, 5), ὁνομαζόμενοι καὶ Ἐπίσκοποι (μεταξὺ τῶν ἑτῶν 61 - 62). Εἶτα εἰς τὴν ἐκκλησίαν τῆς Βιθυνίας εὑρίσκομεν ἥδη ἐγκατεστημένους «Πρεσβυτέρους» πρὸ τοῦ ἔτους 64 (Α' Πέτρ. 5, 1).

Εἰς τὰς Ἐκκλησίας Ρώμης καὶ Κορίνθου, ὡς μαρτυρεῖται ἐν Α' Κλήμεντος (κεφ. 44 καὶ 45), «κατεστάθησαν» Πρεσβύτεροι<sup>2</sup> μεταξὺ τῶν ἑτῶν 64 - 96. Οὕτοι,

<sup>1</sup> Τὴν παρατήρησιν ταύτην ἐκάμαμεν πολλάκις καὶ ἡ μόνη ἀντίρρησις, ἡτοι ἦτο δυνατὸν νὰ προβληθῇ εἴναι τῆς Διδαχῆς, ἡ ὁποία ὑπό τινων ἐρευνητῶν τοποθετεῖται αὐθαιρέτως εἰς τὴν Συρίαν. Ἐπειδὴ δῆμος ἐλλείπει οἰαδῆποτε φιλολογικὴ καὶ ιστορικὴ θεμελίωσις τῆς ὑποθέσεως ταύτης (λίθε ἡμετέραν ἐρευναν, τεῦχος Α' σελ. 65 ἔξ.). Διὰ τοῦτο τὴν θεωροῦμεν ἔωλον

<sup>2</sup> Η γνώμη, ὅτι πιθανῶς διλύγον πρὸ ἡ εὐθὺς μετὰ τὸ 64 μ.Χ. ὁ μόνιμος λειτουργικὸς θεσμὸς «τῶν πρεσβυτέρων» εἰσῆχθη εἰς Ρώμην καὶ Κόρινθον θάγμαντο μὲ πᾶσαν ἐπιφύλαξιν νὰ στηριχθῇ εἰς τὰ ἔξης δεδομένα: 1ον) εἰς τὸ γεγονός, ὅτι ἐν τῇ Α' Κλήμεντος φαίνεται τόσον σταθερὸς διθεσμός, ὥστε νὰ προϋποθέτῃ τὴν ἀφ' ἕκανον χρόνου ἀσκησιν τοῦ λειτουργήματος, δπερ παρουσιάζεται ἐν τῇ γραφικῇ (ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ κεφ. 60, 17 Ἡσαίου, ἀγνώστου μεταφράσεως τῆς ΙΙ Δ.), καὶ ἀποστολικῇ ίδιᾳ θεμελιώσει (Θεόδ-Χριστός-Ἀπόστολοι: ἐπίσκοποι = πρεσβύτεροι καὶ διάκονοι), ὡς ὑφιστάμενος θειώ δικαίω. 2ον) εἰς τὸ γεγονός, ὅτι ἡ ἀπὸ Ρώμης γραφεῖσα Α' Πέτρου, διλύγον πρὸ τοῦ 64, διμιεῖ περὶ Πρεσβυτέρων ἐν Πόντῳ, δὲ συγγραφεῖς καλεῖ ἔαυτὸν «συμπρεσβύτερον». 3ον) εἰς τὴν εὐλογὸν παρατήρησιν δῆτι, δὲν θὰ ἦτο δυνατὸν πᾶσαι αἱ Ἐκκλησίαι τῆς Ἀνατολῆς (Ιεροσολύμων, ΝΑ Μ. Ἀσίας, Ἐφέσου, Κρήτης, Πόντου καὶ Φιλίππων — εἰ καὶ ἔκει διονομάζονται ἐπίσκοποι) νὰ ἔχωσι πρεσβυτέρους, ἡτοι μονίμους λειτουργούς, καὶ νὰ μὴ ἔχῃ ἡ Ρώμη καὶ ἡ Κόρινθος, ἡτοι αἱ δύο μεγάλαι Ἐκκλησίαι τῆς Δύσεως· τὸ γεγονός δὲ ὅτι εἰς τὴν πρὸς Φιλιππησίους, γραφεῖσαν ἀπὸ Ρώμης (ἀνωτ., σ. 221), οὐδὲν λέγεται περὶ τῆς δργανύστεως τῆς αὐτοῦ. Ἐκκλησίας συνηγορεῖ τοσας ὑπὲρ τῆς ἐν ἀρχῇ τῆς παρούσης προβαλλομένης χρονολογίας. Ο πρῶτος ὡς Ἐπίσκοπος Ρώμης φερόμενος (ὑπὸ τοῦ Εἰρηναίου), μετὰ τὸν θάνατον τῶν κορυφαίων Ἀπόστολων (64), εἴναι δὲ Λίνος (πρβλ. HARNACK, Mission<sup>4</sup> σ. 818), δοτις ταυτίζεται πρὸς ἐν Β. Τιμ. 4, 21 μνημονεύσμενον ὑπὸ τοῦ Παύλου (πρβλ. Β. ΙΩΑΝΝΙΛΟΥ, Εἰσαγ., εἰς τὴν Κ.Δ., σ. 27). Ο Λίνος, πιστεύω, δοτι ἵστο δεὶς τῶν πρεσβυτέρων, «δο» κατ' ἔξοχὴν πρεσβύτερος, δ μετὰ τῶν θάνατον τῶν Ἀπόστολων «προεστῶς» (δ ὅρος παρὰ Ιουστίνῳ τῷ Ἀπολογητῇ), τῆς ἐν Ρώμῃ Ἐκκλησίας κατὰ τὸν ἀρχαῖον τοῦ Εἰρηναίου κατάλογον, ἀπὸ τοῦ 64 μέχρι τοῦ 76 (αἱ χρονολογίαι εἴναι πιθαναί, διδόμεναι κατὰ τὸ τέλος τοῦ β' αἰῶνος ἐν Ρώμῃ, κατὰ HARNACK, ἔθ. ἀνωτ., ὑποσημείωσις). Περὶ αὐτοῦ σημειοῦται ἐν τῷ Liber Pontificalis «patre Herculano, natione Italus regionis Tusciae». Οὐδεμίαν ἔχω δημφιβολίαν, δοτι μέχρι τέλους ἡ καὶ μέχρι καὶ πέραν τῶν μέσων, τοῦλάχιστον, τοῦ β' αἰῶνος οὐδεὶς τῶν

συμφώνως πρὸς τὴν συνήθειαν τὴν εἰσαχθεῖσαν εἰς Ἐφεσον καὶ Φιλίππους, ὃνομάζονται δευτερεύοντως (ἐχρησιμοποιήθη ἐκ τῆς Π. Δ. ὑπὸ τοῦ Κλήμεντος τὸ κεφ. 60, 17 τοῦ Ἡσαίου, ἀγνωστον ἐκ ποίας Ἑλληνικῆς μεταφράσεως, οὐχὶ πάντως τῶν 0') καὶ ἐπίσκοποι καὶ διάκονοι<sup>1</sup>. Τὸ δὲ ὁ ὄρος «Πρεσβύτεροι» ἢ «οἱ Πρεσβύτεροι» ἥτο δὲ ἐπικρατέστερος ἐν Ρώμῃ καὶ Κορίνθῳ ἀσφαλῶς ἵκανὸν χρόνον πρὸ τοῦ 96 καὶ πιθανώτατα εὐθὺς μετὰ τὸ 64 (ἐνταῦθα δὲν ἀσχολοῦμαι ἐν ποίᾳ τῶν τριῶν ιερατικῶν ἐννοιῶν, περὶ δὲν ὁ λόγος ἐν τῇ ἀνακοινώσει, ἔκδοσις 2α, 1959, σ. 35) ἐπιβεβαιοῦται τόσον ἀπὸ τὴν Β' Κλήμεντος (πρὸ τῶν μέσων τοῦ Β' αἰῶνος) καὶ τὸν Ποιμένα τοῦ Ἐρμαὶ Σημειωτέον, ὅτι ἐν τῇ Β' Κλήμεντος ἔχομεν μόνον τὸν ὄρον «οἱ Πρεσβύτεροι».

<sup>1</sup>Εὐκλησίαι: Ἐφέσου, Σμύρνης, Ἀντιόχειας, Συρίας καὶ Δυτ. Μ. Ἀσίας.

Καὶ ἡ Ἰωάννειος γραμματεία μαρτυρεῖ περὶ τῆς εἰσαγωγῆς πρὸ τοῦ 100 εἰς τὴν Ἐφεσον τοῦ ὄρου «δὲ Πρεσβύτερος» διὰ τὸν «προεστῶτα πρεσβύτερον» (Α' Τιμ.). Ἡ δὲ ἐπιστολὴ τοῦ «Πολυκάρπου... Σμυρναῖων» μαρτυρεῖ περὶ τῆς ὑπάρξεως ἐν Σμύρνῃ, ὡς καὶ ἐν Δυτ. Μ. Ἀσίᾳ, τοῦ ὄρου «Πρεσβύτεροι». «Πολύκαρπος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Πρεσβύτεροι», ὡς ἐν τῇ διευθύνσει τῆς πρὸς Φιλιππησίους. Ἀπομένει ὅμως νὰ ἔξετασθῇ, πότε εἰσήχθη ὁ ὄρος οἱ «Πρεσβύτεροι» εἰς τὴν Ἀντιόχειαν, Συρίαν καὶ Δυτ. Μ. Ἀσίαν. Ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰγνατίου δεικνύει, ὅτι ὁ ὄρος «οἱ Πρεσβύτεροι» καὶ τὸ «Πρεσβυτέριον» πρέπει νὰ εἰσήχθησαν (ἀδιάφορον ἐν ποίᾳ ἐννοίᾳ ἐν ἔκαστη περιοχῇ καὶ εἰς ποιῶν χρονικὸν σημεῖον· ταῦτα εἴναι ἔξεταστά εἰς τὴν εὑρυτέραν πολύτομον ἔρευναν) ἵκανὸν χρόνον πρὸ τοῦ 110, ὡς δεικνύει ἡ ἐμπέδωσίς των κατὰ τὸν χρόνον τῆς μεταφορᾶς τοῦ Ἰγνατίου, δεσμίου, εἰς Ρώμην, ὅτε συνέγραψεν οὗτος τὰς ἐπιστολάς του πρὸς τὰς ἐκκλησίας Ἐφέσου, Τραλλεων, Μαγνησίας, Ρωμαίων, Σμύρνης, πρὸς Πολύκαρπον καὶ τὴν ἐκκλησίαν Φιλαδελφείας (110 μ.Χ.).

Τὸ συμπέρασμα λοιπὸν εἴναι, ὅτι εἰς πάσας τὰς περιοχὰς τῆς ἀνὰ τὴν Οἰκουμένην «Καθολικῆς Ἐκκλησίας» (κεφ. 8 τῆς πρὸς Σμυρναῖους πρὸ τοῦ 100 ἐπικράτησις τοῦ ὄρου; καὶ μαρτύριον Πολυκάρπου 156 μ.Χ.) πρὸ τοῦ 96 διὰ τὴν Δύσιν καὶ πρὸ τοῦ 64, πιθανώτατα, (τὸ βραδύτερον) διὰ τὴν Ἀνατολήν, περιλαμβανομένης καὶ τῆς Μ. Ἀσίας, ἐπεκράτησε διὰ τοὺς λειτουργούς τῆς Ἐκκλησίας ὁ ὄρος «οἱ Πρεσβύτεροι», ἐνῷ δὲ πιλοῦς τεχνικὸς ὄρος «ἐπίσκοποι καὶ διάκονοι», χρησιμοποιηθεὶς κατὰ τὴν Ἀποστολικὴν ἐποχὴν ἀπαξίας μόνον διὰ τοὺς ἐν Φιλίπποις λειτουργούς, ἐπεξετάσθη καὶ εἰς τὰς δυτικὰς περιοχὰς, ἐν αἷς παρέμεινεν, ὡς δεικνύουσι τὰ κείμενα

ἐπισκόπων τῆς Ρώμης ὃνομάσθη διὰ τοῦ ὄρου «οἱ ἐπίσκοπος». Οἱ δισταγμὸς πρὸ τοῦ ὄρου τούτου, τοῦ χρησιμοποιουμένου ἐν τῇ Δύσει, ὡς μαρτυρεῖ ἡ Λ' Κλήμεντος διὰ τὸν Θεόν κυρίως, ὡς ἐν τῇ Π.Δ., διύρκεσεν ἀσφαλῶς μέχρι τέλους τοῦ β' αἰῶνος, ὅτε ἀπλῶς ἀντεγράψῃ ὁ Ἑλληνικὸς ὄρος (Episcopus).

<sup>1</sup> Διὰ τοῦ τρόπου τούτου ἐπιχειρεῖται γραφικὴ καὶ δὲ ἀποστολικῆς παραδόσεως θεμελίωσις τῆς θείᾳ δικαίῳ ὑπάρξεως τοῦ Ἱερατείου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Οἱ Κλήμης θεωρεῖ ταῦτην θείᾳ δικαίῳ ὑφισταμένην καὶ οὐχὶ ἐκ βουλήσεως ἀνθρωπίνης.

τῆς Δύσεως, Α' Κλήμεντος καὶ Ποιμὴν τοῦ Ἐρμᾶ, πάντοτε εἰς λίαν περιωρισμένην χρῆσιν. Τούναντίον ὁ ὄρος «οἱ πρεσβύτεροι» (Α' καὶ Β' Κλήμεντος) ἥτο εἰς τὴν καθημερινὴν χρῆσιν (τετραπλῶς, ὡς ἐδείξαμεν ἀλλαχοῦ). Δὲν εἶναι δὲ ἀνευ σπουδαιότητος τὸ γεγονός, ὅτι εἰς τὴν, πιθανώτατα, ἀπὸ Ρώμης (Β. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Κ. Διαθήκην, 1960, σ. 399 ἔξ. καὶ Γ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ, Νέαι ἔρευναι, τόμ. Α' Εἰσαγωγὴ, τεῦχ. 1ον, 1956, σ. 45 ἔξ.) γραφεῖσαν, ὀλίγον πρὸ τοῦ 64 μ.Χ., Α' Καθολικὴν τοῦ Πέτρου χρησιμοποιοῦνται οἱ ὄροι: «Πρεσβύτεροι» καὶ ὁ μοναδικὸς εἰς τὴν πρώτην χριστιανικὴν γραμματείαν «συμπρεσβύτερος». Τοιουτορόπως εἰς ὅλας τὰς περιοχὰς ἀπὸ Ιεροσολύμων μέχρι Κορίνθου καὶ Ρώμης καὶ ἀπὸ Φιλίππων<sup>1</sup> καὶ Βιθυνίας - Δ. Μικρασίας καὶ Κρήτης ὁ ὄρος «οἱ πρεσβύτεροι» ἐπεκράτησε τελικῶς μέχρι τῶν χρόνων τοῦ Ἰωάννου ἐν τῷ καθ' ἡμέραν βίῳ τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπομένει δὲ πρὸς ἐξέτασιν τί συνέβη εἰς τὰς περιοχὰς Ἀντιοχείας καὶ Αιγύπτου εἰδικώτερον.

2. Ἀντιόχεια - Συρία. — Ἐσημειώσαμεν ἥδη ἀλλαχοῦ<sup>2</sup> ὅτι ὁ κατὰ τὴν ὁμόφωνον γνώμην τῶν ἔρευνητῶν καλῶς γνωρίζων τὴν Συρίαν συγγραψεὺς τῶν Πράξεων (καθ' ἡμᾶς ὁ Λουκᾶς) καταλείπει τὴν Ἀντιόχειαν εἰς χεῖρας τῶν Χαρισματούχων (κεφ. 15, 30-35, τελευταία μνεία 15, 22 καὶ τῆς Συρίας 21, 3) μέχρι περίπου τοῦ ἔτους 57 μ.Χ. τὸ βραδύτερον.

Τὰ ἐπόμενα κείμενα εἴναι τοῦ Ἰγνατίου ἐν οἷς ἔχομεν σαφεῖς καὶ ἐν τοῖς ὄροις τοὺς τρεῖς Ιερατικοὺς βαθμούς: ὁ ἐπίσκοπος  
οἱ πρεσβύτεροι  
οἱ διάκονοι.

Κατὰ ταῦτα ἡ εἰσαγωγὴ τῶν λειτουργημάτων καὶ τῶν ὅρων συνετελέσθη μεταξὺ τῶν ἔτων 58 - 110.

Ἡ ἐπομένη σκέψις εἶναι ἡ ἔξῆς. Ἐφ' ὅσον περὶ τὸ 110 ἔχομεν οὐ μόνον σταθερότητα καὶ διάκρισιν τῶν τριῶν λειτουργημάτων τοῦ ἔκκλ. Πολιτεύματος, ὡς καὶ τῶν ὅρων, ἀλλὰ καὶ ἐξέλιξιν ἐν τῇ διαμορφώσει τῆς ἴδιας διοικητικῆς δικαιιοδοσίας τοῦ βαθμοῦ τοῦ ἐπισκόπου (ἴδε ἀνακοίνωσίν μου γενομένην ἐν Μονάχῳ κατ' Ἰούνιον τοῦ 1960 δημοσιευθησομένην εἰς τὸ Münchener Theol. Zeitschrift τῶν καθηγ. M. Schmaus καὶ K. Mörsdorf), ἔτι δὲ καὶ τὸν ὄρον «ἐπίσκοπος Συρίας» (Ιγν. πρὸς Ρωμ., κεφ. 2) ἐπεταί, ὅτι ἵκανὸν χρόνον πρὸ τοῦ 110 ἐγένετο ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ ὄρου Πρεσβύτεροι, κατὰ τὸ ὑπόδειγμα τῶν ἐκκλησιῶν Ιεροσολύμων, Ἐφέσου κλπ., περὶ ὃν ἀνωτέρω. Τὸ ὑπόδειγμα τῆς Ἐκκλησίας Ιεροσολύμων (ἀπὸ τοῦ 42 - 62)

Ἰάκωβος	Συμεὼν
Πρεσβύτεροι	Πρεσβύτεροι

<sup>1</sup> Ἔνεκα τῆς πρὸς Φιλίππησίους τοῦ Πολυκάρπου ἔν τε τῇ ἐπιγραφῇ καὶ τῷ κειμένῳ.

<sup>2</sup> Τεῦχος α' τῶν Ἐρευνῶν, σ. 50 ἔξ.

ἀπετέλεσε πιθανῶς διὰ τὴν Ἐκκλησ. Ἀντιοχείας τὴν βάσιν, ὥστε μετὰ τὸ 57 νὰ εἰσαχθῇ ἡ ὁργάνωσις τῶν μονίμων λειτουργῶν καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ταύτην. Παραδίδεται δὲ ὁμοφώνως, ὅτι πρῶτος «ἐπίσκοπος» τῆς Ἀντιοχείας διετέλεσεν δὲ Εὐόδιος (Εὐσεβίου, Ἐκκλησ. Ἰστορία, Γ, 22 καὶ Χρονικὸν ἀπόστασμα Β' ἔκδ. Ἀποστ. Διακ., τόμ. 20, σ. 290)<sup>1</sup>, δῆν διεδέχθη ὁ Ἰγνάτιος ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ ὄποιου ἀσφαλῶς εἰσήχθη – δι’ οὓς λόγους ἐκθέτω ἐν τῇ ἀνακοινώσει τοῦ Μονάχου – δὲ ὀρμόζων ὅρος «ὁ ἐπίσκοπος» διὰ τὸν «προεστῶτα πρεσβύτερον» (Α΄ Τιμ. καὶ Ἀπολογ. Ἰουστίνου μόνον ἡ πρώτη λέξις). «Οθεν ἔχομεν ἐν Ἀντιοχείᾳ μεταξὺ τῶν ἑτῶν 58 - 110

Εὐόδιος (58 - 68)	Ἰγνάτιος (68 - 110)	ὁ ἐπίσκοπος (πρὸ τοῦ 100)
Πρεσβύτεροι	Πρεσβύτεροι	οἱ Πρεσβύτεροι
Διάκονοι	Διάκονοι	Διάκονοι

Ἄτυχῶς δὲν ἔχομεν ἀσφαλεῖς χρονολογίας διὰ νὰ τοποθετήσωμεν ταῦτα χρονικῶς, μεταξὺ τῶν ἑτῶν 57 - 110 ἀκριβέστερον. Αἱ μεταγενέστεραι χρονολογήσεις Εὐόδιος (53 - 68)<sup>2</sup>, Ἰγνάτιος (68 - 110), πλησιάζουσι πρὸς τὴν πραγματικότητα. Η πιθανότης, ὅτι δὲ Εὐόδιος ἀπέβη βαθμιαίως ἵθυνον πρόσωπον μετὰ τὸ 57/58 εἶναι λογική, ἐνῷ δὲ ἀποδοχὴ τοῦ ἑτούς 53 θὰ ἐπρεπε νὰ εὔρῃ εὐλογόν τινα ἐξήγησιν, διότι ἐν ταῖς Πράξεις οὐδεὶς λόγος γίνεται περὶ αὐτοῦ. «Οτι δὲ Ἰγνάτιος ἀνέλαβε τὴν θέσιν τοῦ προεστῶτος πρεσβυτέρου μεταξὺ τῶν ἑτῶν 68 - 70 εἶναι πιθανόν.

«Οθεν δυνάμεθα νὰ ὑποθέσωμεν, μὲ πᾶσαν ἐπιφύλαξιν, ὅτι πιθανῶς μεταξὺ

<sup>1</sup> Ὁ HARNACK (Die Chronologie der altchristlichen Litteratur bis Eusebius I, 1897, σελ. 119 εξ. 208 εξ. 381 - 406, σελ. 705) ἔξετάζων τὸ ζήτημα ἐπὶ τῇ βάσει τῶν πηγῶν (δὲ Εὐσέβιος δὲν δίδει χρονολογίας αὐτοκρατόρων· δὲ δὲ Ιούλιος δὲ Ἀφρικανός, ἔχων πρὸ αὐτοῦ κατάλογον τῶν Ἀντιοχείας Ἐπισκόπων, ἃνευ χρονολογικῶν ἐνδείξεων) κατέταξε τούτους εἰς τὸ ἐπόμενον σχῆμα, προσαρμοζόμενον πρὸς τὸ τῶν Ρωμαίων ἐπισκόπων καὶ τοὺς συγχρόνους αὐτοκράτορας τῆς Ρώμης.

Κατὰ Χρυσόστομον Παπαδόπουλον

Κλαύδιος 2/3 Πέτρος = Εὐόδιος (53 - 68)

Νέρωνος 14ον Λίνος = Ἰγνάτιος (68 - 104)

(Τραϊανός). Θάνατος τοῦ Ἰγνατίου· διάδοχός του δὲ Ἡρων.

Προβλήματικαὶ εἶναι τόσον αἱ περὶ Πέτρου ὅσον καὶ αἱ περὶ τοῦ χρόνου ἐνάρξεως τῆς ἐπισκοπῆς τοῦ Εὐόδιου χρονολογίαι τοῦ Χρυσ. Παπαδόπουλου. Εἰδικῶτερον ὡς πρὸς τὸ ἔτος θανάτου τοῦ Ἰγνατίου ἡ τῆς συλλήψεως αὐτοῦ δὲν γνωρίζω ποῦ ἐστηρίχθη. Πάντως δὲ χρονολογία εἶναι ἀσφαλμένη, ὡς καὶ δὲ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐπισκοπῆς τοῦ διαδόχου του Ἡρωνος (114).

<sup>2</sup> Ἱδε ΧΡΥΣ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΝ (1938), παρὰ Β. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ, Ἐκκλησ. Ἰστορία, ἔκδ. 2α, σελ. 800. Ο Χρυσ. Παπαδόπουλος δημιούργησε τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἀντιοχείας, τῇ δημοσιευθείσῃ, μετὰ θάνατον του, τῷ 1951 ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, σημειώνει, διὰ μὲν τὸν Εὐόδιον τὸ ἔτος 56, σπερ πλησιάζει πρὸς τὸ δρθόν, διὰ δὲ τὸν Ἰγνατίον τὸ ἔτος 107, ἀντὶ τοῦ γενικῶς δεκτοῦ ἔτους 110 (ALTANER, Patrologie, 1958, σ. 78).

58 καὶ 70 θὰ εἰσήχθη ἐν Ἀντιοχείᾳ ἡ ὄρολογία, ὡς εἰς τὸ πολίτευμα τῶν Ἱεροσόλυμων, καὶ μεταξὺ τῶν ἑτῶν 70 ἔως 80 ὁ ὄριστικὸς χαρακτηρισμὸς τοῦ προεστῶτος Πρεσβυτέρου ὃς ἐπισκόπου. Ἡ ἐκ μέρους ὅμως τῶν Ἀντιοχέων εἰσαγωγὴ καὶ ἀμεσος ἐναρξίς τῆς χρήσεως τοῦ ὄρου «ὁ ἐπίσκοπος» διὰ τὸν «προεστῶτα πρεσβύτερον»<sup>1</sup>, τὸν κατ' ἔξοχὴν μεταξὺ τῶν πρεσβυτέρων διακρινόμενον, τὸν ἐπισκοποῦντα τὴν Ἐκκλησίαν ἐν τῇ ἱεραποστολῇ καὶ τῇ θείᾳ Εὐχαριστίᾳ κλπ., ἐσήμανε τὴν ἀπαρχὴν τῆς παύσεως τῆς χρησιμοποιήσεως τοῦ ὄρου «οἱ ἐπίσκοποι» ἐν Συρίᾳ διὰ τοὺς ἀνωτέρω, ἐφ' ὃσον μάλιστα φυσικῶς ἥρξατο ἡ δημιουργία (παρ' Ἰγνατίῳ, ἐν Ἐφεσ. III, Φιλαδελ. X) τοῦ πληθυντικοῦ «οἱ ἐπίσκοποι» ἐν ἀλλῃ ἐννοίᾳ: τ.ἔ. τῶν πολλῶν ἐπισκόπων, προεστῶτων τῶν Ἐκκλησιῶν, ὃν ἥρξατο διαμορφουμένη ἡ εἰδικὴ δικαιοδοσία ἐν Ἀντιοχείᾳ.

3. *Aīgyupitōs.* Ἔνῳ τοικύτῃ εἶναι ἡ κυριαρχοῦσα μορφὴ τοῦ Ἐκκλησ. Πολιτεύματος εἰς πάσας τὰς περιοχὰς τῆς «ἀνὰ τὴν Οἰκουμένην» «Καθολικῆς ἐκκλησίας», ἐν τῇ «Διδαχῇ», ἣν φιλολογικῶς καὶ ιστορικῶς εύρισκομεν ἐν χρήσει ἐν Αἰγύπτῳ (ἐγράφη μεταξύ 90 - 130)<sup>2</sup> ἔχομεν τοὺς Χαρισματούχους (Ἀποστόλους, προφήτας καὶ διδασκάλους) ὃς προέχοντας, ἀλλὰ καὶ προτροπὴν πρὸς χειροτονίαν «ἐπισκόπων καὶ διακόνων». Δὲν εἶναι δὲ ἀνάγκη νὰ ἐπαναληφθῶσιν ἐνταῦθα ὅσα ἐν τοῖς Πρακτικοῖς τῆς Ἀκαδημίας τοῦ ἔτ. 1957, σ. 30 ἔξ. καὶ ὅσα ἐν τῇ 2ῃ ἐκδόσει, ἔτ. 1959, σ. 39 ἔξ. ἐγράφησαν περὶ τῆς σημασίας τοῦ τε ὅλου κειμένου καὶ τοῦ 15ου κεφαλαίου, ἔνθα ἡ ὡς ἀνώ μνημονευομένη προτροπὴ πρὸς χειροτονίαν μονίμων λειτουργῶν, διότι τοῦτο θὰ ἦγεν εἰς ἀνεπίτρεπτον ἐπανάληψιν τῶν ἡμετέρων ἀπόψεων. Δύο ὅμως σημεῖα δέον καὶ αὗθις νὰ ἐξαρθῶσι: πρῶτον μέν, ὅτι ἡ ἐν τῇ Διδαχῇ χρησιμοποίησις τοῦ:

ἐπίσκοποι καὶ

διάκονοι

ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴν ἐν τῇ Μεταποστολικῇ ἐποχῇ (80 - 140 μ.Χ.) χρῆσιν τοῦ διπλοῦ τούτου τεχνικοῦ ὄρου (terminus technicus) καὶ δεύτερον, ὅτι εἶναι δεδικαιολογημένη, ἔνεκα τῆς ἀνωτέρω διαπιστωθείσης ταυτότητος ἐν Ἐφέσῳ καὶ Φιλίπποις τοῦ:

Πρεσβύτεροι = ἐπίσκοποι

διάκονοι                  διάκονοι

καὶ τῆς οἵονεὶ γραφικῆς διὰ τοῦ Παύλου καὶ τῆς Α΄ Κλήμεντος σημασίας τοῦ διπλοῦ τούτου ὄρου (Φιλιπ. 1, 1 καὶ Α΄ Κλήμ. 42 καὶ 44 ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ Ἡσ. 60, 17), ἡ μὴ χρῆσις τοῦ ὄρου Πρεσβύτεροι. Ἐν τούτοις πρέποντον εἶναι νὰ σημειώσωμεν, ὅτι καὶ ἐν Αἰγύπτῳ ἐπεκράτησεν ὁ ὄρος «πρεσβύτεροι» ἐντὸς τοῦ β' αἰῶνος<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Πρβλ. Α΄ Τιμ. 5, 17.

<sup>2</sup> Ιδὲ ἡμετέρας ἐρεύνας, τεῦχος Α΄ σελ. 63 ἔξ. ἀνατύπου.

<sup>3</sup> ΧΡΥΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ιστορία τῆς Ἐκκλησίας Ἀλεξανδρείας, σελ. 480 ἔξ.

Ἐκ τῆς βραχείας ταύτης ἐπισκοπήσεως προκύπτει τὸ ἀκριβές τῆς παρατηρήσεως, ὅτι εὑρισκόμεθα, τοῦτο μὲν πρὸ περιωρισμένης τοπικῆς καὶ χρονικῆς ίσχύος τοῦ ὄρου:

«ἐπίσκοποι  
καὶ  
διάκονοι»

τοῦτο δὲ πρὸ τῆς τελικῆς ἐπικρατήσεως τοῦ ὄρου «οἱ πρεσβύτεροι» ἢ «πρεσβύτεροι» ἐν τετραπλῇ χρήσει (καθ' ἡμᾶς).

\* \* \*

Ἐπὶ τῇ βάσει τῶν φιλολογικῶν καὶ ἴστορικῶν τούτων δεδομένων δυνάμεθα νῦν νὰ ἀπλουστεύσωμεν τὸ πρόβλημα τῶν μέχρι τινὸς αἰνιγματικῶν σημείων τῶν πηγῶν. Δὲν ἔχομεν δηλονότι ἀνάγκην νὰ παραστήσωμεν τὸ πρόβλημα τῶν ἀρχεγόνων μορφῶν τοῦ Πολιτεύματος τῆς Ἐκκλησίας ἐν ταῖς ἑκτὸς τοῦ Ἰγνατίου πηγαῖς, τ.ἔ. πρεσβύτεροι ἢ ἐπίσκοποι—διάκονοι, ἀλλὰ ἔχομεν τὸ δικαίωμα, ἀφαίροῦντες τὸ δεύτερον σχῆμα, ὃς περιωρισμένης τοπικῆς καὶ χρονικῆς ίσχύος, νὰ παραστήσωμεν τοῦτο ἀπλούστερον διὰ τοῦ:

«Πρεσβύτεροι» ἢ «οἱ πρεσβύτεροι»

〈καὶ διάκονοι〉.

εἰδικώτερον δὲ πρόκειται περὶ ἔρμηνείας τῆς δευτέρας, καθ' ἡμᾶς, περιπτώσεως (πρβλ. περὶ τῆς φερομένης διαφορᾶς κλπ., ἐν σ. 35 τῆς Β' ἐκδόσεως) ἐν τῇ χρήσει τοῦ μονολεκτικοῦ ὄρου τοῦ παριστῶντος τὸ συναμφότερον, ἥτοι «τὸν ἐπίσκοπον» μετὰ τοῦ «Πρεσβυτερίου». Οὐθεν «οἱ πρεσβύτεροι», ἀνευ οίκσδήποτε ἀλλης ἐνδείξεως, εἶναι ὄρος παριστῶν καὶ τὰ δύο λειτουργήματα ὅμοια (τὸ συναμφότερον), τ.ἔ.

«τὸν προεστῶτα πρεσβύτερον»

καὶ τοὺς πρεσβυτέρους.

Οὕτος ὅμως ὁ αἰνιγματικὸς μέχρι πρὸ τινος ὄρος ἔχει εὔτυχῶς ἀναλύσεις ἐν Ἀνατολῇ καὶ Δύσει, ὃς ἐδείξαμεν εἰδικώτερον εἰς τὰς προσθήκας τῆς 2ας ἐκδόσεως τοῦ κειμένου τῆς Ἀκαδημίας (σελ. 69 - 72).

### Ἄνατολὴ

### Δύσις

Συμπρε-	Ἰωάννης ὁ πρεσβύτερος	Πολύκαρπος	Κλήμης	ἢ
σβύτερος	οἱ πρεσβύτεροι	καὶ οἱ σὺν	Πρεσβύτεροι : Οἱ πρεσβύτεροι-	
(Α' Πέτρου)	(καὶ διάκονοι)	αὐτῷ Πρε-	Προϊστάμενοι : ἢ ἐπίσκοποι	
		σβύτεροι	Ἐκκλησίας : ἥτοι διὰ τὸ	
		(διάκονοι)	(διάκονοι) : συναμφότερον	

Ἡ δημιουργία τοῦ ὄρου συμπρεσβύτερος καὶ οὐχὶ συνεπίσκοπος εἶναι ἐνδεικτικὴ τῆς τε ὑπάρξεως στενωτάτου δεσμοῦ ἐπισκόπου μετὰ τοῦ πρεσβυτερίου ἐν τῇ

διαποιμάνσει τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας, τοῦτο δὲ τῆς χρήσεως τοῦ κοινοῦ ὅρου ὁ Πρεσβύτερος<sup>1</sup>, οἱ Πρεσβύτεροι δι' ἀμφότερα τὰ λειτουργήματα, ἥτοι πρὸν ἢ καθιερωθῇ ὁ ὅρος «ὁ ἐπίσκοπος» διὰ «τὸν προεστῶτα πρεσβύτερον» τῆς Ἐκκλησίας. Τοῦτο συνέβη, ἐν μὲν τῇ Ἀνατολῇ πρὸ τοῦ 100 (Ιγνάτιος), ἐν δὲ τῇ Δύσει περὶ τὸ 200 μ.Χ. ἢ δλίγον πρότερον.

## Z U S A M M E N F A S S U N G

Die Frage nach der zeitlichen und örtlichen Beschränkung, im Gebrauch des terminus technicus «ἐπίσκοποι καὶ διάκονοι» in der Urkirche (I. bis Mitte des II. Jahrhunderts), wird hier zum ersten Mal in der Geschichte der Forschung der Kirchenverfassung des Urchristentums klar, als These gestellt und auf Grund der Quellen bewiesen. Denn nur 2 Schriften von den 24, eine des apostolischen (an die Philip.) und eine des nachapostolischen Zeitalters (die Didache, in Ägypten, zwischen 90 - 130 entstanden), haben diesen terminus allein, während die anderen (22) Quellen, entweder sie beide termini technici d.h.

οἱ πρεσβύτεροι und zugleich ἐπίσκοποι (καὶ διάκονοι)  
oder den terminus «οἱ πρεσβύτεροι», allein (seltener) haben.

Die zeitlich – örtliche Beschränkung im Gebrauch, des, den zweiten Rollen spielenden, doppelten terminus technicus, für den gesamten Klerus, nur im Westen (niemals östlich von Ephesus, sondern westlich, in Ephesus, Philippi, Kreta, Korinth, Rom) wird hier zum ersten Mal durch die, bis ins einzelne gehende Forschung der Geschichte der Ausbreitung des Amtes «der Presbyter» in den Kirchen von Jerusalem bis Rom (34 - 156) nachgewiesen. Diese Presbyter wurden zum ersten Mal in Ephesus zwischen 51 - 54 als Episkopen bezeichnet, und sodann gab es im Westen das Schema «πρεσβύτεροι – ἐπίσκοποι» was über 100 Jahre gegolten hat, obwohl die Amtsbezeichnung «οἱ πρεσβύτεροι» häufiger im Alltagsgebrauch galt. Durch diese Untersuchung wird auch das Problem der Erscheinungsformen der Ämter der Urkirchen vereinfacht. Diese Vereinfachung wird möglich, weil wir das Recht haben den zeitlich und örtlich beschränkten terminus technicus von der Darstellung des Problems

Φίλιπποι (60)	Φίλιπποι (110)
ἐπίσκοποι	πρεσβύτεροι
διάκονοι	(διάκονοι)

<sup>1</sup> Ἐκ τούτου προῆλθεν ἡ 4η χρῆσις τοῦ ὅρου «οἱ πρεσβύτεροι» διὰ τοὺς ἐπισκόπους τῆς Ρώμης (σελ. 35/6 τῆς 2ας ἐκδόσεως).

zu streichen. Dadurch bleibt nur der rätselhafte terminus *technicus* der Amtsbezeichnung «οἱ πρεσβύτεροι» zu erklären, was schon im *Communication* in Jahre 1956 geschehen ist. Der vierfache Gebrauch und vor allen Dingen die Analyse des Schemas: «die Presbyter» durch folgende Schemata:

'Ιωάννης ὁ πρεσβύτερος συμπρεσβύτερος οἱ πρεσβύτεροι	Πολύκαρπος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρεσβύτεροι
ὁ πρεσβύτερος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρεσβύτεροι	Κλήμης καὶ οἱ πρεσβύτεροι οἱ προστάμενοι τῆς ἐκκλησίας d.h. mit ein Wort
	οἱ πρεσβύτεροι

die in den Quellen vorhanden sind, beweisen die Wichtigkeit der Beobachtung, dass es eine zeitlich—örtliche Beschränkung im Gebrauch des doppelten terminus *technicus* «οἱ ἐπίσκοποι καὶ διάκονοι» gibt.—Dagegen hat sich das Amt der Kirchen mit dem terminus *technicus* «οἱ πρεσβύτεροι» von Osten nach Westen (in vierfachem Gebrauch) ausgebreitet und ist zur Herrschaft gelangt. Man muss aber hinzufügen, dass, während die Urkirche von Antiochia schon vor 100 den terminus *technicus* «ὁ ἐπίσκοπος» für den vorstehenden Presbyter der Ortskirche einführte, wurden im Westen die älteren Sitten: das Bischofsamt und die Presbyter durch das Wort «οἱ πρεσβύτεροι» und den Bischof nur mit seinem Namen oder mit der Amtsbezeichnung «ὁ πρεσβύτερος» bis zum Ende des II. Jahrhunderts zu bezeichnen, beibehalten.

#### ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ

1. ΓΕΡ. Ι. ΚΟΝΙΔΑΡΗ, Νέαι ἔρευναι πρὸς λύσιν τῶν προβλημάτων τῶν Πηγῶν τοῦ Ἐκκλησ. Πολιτεύματος τοῦ ἀρχικοῦ Χριστιανισμοῦ. Οἱ λειτουργοὶ καὶ τὰ λειτουργήματα (34 - 156 μ.Χ.). Τόμος Α'. Εἰσαγωγὴ· τεῦχ. 1ον. Αἱ νέαι φιλολογικοῦστορικαὶ θέσεις καὶ αἱ πηγαὶ, 1956. Τεῦχ. 2ον. Κατάταξις τῶν πηγῶν. Σχέσις τῶν περιοχῶν καὶ ίστορικὰ χάσματα.—Τόμ. Γ'. τεῦχ. 2ον. Περίληψις πορισμάτων.
2. — Ἡ φερομένη διαφορὰ μορφῶν τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ πολιτεύματος ἐν τῷ ἀρχικῷ Χριστιανισμῷ (34 - 156 μ.Χ.). Πορίσματα ἔρευνης. (Πρακτ. Ἀκαδημ. Ἀθηνῶν, τόμ. 32 (1957), σ. 17 - 51. [Περίληψις ἐν Zeitschr. f. Savigny Stiftung, ετ. 1958, σ. 337 - 42 (γερμαν.) καὶ ἐν Θεολογίᾳ, τόμ. ΚΗ' (1957) σ. 346 - 53 (γαλλ.)]. — Ἐκδ. Β' συμπεπληρωμένη καὶ βελτιωμένη. Ἐν Ἀθήναις 1959, σελ. 66.
3. — Ἡ σπουδαιότης τῶν περὶ τὸ πολίτευμα τῆς ἀρχεγόνου Ἐκκλησίας ἔρευνῶν καὶ διὰ τὴν Οἰκουμενικὴν κίνησιν (μετὰ στοιχείων τῆς λύσεως). (Τιμητικὸς τόμος Ἀμ. Ἀλιβιζάτου. Ἐν Ἀθήναις 1957, σελ. 189 - 209.

4. ΓΕΡ. Ι. ΚΟΝΙΔΑΡΗ, Warum die Urkirche von Antiochia den «προεστῶτα πρεσβύτερον» als «έπισκοπον» bezeichnete. [Ανακοίνωσις ἐν Μονάχῳ. Ὑπὸ δημοσίευσιν ἐν τῷ περιοδ. Münchener Theolog. Zeitschrift].
5. Μ. SCHMAUS, Dogmatik III, 1. [Σημαντικὸν ἔργον καὶ διὰ τὴν πλουσιωτάτην βιβλιογραφίαν περὶ τοῦ θέματος «Ἐκκλησία»].

\*

‘Ο Ἀκαδημαϊκὸς κ. Σωκρ. Κουγέας, ἀνακοινῶν τὴν ἀνωτέρῳ ἐργασίᾳν, εἶπε τὰ ἔξῆς:

‘Ο ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ συνάδελφος, καθηγητὴς τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἰστορίας, κ. Γεράσ. Κονιδάρης, ἀσχολούμενος ἀπὸ πολλοῦ περὶ τὴν ἐρευναν τῶν ἐν τῷ πολιτεύματι τῆς ἀρχεγόνου Ἐκκλησίας διαφόρων λειτουργιῶν μορφῶν, εἶχεν ἀνακοινώσει αὐτοπροσώπως πρὸ πενταετίας εἰς τὴν Ἀκαδημίαν πραγματείαν αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ προβλήματος τούτου, ἥτις ἐδημοσιεύθη εἰς τὰ Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας τοῦ ἔτους 1957 (σελ. 17 - 45) μὲ δικασέλιδον περίληψιν εἰς ἀγγλικὴν γλῶσσαν. Ἡ πραγματεία ἐκείνη τοῦ κ. Κονιδάρη ἔτυχεν εὐμενῶν κρίσεων εἰς τὸν διεθνεῖς κύκλους τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἰστορίας, ὡς δεικνύει, πλὴν ἀλλων, καὶ ἡ πενιασέλιδος γερμανικὴ περίληψις, ἡ δημοσιευθεῖσα εἰς τὸ περίφημον περιοδικόν: *Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte*, τοῦ ἔτους 1958, *Kanonische Abteilung*.

Εἰς τὴν πραγματείαν ἐκείνην ἔξητάζετο ἡ φρεομένη διαφορὰ τῶν μορφῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πολιτεύματος ἐν τῷ ἀρχαιῷ Χριστιανισμῷ κατὰ τὸν δύο πρώτους αἰῶνας, αἱ πηγαὶ καὶ αἱ διαφωνίαι περὶ τὴν ἐρμηνείαν αὐτῶν, ὡς πρὸς τὸν ὄρον ἐπίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκονοι νοοῦντες (καὶ σὺ μαρτυρεῖς τοὺς πρώτους ὄρους ἐπίσκοποι, πρεσβύτεροι, διάκονοι νοοῦντες τὸν βαθμὸν τούτων εἰς τὰς Ἐκκλησίας τῆς Ἀρατολῆς καὶ τῆς Λύσεως, ἡ ἔγνωσι τοῦ κατὰ πληθυντικὸν ἀριθμὸν ἐπίσκοποι καὶ τοῦ καθ' ἐπικὸν ἐπίσκοπος φρεομένου ὄρουν, καὶ ἡ σημασία τούτων διὰ τὴν συλλογικὴν ἢ τὴν μοναρχικὴν διοίκησιν τῆς ἐκκλησίας, ἐν συμπεράσματι δέ, ὅτι ἐπιβληθέντος τοῦ ὄρου δ ἐπίσκοπος εἰς τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἀντιοχείας, ἐπεξετάθη ὅπτος καὶ εἰς τὴν Δύσιν. Ἀπεδείκνυε δὲ ὅτι τοῦ ὄρου πρεσβύτεροι εἶγήνετο τετραπλῆ χρῆσις.

Εἰς τὴν κατατυθεμένην σήμερον μελέτην, ἥτις ἀποτελεῖ συμπλήρωμα τῆς πρώτης, δ κ. Κονιδάρης πραγματεύεται μίαν σημαντικήν, ὡς τὴν χαρακτηρίζει, λεπτομέρειαν, ἀφορῶσαν εἰς τὴν παράστασιν καὶ ἀπλούστευσιν τοῦ προβλήματος τῆς μορφῆς τοῦ Πολιτεύματος τῆς ἀρχεγόνου Ἐκκλησίας. Διὰ τῆς μελέτης ταύτης τίθεται, κατὰ τὸν ἰσχυρισμὸν τοῦ συγγραφέως, τὸ πρῶτον ἐν τῇ ἐρεύνῃ τοῦ προβλήματος σαφῶς ζήτημα τοπικοῦ καὶ χρονικοῦ περιορισμοῦ ἐν τῇ χρήσει τοῦ διπλοῦ τεχνικοῦ ὄρου «ἐπίσκοποι καὶ διάκονοι», δι' οὗ παρίσταται δ ὄλος οἰκλῆρος ἐν ταῖς

περιοχαῖς δυτικῶς τῆς Ἐφέσου, ἐν αἷς δύμας ταχέως εἰσῆλθε καὶ καθιερώθη καὶ ἐκυριάρχησεν ὡς πρωτεύων δὲν τῇ Ἀρατολῇ ἐπικρατήσας ἥδη ἀπὸ τῶν χρόνων τῶν Ἀποστόλων, ὅρος «πρεσβύτεροι» ἢ «οἱ πρεσβύτεροι», οὗτος ἥ τε πραπλῆ χρῆσις εἶχεν ἀποδευχθῆ ὑπὸ τοῦ ἰδίου ἐν τῇ πραγματείᾳ τοῦ 1956.

Ἐν τῇ σήμερον ἀνακοινουμένῃ μελέτῃ, ἐκτιθεμένης συντόμως τῆς ἱστορίας τοῦ ζητήματος ἐπὶ τῇ βάσει τῶν πηγῶν, ὑποστηρίζεται, ὅτι δύντως εἶναι περιωρισμένη τοπικῶς καὶ χρονικῶς ἥ χρῆσις τοῦ ἐν λόγῳ ὅρου. Ὁ συγγραφεύς, ἀναφέρων ὠρισμένα κείμενα τῆς Ἀποστολικῆς καὶ Μεταποστολικῆς ἐποχῆς καὶ ἀναλύων τὸ περιεχόμενον ἀντῶν ἀπὸ φιλολογικῆς καὶ ἱστορικῆς πλευρᾶς, ἐπιχειρεῖ νὰ ἐρμηνεύσῃ τοὺς ἐν πολλοῖς αἰνιγματώδεις τούτους ὅρους καὶ διὰ παραθέσεως παραλλήλων σχημάτων, πινάκων καὶ παραπομπῶν, ἀποδεικνύει, ὅτι δὲν ἐδημονοργήθη κατὰ τοὺς δύο πρώτους αἰῶνας ὁ ὅρος «συνεπίσκοπος», ἀλλὰ μόνον ὁ ὅρος «συμπρεσβύτερος». Τὸν στερνὸν δεσμὸν ἐπισκόπουν καὶ πρεσβύτεροιν παρίστα ἥ παλαιοτέρα γενεά, ἐν μὲν τῇ Δύσει συχνότερον καὶ ἐπὶ μακρότερον χρόνον διὰ τοῦ μονολεκτικοῦ ὅρου «οἱ πρεσβύτεροι», ἐν δὲ τῇ Ἀρατολῇ μόνον ἐπὶ διάλυσην καὶ εἰς τινὰς περιοχὰς τῆς Μ. Ἀσίας. Ἐν τῇ Δύσει δύμας ἐχθροποιήθη παραλλήλως ὡς δευτερεύων ὅρος καὶ ὁ ὅρος «οἱ ἐπίσκοποι». Παρακολουθῶν διαγραφεύει τὴν εἰσαγωγὴν τῶν ὅρων χρονολογικῶς καὶ κατὰ περιοχάς, συνάγει, ὅτι εἰς τὰς δυτικῶς τῆς Ἐφέσου περιοχὰς ἵσχυσαν ἐπὶ 100ετίαν περίπου (60-150) οἱ ὅροι «οἱ Πρεσβύτεροι» καὶ «Ἐπίσκοποι», παριστῶντες τὸ «συναμφότερον», ἦτοι τὸ ἐπίσκοπον, μὴ χαρακτηριζόμενον εἰσέτι διὰ τοῦ ὅρου τούτου, καὶ τὸ πρεσβύτερον ταυτοχρόνως.

Δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ γίνω κονδαστικὸς μὲ τὴν ἀνάγνωσιν λεπτομερειῶν. Ἡ παράθεσις ὅρων καὶ παραδειγμάτων καὶ οἱ κατὰ μαθηματικὴν οἰονεὶ μέθοδον ἀποδεικτικοὶ συλλογισμοὶ τοῦ συγγραφέως παραλείπονται ὡς δυσπαρακολούθητοι εἰς ἀκρόασιν. Ἄσ τὰναμείνωμεν λοιπὸν τὴν εἰς τὰ Πρακτικὰ δημοσίευσιν καὶ ἀνάγνωσιν τῆς ξηρᾶς μὲν ἀλλ᾽ ἀξιολόγου ἐπιστημονικῆς ἐργασίας.

# ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 15<sup>ΗΣ</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 1961

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΙΩΑΝΝ. ΤΡΙΚΚΑΛΙΝΟΥ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ἐξελέγη κατὰ τὴν ἴδιαιτέραν συνεδρίαν τῆς Ὀλομελείας ὁ **Κάρολος Ἄλεξανδρίδης**, διμότιμος καθηγητὴς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἀντεπιστέλλον μέλος τῆς Ἀκαδημίας ἐν τῇ Τάξι τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ.—Ἡ συχνότης τῆς μειωμένης δράσεως τῆς γλυκοζο-6-φωσφορικῆς ἀφυδρογονάσης ἐν Ἑλλάδι, ὑπὸ **K. B. Χωρέμη, Λ. Ζάννου-Μαριολέα καὶ Χρ. Καττάμη** \*.

Ἡ μειωμένη δρᾶσις τῆς γλυκοζο-6-φωσφορικῆς ἀφυδρογονάσης ἀποτελεῖ κληρονομικὴν ὄντότηταν ἐξ ἡτού ἐνδιαφέρουσαν ἀπὸ πλευρᾶς γενετικῆς πληθυσμῶν (population genetics) (1), ὅσον καὶ αἱ παθολογικαὶ αἵμοσφαιρῖναι, αἱ ὄμάδες αἴματος καὶ τὰ λευκώματα τοῦ δροῦ (ἀπτοσφαιρῖναι).

Ἐκ τῶν μέχρι τοῦδε ἔρευνῶν φαίνεται ὅτι ἡ ἐνζυματικὴ αὔτη διαταραχὴ μεταβιβάζεται κληρονομικῶς διὰ παθολογικοῦ γονιδίου, ἐδραζομένου εἰς τὸ φυλετικὸν χρωμόσωμα, ὡς ἀτελῶς ἐπικρατῶν χαρακτήρ (incomplete dominance) (2, 3, 4, 5).

**K. B. CHOREMIS, L. ZANNOS - MARICLEA and CHR. KATTAMIS, The frequency of glucose - 6 - phosphate dehydrogenase deficiency in Greece.**

(\*Ἐκ τῆς Παιδιατρικῆς Κλινικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν).

Οι φορεῖς τῆς ἐνζυματικῆς αὐτῆς διαταραχῆς προδιατίθενται πρὸς αἵμολυτικὰς κρίσεις κατόπιν λήψεως ώρισμένων χημικῶν ἢ φαρμακευτικῶν οὖσιών, ὡς ἢ πριμακίνη, οἱ κύαμοι, ἢ ναφθαλίνη κ.λπ.

Ἡ διαπίστωσις ὅτι ἡ ἐνζυματικὴ αὕτη διαταραχὴ ἀνευρίσκεται εἰς μεγάλην συχνότητα εἰς ώρισμένας περιοχὰς (ὅς ἢ Σαρδηνία (6, 7), Βελγικὸν Κογκό κ.λπ. (8)) γεννᾷς ώρισμένα ἔρωτήματα σχετιζόμενα πρὸς τὸ ὄλον πρόβλημα τῆς φυσικῆς ἐπιλογῆς τῶν ἀνθρωπίνων ὄντων. Ὡς δηλαδὴ προκειμένου περὶ τῶν παθολογικῶν αἵμοσφαιρινῶν, οὕτω καὶ ἐνταῦθα πιθανολογεῖται ὅτι οἱ φορεῖς τῆς κληρονομικῆς ταύτης ἐλαττωματικότητος τῶν ἔρυθρῶν αἵμοσφαιρίων ὑπερέχουν ἔναντι τῶν ὄγιῶν, εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν ἔξωγενῶν βλαπτικῶν ἐπιδράσεων. Μεταξὺ τῶν τελευταίων συγκαταλέγεται καὶ ἡ ἔλονοσία (9).

“Οὐεν, εὐνόητος, ἡ σημασία τῆς μελέτης τῆς κατὰ τόπους συχνότητος τῆς μειωμένης δράσεως τῆς G-6-PD καὶ παρ’ ἡμῖν καὶ τῆς συσχετίσεως ταύτης πρὸς τὴν εἰς τὸ παρελθόν ἐνδημοῦσαν ἔλονοσίαν (10).

Ἡ Ἑλλάς, ὡς γνωστόν, ἐμαστίζετο ἀλλοτε ἐκ τῆς ἔλονοσίας, ἀλλ’ ἡ ἔκτασις καὶ ἡ διάδοσις τῆς νόσου ἦτο διάφορος κατὰ τόπους ἢ περιοχάς. Ἡ ἔρευνα συνεπῶς τῶν φορέων τῆς ἐνζυματικῆς διαταραχῆς εἰς τὴν χώραν μας, καὶ μάλιστα ἡ συγκριτική, μεταξὺ τῶν διαφόρων περιοχῶν γνωστῶν κατὰ τὸ παρελθόν ὡς ἔλονοσοπλήκτων θὰ ἦτο ἐκτάκτως ἐνδιαφέρουσα, διαπιστούμεναι δὲ τυχὸν διαφοραὶ ὡς πρὸς τὴν συχνότητα, θὰ συνηγόρουν ἀναμφιβόλως ὑπὲρ τῆς συσχετίσεως τῆς μειωμένης δράσεως τῆς G-6-PD καὶ τῆς ἔλονοσίας.

Μελέτη τῆς συχνότητος τῆς μειωμένης δράσεως τῆς G-6-PD ἐπὶ Ἑλλήνων, ἐγένετο μέχρι σήμερον μόνον ὑπὸ τοῦ Zinkham (1). Οὕτος ἐξετάσας περιωρισμένον ἀριθμὸν Ἀμερικανῶν, ἐλληνικῆς καταγωγῆς, ἀνεῦρε μείωσιν τῆς δράσεως τῆς γλυκοζο-6-φωσφορικῆς ἀφιδρογονάσης, μόνον μεταξὺ τῶν ἐκ Ρόδου καταγομένων Ἑλλήνων. Τὸ εὔρημα τοῦτο συμφωνεῖ πρὸς τὴν ἐν Ἑλλάδι, εἰς τὸν Ἱατρικὸν κόσμον, ἐπικρατοῦσαν ἀντίληψιν, ὅτι ὁ κυαμισμός, παρὰ τὴν εὐρεῖαν διάδοσιν εἰς τὴν χώραν μας, ἀπαντᾷ ἐν τούτοις εἰς ώρισμένας περιοχὰς αὐτῆς πολὺ συχνότερον, καὶ εἰς αὐτὸς ἀνήκει καὶ ἡ Ρόδος.

Ἡ παροῦσα ἐργασία ἀποτελεῖ τὸ πρῶτον μέρος τῆς ἀρξαμένης ἥδη ἔρευνης ἐπὶ τῆς κατὰ περιοχὰς συχνότητος τῆς μειωμένης δράσεως τῆς G-6-PD ἐν Ἑλλάδι.

#### ΥΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Τὸ ὄλικὸν τῆς παρούσης μελέτης ἐλίγφθη ἐξ ώρισμένων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος, μὲ διάφορον νοσηρότητα καὶ θνητιμότητα ἐξ ἔλονοσίας. Αἱ ἐξετασθεῖσαι ὄμάδες ἦσαν αἱ κάτωθι.

<sup>ε</sup>Ομάς πρώτη: 200 ἀρρενες ἔξι ὅλης τῆς Ἑλλάδος, νοσηλευθέντες διὰ διαφόρους ἐλαφράς μὴ αίματολογικάς νόσους εἰς τὴν Παιδιατρικήν Κλινικήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

<sup>ε</sup>Ομάς δευτέρα: 130 ἀρρενες φοιτηταὶ Ἰατρικῆς ἔξι ὅλης τῆς Ἑλλάδος.

<sup>ε</sup>Ομάς τρίτη: 310 ἀρρενες, νοσηλευόμενοι ἢ προσελθόντες δι' ἔξετασιν εἰς τὸ Νοσοκομεῖον Λευκωσίας, διὰ νοσήματα μὴ αίματολογικά.

<sup>ε</sup>Ομάς τετάρτη: 310 ἀρρενες ἐνήλικες καὶ μαθηταὶ καταγόμενοι ἐκ τοῦ Νομοῦ Ἡρακλείου Κρήτης (περιοχὴ Μεσαράς καὶ πόλεως Ἡρακλείου).

<sup>ε</sup>Ομάς πέμπτη: 290 ἀρρενες μαθηταὶ ἡλικίας 8 - 15 ἔτῶν ἐκ τῆς περιοχῆς Πύργου καὶ Ἀμαλιάδος Ἡλείας.

<sup>ε</sup>Ομάς ἕκτη: 200 ἀρρενες μαθηταὶ ἡλικίας 8 - 15 ἔτῶν ἐκ τῆς περιοχῆς Ὁρχομενοῦ (Κωπαΐδος),

Ἡ πρώτη καὶ δευτέρα ὁμάς, ἔχοηςίμευσαν ὡς μάρτυρες, ἀντιπροσωπεύοντες τὴν πιθανὴν συχνότητα τῆς φαρμακοευακισθησίας ἐπὶ τοῦ ἐλληνικοῦ πληθυσμοῦ ἐν συνόλῳ. Ἡ τρίτη καὶ τετάρτη ὁμάς ἀφοροῦν ἀτομα προερχόμενα ἐκ περιοχῶν ὅπου ἡ θνησιμότης ἔξι ἐλονοσίας δὲν ἔτο μεγάλη, ἐνῷ οἱ ἔξετασθέντες μαθηταὶ τῆς πέμπτης καὶ ἕκτης ὁμάδος, προέρχονται ἐκ τῶν πλέον γνωστῶν ἐλονοσοπλήκτων περιοχῶν, μὲ μεγάλην θνησιμότητα ἔξι ἐλονοσίας. Ἐπιπροσθέτως ἡ περιοχὴ τῆς ἔκτης ὁμάδος χαρακτηρίζεται καὶ ἐκ τῆς μεγάλης συχνότητος τοῦ στίγματος τῆς δρεπανοκυτταρικῆς ἀναιμίας.

#### ΠΙΝΑΞ I.

ἔμφαντων τὸν ἀριθμὸν τῶν κατὰ περιοχὰς ἔξετασθέντων ἀτόμων καὶ τὸν ἀριθμὸν καὶ τὴν ἐκατοστιαίναν ἀναλογίαν τῶν φορέων τῆς μειωμένης δράσεως τῆς G-6-PD.

Όμάδες ἔξετασθέντων	Ἀριθμὸς ἔξετασθέντων	Φορεῖς	Ἐκατοστιαία ἀναλογία
Μὴ αίματολογικοὶ ἀσθενεῖς Παιδιατρικῆς κλινικῆς	200	2	0,7 %
Φοιτηταὶ	130	—	
Κύπρος	310	10	3,2 %
Κρήτη (Νομὸς Ἡρακλείου)	206 (310)	6 (9)	2,9 %
Νομὸς Ἡλείας (Πύργος - Ἀμαλιάς)	290	18	6,2 %
Περιοχὴ Ὁρχομενοῦ	200	29	14,5 %
Σύνολον ἔξετασθέντων	1440		

Διὰ τὴν ἀνίχνευσιν τῆς μειωμένης δράσεως τῆς G-6-PD ἔχρησιμοποιήθη ἡ δοκιμασία Motulsky (11), ἥτις εἶναι ἀπλῆ καὶ τὰ ἀποτελέσματά της θεωροῦνται ἀπολύτως ἱκανοποιητικά διὰ τὴν ἀνίχνευσιν εύαισθήτων ἀρρένων μὴ εὑρισκομένων εἰς κατάστασιν αἰμολυτικῆς κρίσεως. Τὸ αἷμα ἐλαμβάνετο ἀλλοτε μὲν διὰ νύξεως τοῦ δακτύλου, ἀλλοτε δὲ διὰ φλεβοκεντήσεως, ἀναλόγως τοῦ ἐπιδιωκομένου σκοποῦ. Ὡς ἀντιπηκτικὸν ἔχρησιμοποιήθη διάλυμα κιτρικοῦ νατρίου καὶ δεξτρόζης.

#### ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τὰ ἐκ τῆς ἔρεύνης ταύτης ἀποτελέσματα ἐμφαίνονται εἰς τὸν πίνακα I, εἶναι δὲ τὰ κάτωθι.

*Όμας πρώτη:* Μόνον εἰς 2 ἐκ τῶν 200 παιδίων ἡ δοκιμασία ἥτο παθολογική. Ἐκ τῶν ἀτόμων τούτων ἐλάχιστοι κατήγοντο ἐξ Ἀθηνῶν.

*Όμας δευτέρα:* Οὐδεὶς ἐκ τῶν 130 φοιτητῶν παρουσίασε διαταραχὴν τοῦ ἐνζύμου. Μόνον 3% τῶν φοιτητῶν κατήγοντο ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἡ συχνότης καὶ ἐπὶ τῶν δύο ὄμάδων λαμβανομένων ἀπὸ κοινοῦ εἶναι 0,7%.

*Όμας τρίτη:* 10 παρουσίασαν διαταραχὴν τοῦ ἐνζύμου ἐπὶ 310, ἥτοι 3,2%.

*Όμας τετάρτη:* Ἐκ τῶν 310 ληφθέντων δειγμάτων αἴματος 104 ἀπερρίφθησαν ὡς ἀκατάλληλα πρὸς ἔξετασιν, διότι ἐκ λάθους ἐτοποθετήθησαν ἐπὶ τινας ὥρας ἐντὸς ψυγείου, εἰς θερμοκρασίαν 0°C, καὶ ὑπέστησαν αἰμόλυσιν. Ἐνδιαφέρον πάντως εἶναι ἐν προκειμένῳ ὅτι ἐκ τῶν ἀνωτέρω 104 ἀτόμων τρεῖς ἀνέφερον αἴμοσφαιρινούριαν ἐκ βρώσεως κυάμων. Ἐκ τῶν ὑπολοίπων ἔξετασθέντων ἀτόμων 6, ἥτοι 2,9%, ἀνευρέθησαν παθολογικοί.

*Όμας πέμπτη:* 18 (6,2%) ἐκ τῶν 290 μαθητῶν ἀνευρέθησαν παθολογικοί.

*Όμας ἕκτη:* 29, ἥτοι 14,5%, ἐκ τῶν 200 μαθητῶν παρουσίαζον μειωμένη δρᾶσιν τῆς G-6-PD.

#### ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ

Σκοπὸς τῆς παρούσης ἔρεύνης ἥτο, ὡς ἥδη ἐλέχθη, ὁ προσδιορισμὸς τῆς συχνότητος τῆς μειωμένης δράσεως τῆς G-6-PD, κατὰ περιοχάς, καὶ ἡ συσχέτισις ταύτης πρὸς τὴν κατὰ τὸ παρελθόν γνωστὴν νοσηρότητα καὶ θνητιμότητα ἐξ ἐλονοσίας (10).

Ἐχει διατυπωθῆ ὡς ὑπόθεσις ὅτι ἡ ἐλονοσία δρᾶ, ὡς καὶ ἐπὶ δρεπανοκυτταρικῆς ἀναιμίας (12), ὡς παράγων ἐπιλογῆς διὰ τὴν διατήρησιν τῆς συχνότητος τῆς μειωμένης δράσεως τῆς γλυκοζο-6-φωσφορικῆς ἀφυδρογονάσης (9). Διὰ τὴν διερεύνησιν τῆς ὑποθέσεως ταύτης ἐπελέγησαν περιοχαὶ μὲ διάφορον θνητιμότητα καὶ νοσηρότητα ἐξ ἐλονοσίας. Οὕτω αἱ περιοχαὶ Ὁρχομενοῦ καὶ Πύργου Ἡλείας ἐνεφάνιζον μεγάλην

θυητότητα, αἱ νῆσοι (Κύπρος - Κρήτη) μικροτέραν, ἐνῷ οἱ μάρτυρες ἀντιπροσωπεύουν τὸ σύνολον τοῦ ἐλληνικοῦ πληθυσμοῦ. Οἱ ἀριθμὸς τῶν μελετηθέντων μαρτύρων εἶναι ίτισ μικρός, ἀν ληφθῇ ὑπὸ δύψιν ἡ ἀνευρεθεῖσα μικρὰ συχνότητος τῆς ἐνζυματικῆς διαταραχῆς πιστεύομεν ὅμως ὅτι καὶ ἐπὶ τοῦ μέλλοντος νὰ διερευνηθῇ μεγαλυτέρου ἀριθμοῦ, δὲν δύναται νὰ παρατηρηθοῦν τοιαῦται εὐρεῖαι διακυμάνσεις, αἱ ὁποῖαι νὰ ἔπηρεσσον τὰ συμπεράσματά μας, δεδομένου ὅτι καὶ αἱ ὑπόλοιποι μελετηθεῖσαι ὅμάδες εἶναι περίπου ἵσταται τῶν μαρτύρων, ἐνῷ ἡ συχνότητος τῆς ἀνευρεθεῖσης φαρμακοευαίσθησίας εἶναι σημαντικῶς διάφορος.

Κατ' ἀρχὰς ἐμελετήθη ἡ συχνότητος τῆς ἐνζυματικῆς διαταραχῆς καὶ ἐπὶ 300 ἀρρένων νεογνῶν, διὰ νὰ χρησιμοποιηθοῦν ὡς μάρτυρες, ἀλλ' ἡ ὅμᾶς αὔτη ἀπεκλεισθη ἐκ τῶν ὑστέρων ὡς μὴ συγκρίσιμος πρὸς τὰς ὑπολοίπους, διότι εἶναι γνωστὸν ὅτι εὐαίσθητα νεογνὰ δυνατὰν νὰ ἀποθάνουν ἐκ πυρηνικοῦ ἴκτερου, ἡ νὰ ἔπιζησουν καὶ νὰ ἐμφανίσουν πνευματικὴν καθυστέρησιν (13), ὅπότε ταῦτα δὲν ἀνευρίσκονται διὰ νὰ περιληφθοῦν εἰς τὴν στατιστικὴν. Ή καλυτέρα βεβαίως μέθοδος θὰ ᾖτο ἡ ἀναζήτησις τῆς συχνότητος τῆς ἐνζυματικῆς ταύτης διαταραχῆς εἰς τὸν νεογνικὸν πληθυσμὸν τῶν διαφόρων περιοχῶν, ἀλλὰ τοῦτο, ὡς εὐνόητον, εἶναι πρακτικῶς ἀδύνατον.

Αἱ μελετηθεῖσαι ὅμως ὅμάδες εἶναι συγκρίσιμοι μεταξύ των, περιλαμβάνονται ἄτομα τῆς αὐτῆς περίπου ἥλικας, καὶ δύνανται οὕτω νὰ ἐξαχθοῦν σαφῆ συμπεράσματα ὡς πρὸς τὴν ἐπίδρασιν τῆς ἐλονοσίας ἐπὶ τῆς διατηρήσεως τῆς συχνότητος τῆς ἐνζυματικῆς ταύτης διαταραχῆς, μολονότι ἡ ἀνευρεθεῖσα συχνότητος εἶναι πιθανῶς μικροτέρα τῆς πραγματικῆς, διότι δὲν περιλαμβάνει τὰ θανόντα ἐκ τῆς διαταραχῆς ταύτης νεογνά.

Ἐκ τῶν ἥδη ἐκτεθέντων ἀποτελεσμάτων προκύπτει ὅτι ἡ συχνότητος τῆς μειωμένης δράσεως τῆς G-6-PD, διαφέρει ἐμφανῶς κατὰ περιοχάς. Οὕτω εἰς Κρήτην καὶ Κύπρον ἀνέρχεται περίπου εἰς 3 %, εἰς τὴν περιοχὴν Πύργου εἰς 6,2 %, καὶ εἰς Ὀρχομενὸν εἰς 14,5 %.

Ἡ εἰς τὸν Ὀρχομενὸν ὑψηλοτέρα συχνότητος τῆς ἐνζυματικῆς διαταραχῆς, ὅπου ἡ θυητότητης ἐξ ἐλονοσίας ἦτο μεγίστη κατὰ τὸ παρελθόν, συνηγορεῖ ὑπὲρ τῆς ὑποθέσεως ὅτι ἡ ἐλονοσία δρᾷ ὡς παράγων ἐπιλογῆς διὰ τὴν διατήρησιν τῆς συχνότητος τῆς μειωμένης δράσεως τῆς γλυκοζο-6-φωσφορικῆς ἀφυδρογονάσης. Ἐνδιαφέρον εἶναι ἐν προκειμένῳ ὅτι εἰς τὸν Ὀρχομενὸν καὶ τὸ στῆγμα τῆς δρεπανοκυτταρικῆς ἀναιμίας, διὰ τὸ ὄποιον διετυπώθη τὸ πρῶτον ἡ ὡς ἀνωθεωρία (14, 15), ἀνευρίσκεται ὁμοίως εἰς ὑψηλὴν συχνότητα. Ἀντιθέτως αἱ νῆσοι Κρήτη καὶ Κύπρος μὲ μικροτέραν θυητότητα ἐξ ἐλονοσίας, ἐμφανίζουν καὶ μικροτέραν συχνότητα τῆς ἐνζυματικῆς διαταραχῆς. Σημειώτεον ὅτι τὸ στῆγμα δρεπανώσεως εἶναι κατ' οὓσιαν ἀνύπαρκτον εἰς τὰς νήσους ταύτας.

**ΣΗΜ.**—Θερμότατα ενδιαφορά συνεργάτας μας, Δίδα Π. Παρασκοπούλου και τοὺς κ. Γ. Κοριωτάκην και Β. Βαρβαρίτην, βοηθοὺς τῆς Παιδιατρικῆς Κλινικῆς, διὰ τὸ ζωηρὸν ἐδιαφέρον των καὶ τὴν παρασκευήν τῶν βοήθειαν κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς παρούσης ἔξενης

Θερμὰς ενδιαφορίας ἐκφράζομεν ἐπίσης εἰς τὸν κ. Θεμ. Γκοτσίναν, σχολίατρον Πύργου, και N. Πολυζώνην, σχολίατρον Λεβαδείας διὰ τὴν πολύτιμον συνεργασίαν των.

## S U M M A R Y

The frequency of glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency was determined in certain parts of Greece (Cyprus, Creta, Pyrgos and Petromagoula). 1440 males were examined; of them 330 were used as controls, and represented the Greek population as a whole. The highest frequency was found in Petromagoula (14.5%), a highly malarious area in the past, where the frequency of sickling was also found to be one of the highest in Greece. In Pyrgos and Amalias, with an equally high malaria mortality, the frequency of the enzyme deficiency was 6.2%. It was only 3% in Creta and Cyprus, where malaria mortality was low, and only 0.7% in the control group.

## ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. CHILDS B., and ZINKHAM W. H., Biochemistry of human genetics. Churchill, London 1959, p. 83.
2. BEUTLER E., The hemolytic effect of primaquine and related compounds. A rev. Blood 14, 103, 1959.
3. CHILDS B., ZINKHAM W., BROWNE E. A., KIMBRO E. L., and TORBERT J. V., A genetic study of a defect in glutathione metabolism of the erythrocyte. Bull. Johns Hopkins Hosp. 102, 21, 1958.
4. ALVING A. S., KELLERMAYER R. W., TARLOW A., SCHRIER S. and CARSON P. E., Biochemical and genetics aspects of primaquine sensitive hemolytic anemia. Ann. Intern. Med. 49, 240, 1958.
5. GROSS R. T., and MARKS P. A., A hereditary enzymatic defect in red blood cells: its relation to certain drug-induced hemolytic anemias. Ann. N. Y. Acad. Sci. 75, 106, 1958.
6. SANSONE G., PIGA A. M., e SEGNI G., Il Favismo, Minerva Medica 166, 1958.
7. SANSONE G., e SEGNI G., L'instabilità del glutathione ematico (GSH) nel favismo. Utilizzazione di un test selettivo. Introduzione al problema genetico. Boll. Soc. Ital. Biol. sper. 33, 1957, 1957.
8. CHILDS B., and ZINKHAM W. H., Genetics of primaquine sensitivity (Biochemistry of human genetics, Churchill, London, 1959) p. 92.
9. MOTULSKY A., Glucose-6 phosphate dehydrogenase deficiency, hemolytic disease of the newborn and malaria. Lancet, I, 1168, 1961.
10. ΛΙΒΑΔΑΣ Γ. Α. και ΣΦΑΓΓΟΣ Ι. Κ., 'Η ἐλονοσία ἐν Ἑλλάδι 1930-1940. Μέρος Α', «Πυρός», Ἀθῆναι 1940.

11. MOTULSKY A., KRAUT J., THIEME W., and MUSTO D., Biochemical genetics of glucose-6-phosphate dehydrogenase activity. *Cli. Rec. Proc.* 7, 53, 1959.
12. ALLISON A. C., Population genetics of human hemoglobins. *Acta Genet. Statist. Med.* 6, 430, 1956/57.
13. DOXIADES S., FESSAS Ph., and VALARS T., Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency. A new aetiological factor of severe neonatal jaundice. *Lancet* I, 297, 1961.
14. LEHMANN H., Variations of hemoglobin synthesis in man. *Acta Genetica Stat. Med.* 6, 413, 1956/57.
15. ALLISON A. C., Aspects of polymorphism in man, *Cold. Spr. Harb. Symp. quant. Biol.* 10, 239, 1955.

**ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ.**—'Η παρουσία τῶν ἐλεφάντων εἰς τὴν Αἰγαίδα  
(Über das Vorkommen von Elefanten in der Ägäis), ὑπὸ<sup>1</sup>  
Μαξ. Κ. Μητσοπούλου<sup>1</sup>.

#### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΗ ΜΕΛΩΝ

**ΜΗΧΑΝΙΚΗ.**—'Ἐπὶ τῆς μεταβολῆς τοῦ λόγου ἐγκαρσίας συστολῆς εἰς τὴν  
ἐλαστοπλαστικὴν περιοχὴν τῶν μετάλλων, ὑπὸ Περικλ. Σ. Θεοχάρη\*.  
\*Ανεκοινώθη ὑπὸ τοῦ κ. Κωνστ. Παπαϊωάννου.

'Η παραδοχὴ μεταβλητοῦ λόγου ἐγκαρσίας συστολῆς ἢ λόγου τοῦ Poisson,  
εἰς τὴν μεταβατικὴν ἐλαστοπλαστικὴν περιοχὴν καταπονήσεως τῶν ὄλικῶν ἐγένετο  
κατὰ πρῶτον ὑπὸ τοῦ A. A. Illyouchin<sup>1</sup>. Ἐν συνεχείᾳ ὁ A. Nadai<sup>2</sup> διηρεύνησε  
θεωρητικῶς τὸ ζήτημα τῆς ἀνάγκης τῆς συνεχοῦς μεταβολῆς τοῦ λόγου ἐγκαρσίας  
συστολῆς εἰς τὴν ἐλαστοπλαστικὴν περιοχήν. Παρέστησεν οὕτος τὴν μεταβολὴν τοῦ  
λόγου ἐγκαρσίας συστολῆς ἀποιλύτως πλαστικοῦ ὄλικοῦ διὰ κλάδου ὑπερβολῆς, χρο-  
μένου ἐκ τῆς παραμορφώσεως διαρροῆς καὶ τείνοντος ἀσυμπτωτικῶς πρὸς ὅριακὴν τι-  
μὴν ἵσην πρὸς τὸ ήμισυ τῆς μονάδος, ἥτις εἶναι ἡ τιμὴ τοῦ λόγου ἐγκαρσίας συστο-  
λῆς διὰ πάντα τὰ ὄλικὰ εἰς τὴν πλαστικὴν περιοχήν.

<sup>1</sup> Θὰ δημοσιευθῆ κατωτέρω.

\* PER. S. THEOCARIS, «On the variation of contraction ratio in the elastoplastic domain of metals».

<sup>1</sup> «Relation between the Theory of Saint Venant-Levy-Mises and the Theory of small elastic-plastic deformation», *Prikladnaia Matematika i Mechanika*, τόμ. 9, σελ. 207 - 218, 1945.

<sup>2</sup> «Theory of flow and fracture of solids», Volume I, Mc Graw-Hill Book Co. editor, 1950, pp. 379 - 387.

Ἡ πειραματικὴ μέθοδος διὰ τὴν μέτρησιν τῆς διανομῆς τῶν εἰδικῶν παραμορφώσεων ἐπιπέδου τινὸς πλακός συνίσταται εἰς τὴν ἔκτυπωσιν τετραγωνικοῦ πλέγματος βήματος 62,5 μ. ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ μεταλλικοῦ δοκιμίου κατὰ τὴν ἀφόρτιστον κατάστασιν τοῦ ὑλικοῦ. Τὸ πλέγμα τοῦτο καλεῖται «παραμορφούμενον πλέγμα». Τὸ αὐτὸ πλέγμα ἀποτυποῦται ἐπίσης ἐπὶ φωτογραφικῆς μεμβράνης, ἥτις ἐν συνεχείᾳ ἐπικολλᾶται ἐπὶ ἀπολύτως ἐπιπέδου ὑαλίνης ἐπιφανείας τῇ βιοηθείᾳ εἰδικῆς πλαστικῆς συγκολλητικῆς ρητίνης. Τὸ πλέγμα τοῦτο καλεῖται «πρότυπον πλέγμα». Ἰνα ἡ πειραματικὴ αὕτη μέθοδος εἶναι κατάλληλος διὰ τὴν ἀκριβῆ μέτρησιν, ὅχι μόνον τῶν πλαστικῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ἐλαστικῶν παραμορφώσεων, τὸ δεύτερον τοῦτο πλέγμα κατασκευάζεται ἔχον ἐλαφρῶς διάφορον βῆμα. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην σχηματίζεται πρὸ τῆς καταπονήσεως τοῦ δοκιμίου μία ἀρχικὴ ἀπεικόνισις συμβολῆς, καλούμενη «moiré», ἥτις προστίθεται διανυσματικῶς εἰς τὴν ἀπεικόνισιν τὴν διεριθομένην εἰς τὴν προοδευτικὴν παραμόρφωσιν τοῦ δοκιμίου. Κατάλληλος ἐκλογὴ τῆς ἀρχικῆς ταύτης ἀπεικονίσεως ἀπολήγει κατὰ τὴν παραμόρφωσιν τοῦ δοκιμίου εἰς τὸ πυκνοτάτην ἀπεικόνισιν συμβολῆς, ἥτις παρέχει μετὰ μεγάλης ἀκριβείας τὴν διανομὴν τῶν συνιστωσῶν τῶν παραμορφώσεων κατὰ τοὺς κυρίους ἀξονας τοῦ δοκιμίου ἐφ' ὀλοκλήρου τοῦ πεδίου του. Ἡ μέθοδος αὕτη καλεῖται «διαφορικὴ μέθοδος». Πρῶτος ἀνέφερε τὴν δυνατότητα χρησιμοποιήσεως πλεγμάτων διαφόρου βήματος ὁ P. Dantu εἰς ἀνακοίνωσίν του εἰς τὴν Γαλλικὴν Ἀκαδημίαν Ἐπιστημῶν<sup>1</sup>.


Ἐξετάσωμεν τὴν γενικὴν περίπτωσιν δύο συστημάτων ἐχόντων ἐλαφρῶς διάφορα βήματα. Ἐκ τῆς ὑπερθέσεως τῶν δύο τούτων πλεγμάτων, σχηματίζόντων μεταξύ των μικρὸν γωνίαν, δημιουργεῖται ἀπεικόνισις συμβολῆς (moiré), τῆς ὁποίας οἱ κροσσοὶ διήκονον μεταξύ τῶν στίχων τῶν τομῶν τῶν δύο πλεγμάτων, ὡς δεικνύεται εἰς τὸ σχῆμα 1. Ἐκ τοῦ σχήματος τούτου καταφαίνεται ὅτι πρὸς ἔκαστον τοιοῦτο πρότυπον πλέγμα δύναται νὰ συσχετισθῇ ἐν συμμεταβλητὸν διάνυσμα καὶ οἱ δημιουργούμενοι κροσσοὶ συμβολῆς παριστῶσι τὴν συμμεταβλητὴν διανυσματικὴν διαφορὰν τῶν δύο πλεγμάτων. Παριστῶμεν διὰ (a) καὶ (a') τὰ ἀπόλυτα συστήματα συντεταγμένων, ἀτινα συνδέονται μὲ τὸ παραμορφούμενον καὶ τὸ πρότυπον πλέγμα ἀντιστοίχως. Ὕπερθεσις τῶν δύο συστημάτων πρὸ πάσης παραμορφώσεως δημιουργεῖ ἀρχικὴν ἀπεικόνισιν συμβολῆς, προκύπτουσαν ἐκ τῆς συμμεταβλητῆς διανυσματικῆς διαφορᾶς τῶν δύο ἀπολύτων συστημάτων (a) καὶ (a'). Ἔὰν τὰ μοναδιαῖα διανύσματα

<sup>1</sup> P. DANTU, Utilisation de réseaux pour l'étude expérimentale des phénomènes élastiques et plastiques. Comptes Rendus de l'Académie de Paris, τόμ. 239 - 1771 (συνεδρία τῆς 20ῆς Δεκεμβρίου 1954).

τοῦ ἀπολύτου συστήματος ( $\kappa'$ ) ἐκφρασθῶσιν ὡς  $e_{\lambda}'$ , τότε οἱ δημιουργούμενοι κροσσοὶ συμβολῆς θὰ παρίστανται διὰ  $\delta e_{\lambda}'$  καὶ δίδονται ὑπὸ τῆς σχέσεως:

$$\delta e_{\lambda}' = -e_{\sigma} u_{\lambda'} = -u_{\lambda'} \quad (1)$$

ἔνθα τὸ κόμμα σημαίνει συμμεταβλητὴν διαφόρισιν<sup>1</sup>.



Σχ. 1.

Ἐφ' ὅσον τὸ σύστημα ( $\kappa$ ) εἶναι καρτεσιανόν, ἡ σχέσις (1) δύναται νὰ γραφῇ

$$\delta e_{\lambda}' = -u_{\lambda', \lambda} \quad (2)$$

ἥτις, ἐν συνεχείᾳ, τροποποιεῖται εἰς τὴν (4), διὰ χρησιμοποιήσεως τοῦ συνήθους ὄρισμοῦ τῆς ἀπειροστῆς παραμορφώσεως (3).

$$\varepsilon_{\lambda' \lambda} = {}^{1/2} (u_{\lambda', \lambda} + u_{\lambda, \lambda'}) \quad (3)$$

$$\varepsilon_{\lambda' \lambda} = -{}^{1/2} (\delta e_{\lambda'} + \delta e_{\lambda}) \quad (4)$$

Ἐὰν τὸ ἀπόλυτον σύστημα τὸ συνδεόμενον μὲ τὸ παραμορφωθὲν πλέγμα τοῦ δοκιμέου χαρακτηρισθῇ ὡς ( $\kappa''$ ), τότε, ἐκ νέου, δι' ὑπερθέσεως τοῦ παραμορφουμένου

<sup>1</sup> J. A. SCHOUTEN, Tensor analysis for physicists, 2nd edition, Oxford, at the Clarendon Press, 1954, σελ. 10 - 17.

πλέγματος τοῦ δοκιμίου καὶ τοῦ προτύπου πλέγματος λαμβάνεται νέα ἀπεικόνισις συμβολῆς, ἥτις δίδεται ὑπὸ τῶν συμμεταβλητῶν διαφορῶν  $\delta e_{\kappa''}$  καὶ συνεπῶς αἱ μετρούμεναι παραμορφώσεις  $\varepsilon_{\kappa''\lambda''}$  ἐκφράζονται, κατ' ἀναλογίαν. ὑπὸ τῆς σχέσεως

$$\varepsilon_{\kappa''\lambda''} = - \frac{1}{2} (\delta e_{\kappa''} + \delta e_{\lambda''}) \quad (5)$$

Ἡ πραγματικὴ παραμόρφωσις, ἡ ὀφειλομένη εἰς τὴν ἔξατησιν τοῦ δοκιμίου, δίδεται ὑπὸ τῆς συμμεταβλητῆς διανυσματικῆς διαφορᾶς τῶν δύο συνιστωσῶν. "Οθεν ἐκφράζεται αὕτη οὕτω :

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\kappa\lambda} &= - \frac{1}{2} (\delta e_{\kappa''} + \delta e_{\lambda''}) + \frac{1}{2} (\delta e_{\kappa'} + \delta e_{\lambda'}) \\ \varepsilon_{\kappa\lambda} &= - \frac{1}{2} (\Delta \delta e_{\lambda} + \Delta \delta e_{\kappa}) \end{aligned} \quad (6)$$

ὅπου τὰ σύμβολα  $\Delta$  παριστῶσι τὰς διαφορὰς τῶν συμμεταβλητῶν διανυσματικῶν διαφορῶν.

Αἱ συνιστῶσαι τῶν παραμορφώσεων  $\varepsilon_{xi}$  κατὰ τὰς κυρίας διευθύνσεις τῶν δοκιμίων ( $i=1, 2$ ) καὶ κατὰ τὴν συμβατικὴν γραφὴν δίδονται ὑπὸ τῶν σχέσεων

$$\varepsilon_{xi} = \frac{\partial u_i}{\partial x_i} + \lambda_i \quad (7)$$

ἔνθα  $\partial u_i / \partial x_i$  παριστῶσι τὰς κλίσεις τῶν συναρτήσεων μετατοπίσεων  $u_i(x_i)$ , καθορίζομένας ὑπὸ τῶν κροσσῶν συμβολῆς εἰς ἀμφοτέρας τὰς διευθύνσεις καὶ λί δίδονται ὑπὸ τῆς σχέσεως

$$\lambda_i = e_i / (f_i + e_i) \quad (8)$$

ἔνθα  $e_i$  εἶναι τὰ βήματα τῶν γραμμικῶν προτύπων πλεγμάτων καὶ  $f_i$  αἱ ἀντίστοιχοι ἀποστάσεις τῶν ἀρχικῶν κροσσῶν τῶν σχηματιζομένων δι' ὑπερθέσεως ἐκάστου τῶν προτύπων πλεγμάτων καὶ τοῦ ἀντιστοίχου παραμορφουμένου πλέγματος πρὸ πάσης παραμορφώσεως τοῦ δοκιμίου. Τὸ θετικὸν σημεῖον ἀντιστοιχεῖ εἰς διαφορὰν μεταξὺ βημάτων τοῦ ἀπαραμορφώτου πλέγματος τοῦ δοκιμίου καὶ τοῦ ἀντιστοίχου προτύπου πλέγματος, ἔχουσαν τὸ αὐτὸν σημεῖον μὲ τὴν ἀναμενομένην παραμόρφωσιν τοῦ δοκιμίου καὶ τὸ ἀρνητικὸν σημεῖον διὰ τὴν ἀντίθετον περίπτωσιν.

#### ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τρία μεγάλα δοκίμια ἐφελκυσμοῦ κατεσκευάσθησαν ἐξ ἐκάστου τῶν ὑπὸ ἔρευναν ὑλικῶν ἐκ πλακῶν πάχους 2 χιλιοστῶν. Τὰ ἐξετασθέντα κράματα ἦσαν ἀπαντα τῆς οἰκογενείας τοῦ ἀργιλλίου, ἥτοι :

- 1) Κρᾶμα ἀργιλλίου τύπου 990A κατὰ ASTM.

	1	2
(a)	$\frac{1}{2} \delta L + \frac{1}{2} \delta R = 0$	$\frac{1}{2} \delta L + \frac{1}{2} \delta R = 0$
(b)	$\frac{1}{2} \delta L - \frac{1}{2} \delta R = 0$	$\frac{1}{2} \delta L - \frac{1}{2} \delta R = 0$


(β)

•**Любимые ягоды** (いちご) – это ягоды, которые вы любите больше всего.

(γ)


M721 Eix. 1.

(δ)



Σχ. 2.

*λόγος του Poisson*



- 2) Κράμα άργιλλου - μαγνητίου τύπου ER-5052 κατά ASTM.
- 3) Σκληραργίλλιον τύπου 2017 κατά ASTM.

Αἱ διαστάσεις τῶν δοκιμίων ἐπελέγησαν τοιαῦται, ὥστε νὰ παρέχωσι τετραγωνικὴν ἐπιφάνειαν πλευρᾶς 120 χιλιοστῶν, καταπονουμένην εἰς ακμαρὸν ἐφελκυσμόν. Τετραγωνικὸν πλέγμα βήματος 62,5 μ. καὶ κατὰ τὰς δύο κυρίας διευθύνσεις ἔξετυπώθη ἐφ' ἑκάστης τῶν ἐπιφανειῶν τούτων, ὥστε αἱ γραμμαὶ ἑκάστου πλέγματος νὰ εἶναι παράληλοι πρὸς τὰς κυρίας διευθύνσεις τῶν δοκιμίων.

Γραμμικὰ πλέγματα τοῦ αὐτοῦ βήματος ἀναπαρήχθησαν κατὰ τοιαύτην τάξιν, ὥστε ἡ πλευρὴ τῆς μεμβράνης ἡ φέρουσα τὴν φωτογραφικὴν στρῶσιν νὰ συμπίπτῃ ἀκριβῶς μὲ τὸ τμῆμα τοῦ πλέγματος τὸ ἐκτυπωθὲν ἐπὶ τῶν μεταλλικῶν ἐπιφανειῶν. Ἡ λῆψις τοῦ μέτρου τούτου ὠδήγησεν εἰς σημαντικὴν ἐκλέπτυσιν τῶν κροσσῶν συμβολῆς, ἐπηρεάζουσαν εὔμενῶς τὴν ἀκριβειαν τῶν ἀποτελεσμάτων. Ἀριθμός τις ἐκ τῶν μεμβρανῶν αὐτῶν ὑπέστη κατεργασίαν συστολῆς καὶ αἱ ὑπόλοιποι κατεργασίαν ἐκτάσεως. Οἱ τρόποι ἐκτελέσεως τῶν κατεργασιῶν τούτων θέλει περιγραφῆς εἰς ἑτέραν δημοσίευσιν. Αἱ οὕτω συσταλεῖσαι καὶ ἐκταθεῖσαι φωτογραφικαὶ μεμβράναι προσεκολήθησαν ἐπὶ ἀπολύτως ἐπιπέδων πλακῶν τῇ βοηθείᾳ εἰδικῆς πλαστικῆς ρητίνης εἰς τρόπον, ὥστε αἱ ἐπιφάνειαι τῶν αἱ φέρουσαι τὸ φωτογραφικὸν γχλάκτωμα νὰ εὑρίσκωνται ἐν ἀντιθέσει πρὸς ἑκάστην ὑαλίνην πλάκα. Ἡ σειρὰ τῶν συσταλεισῶν πλακῶν ἐχρησίμευσε διὰ τὴν μέτρησιν τῶν ἐπιμήκων ἐφελκυστικῶν παραμορφώσεων τῶν δοκιμίων, ἡ δὲ σειρὰ τῶν ἐκταθεισῶν πλακῶν διὰ τὴν μέτρησιν τῶν ἐγκαρσίων παραμορφώσεων συστολῆς εἰς τὰς διαφόρους βαθμούς φορτίσεως τῶν δοκιμίων. Κατάλληλος δὲ ἐκλογὴ τῶν ὑπερτιθεμένων προτύπων πλεγμάτων εἰς ἑκάστην βαθμούς φορτίσεως εἴχεν ὡς συνέπειαν νὰ παρέχῃ τιμὰς εἰς τὸν ὄρον λι, αἵτινες ἦσαν τῆς αὐτῆς τάξεως μεγέθους ὡς καὶ ὁ πρῶτος ὄρος τῆς σχέσεως (7). Ἡ διαφορὰ τῶν δύο τούτων ὄρων ἔδιδε τὰς ἀντιστοίχους τιμὰς τῶν ἐλαστικῶν παραμορφώσεων μετὰ μεγάλης ἀκριβείας.

Ἐν τῇ εἰκόνι 1 δίδονται αἱ ἀπεικονίσεις συμβολῆς δοκιμίου ἐκ σκληραργίλλου τύπου 2017 κατὰ τὰς δύο κυρίας διευθύνσεις ὑπὸ τὰσιν ἐλαστικῆς καταπονήσεως (Εἰκ. 1α, β) καὶ ἀπολύτως πλαστικῆς τοιαύτης (Εἰκ. 1γ, δ).

Ἐν τοῖς σχήμασι 2 - 3 δίδονται αἱ μεταβολαὶ τοῦ συντελεστοῦ τῆς ἐγκαρσίας συστολῆς τῶν ἐξετασθέντων ὑλικῶν συναρτήσει ἀφ' ἐνὸς μὲν τῶν ἀναπτυχθεισῶν εἰδικῶν παραμορφώσεων, ἀφ' ἑτέρου δὲ τῶν ἐφαρμοσθεισῶν συμβατικῶν τάσεων.

#### ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ἐκ τῆς ἀνωτέρω ἐρεύνης συνάγονται τὰ κάτωθι συμπεράσματα:

- 1) Ἡ διαφορικὴ μέθοδος μηχανικῆς συμβολῆς, ὡς αὕτη ἀνεπτύχθη ἐν τοῖς

ἀνωτέρω, ἀποτελεῖ ἐπέκτασιν τῆς βασικῆς μεθόδου μηχανικῆς συμβολῆς διὰ τὴν μέτρησιν τῶν κυρίων παραμορφώσεων. Ἡ μέθοδος αὕτη, ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν τελευταίαν, ἐπιτρέπει τὸν μετὰ μεγάλης ἀκριβείας καθορισμὸν μικρῶν ἐλαστικῶν παραμορφώσεων καὶ δύναται οὕτω νὰ παράσχῃ ἐν ἔνιατον μέσον διὰ τὴν πλήρη μελέτην τῆς συμπεριφορᾶς τῶν ὄλικῶν ἀπὸ τῆς ἐλαστικῆς περιοχῆς μέχρι τῆς περιοχῆς θραύσεως τοῦ ὄλικοῦ.

2) Ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς τῆς πειραματικῆς ταύτης μεθόδου διὰ τὴν μελέτην τῆς μεταβολῆς τῶν παραμορφώσεων εἰς τὴν μεταβατικὴν ἐλαστοπλαστικὴν περιοχὴν τῶν ἔξετασθέντων ὄλικῶν συνάγεται ὅτι ὁ λόγος ἐγκαρσίας συστολῆς παραμένει σταθερὸς καθ' ἄπασαν τὴν ἀπολύτως ἐλαστικὴν περιοχήν. Εἰς τὴν γειτονίαν τοῦ ὅρίου ἐλαστικότητος ἀρχεται αὐξανόμενος. Ἡ μεταβολὴ τοῦ λόγου τούτου συναρτήσει τῆς ἐπιμήκους παραμορφώσεως ἀκολουθεῖ καμπύλην δευτέρου βαθμοῦ, τείνουσαν ἀσυμπτωτικῶς πρὸς τὴν τιμὴν 0,5, ἥτις εἶναι ἡ τιμὴ τοῦ λόγου ἐγκαρσίας συστολῆς διὰ πάντα τὰ ὄλικὰ εἰς τὴν πλαστικὴν περιοχήν.

#### S U M M A R Y

The phenomenon of mechanical interference of two screens of a density of 400 lines per inch is used for the measurement of the components of strains along the two principal axes of tension members of several materials. The two reference screens have a slide variation of path between them, which results to an initial interference pattern, called «moiré». This pattern is added or subtracted to the moiré pattern, due to the deformation of the specimen. The method, called differential method, is convenient to measure small elastic deformations, as well as large plastic deformations, depending on the variation between the paths of the two reference screens. The accuracy of the method is considerable and it depends on the proper choice of the difference of the paths.

The theory of the differential method is developed and formulas are given expressing the components of strains in relation to the paths of the reference patterns and the corresponding moiré patterns.

The method is applied to the measurement of the components of strains of tension members made from several metals and alloys, subjected to a pure tension loading program, from the elastic up to fully plastic state of deformation.

The variation of contraction ratio of the materials tested was studied in the transition elasto-plastic domain. It was found that the value of contraction ratio was constant along all the purely elastic path of loading. The change of this ratio started at the neighborhood of the elastic limit and its variation with strain followed a second degree curve, tending asym-

potically to the limit value of one half of the incompressible materials. Curves showing this variation with stress and strain are given for the metals and alloys tested.

*ACKNOWLEDGMENT.—The experimental study, from which this communication is extracted, was sponsored by the U. S. Department of the Army, European Research Office, under Contract DA-91 591-EVC-1632. The whole investigation will be presented in the next Congress of the American Society for Testing Materials.*

\*

“Ο Ἀκαδημαϊκὸς κ. Κωνστ. Παπαϊωάννου, ἀνακοινῶν τὴν ὡς ἄνω μελέτην, εἶπε τὰ ἔξῆς.

“Ἐχω τὴν τυμὴν ῥὰ παρουσιάσω εἰς τὴν Ἀκαδημίαν ἐργασίαν τοῦ ἐκτάκτου Καθηγητοῦ καὶ Λιευθυντοῦ τοῦ Ἐργαστηρίου Ἀντοχῆς Ὑλικῶν τοῦ E. M. Πολυτεχνείου κ. Περικλέους Σ. Θεοχάρη ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἐπὶ τῆς μεταβολῆς τοῦ λόγου ἐγκαρδίας συστολῆς εἰς τὴν ἐλαστοπλαστικὴν περιοχὴν τῶν μετάλλων».

“Ο κ. Θεοχάρης τωγχάνει διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστήμου τῶν Βρυξελλῶν καὶ τῶν Παρισίων, εἰργάσθη δὲ ἐρευνητικῶς ἐπὶ δικταιείαν εἰς μεγάλα ἐρευνητικὰ κέντρα Ἀντοχῆς τῶν Ὑλικῶν τῆς Εύρωπης καὶ τῶν Ἡρ. Πολιτειῶν. Ἰδιαιτέρως, ὡς προσκεκλημένος ἐπικουρικὸς ἐρευνητὴς Καθηγητὴς εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Brown τῶν H.P.A., ἡσχολήθη, πλησίον τοῦ Καθηγητοῦ Prager, θεμελιώτον τῆς θεωρίας τῆς πλαστικότητος, εἰς σύγχρονα προβλήματα τῆς πλαστικότητος τῶν μετάλλων.

“Ο κ. Θεοχάρης ἔχει ἥδη δημοσιεύσει, εἰς περιοδικὰ διεθνεῖς φήμης, ἀξιολόγους ἐργασίας εἰς τὰ πεδία τῆς πειραματικῆς ἀντοχῆς τῶν ὑλικῶν καὶ τῆς θεωρίας τῆς ἐλαστικότητος.

Διὰ τῆς παρούσης ἐργασίας του ὁ κ. Θεοχάρης συμπληροῖ τὴν θεωρητικὴν μελέτην τῆς διαφορικῆς μεθόδου μηχανικῆς συμβολῆς, ἷν διὰ πρώτην φορὰν διετύπωσεν ὁ γάλλος ἐπιστήμων P. Dantu καὶ ἀνεκοίνωσεν εἰς τὴν Ἀκαδημίαν Ἐπιστημῶν τῶν Παρισίων. Ἡ μέθοδος αὗτη ἀφορᾷ εἰς τὴν μελέτην τῶν παραμορφώσεων τῶν ὑλικῶν διὰ τῆς χρησιμοποιήσεως δύο πλεγμάτων ἀναφορᾶς, ἐξ ὧν τὸ ἐν ἀποτυπούμενον ἐπὶ τοῦ δοκιμίου παραμορφοῦται, ἐνῷ τὸ ἐτερον ἐπὶ ὑαλίνης πλακὸς παραμένει ἀμετάβλητον. Ἡ μηχανικὴ συμβολὴ τῶν δύο πλεγμάτων ὁδηγεῖ εἰς τὴν δημιουργίαν κροσσῶν ἐξ ὧν προσδιορίζονται αἱ ἐλαστικαὶ καὶ πλαστικαὶ παραμορφώσεις.

“Ο κ. Θεοχάρης διὰ τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ μαθηματικοῦ συμβολισμοῦ διετύπωσε γενικὸν μαθηματικὸν τύπον, ἐκ τοῦ δποίου προσδιορίζονται αἱ συνιστῶσαι τῶν παραμορφώσεων συναρτήσει τῶν βασικῶν στοιχείων τῶν πλεγμάτων.

<sup>5</sup> Ιδιαιτέρως ἐνδιαφέροντα είναι καὶ τὰ συμπεράσματα ἐκ τῆς πειραματικῆς ἔρευνης τοῦ κ. Θεοχάρη, ἡ δούλια ἐγένετο εἰς τὸ ἐργαστήριον <sup>6</sup> Αντοχῆς <sup>7</sup> Υλικῶν τοῦ E. M. Πολυτεχνείου.

<sup>8</sup> Η πειραματικὴ αὕτη ἔρευνα ἀφορᾷ εἰς τὴν μελέτην τῆς μεταβολῆς τοῦ λόγου ἐγκαρδίας συστολῆς εἰς τὴν μεταβατικὴν ἐλαστοπλαστικὴν περιοχὴν τῶν ἔξετασθέντων μετάλλων. <sup>9</sup> Ήδη ἀπὸ τοῦ 1945 ὁ Ρῶσος Καθηγητὴς A. A. Plyouchin εἶχε τούσει τὴν ἀνάγκην τῆς ἔρευνης τῆς μεταβολῆς τοῦ λόγου τούτου εἰς τὴν μεταβατικὴν ἐλαστοπλαστικὴν περιοχὴν καταπονήσεως, ὃ δὲ Nadai, τὸ 1950, διετύπωσε τὴν ὑπόθεσιν ὅτι ἡ μεταβολὴ τοῦ λόγου ἐγκαρδίας συστολῆς εἰς τὴν περιοχὴν ταύτην παρίσταται γραφικῶς ὑπὸ ὑπερβολῆς.

<sup>10</sup> Εκ τῆς πειραματικῆς ἔρευνης τῆς μεταβολῆς τῶν παραμορφώσεων εἰς τὴν μεταβατικὴν ἐλαστοπλαστικὴν περιοχὴν τῶν ἔξετασθέντων ὑλικῶν, δι’ ἐφαρμογῆς τῆς μεθόδου τῆς μηχανικῆς συμβολῆς, συνάγονται τὰ κάτωθι συμπεράσματα.

α) Ο λόγος τῆς ἐγκαρδίας συστολῆς παραμένει σταθερός καθ’ ἄπασαν τὴν περιοχὴν τῆς ἐλαστικῆς παραμορφώσεως τῶν ὑλικῶν.

β) Εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ δρίου ἐλαστικότητος ἀρχεται αὐξανόμενος. <sup>11</sup> Η μεταβολὴ τοῦ λόγου τούτου συναρτήσει τῆς ἐπιμήκους παραμορφώσεως ἀκολουθεῖ καμπύλην β’ βαθμοῦ, τείνονταν ἀσυμπτωτικῶς πρὸς τὴν τιμὴν 0,5, ἥτις εἶναι ἡ τιμὴ τοῦ λόγου τούτου διὰ πάντα τὰ ὑλικὰ εἰς τὴν πλαστικὴν περιοχὴν.

<sup>12</sup> Η ἐργασία ἐν λεπτομερείᾳ θὰ καταχωρισθῇ εἰς τὰ Πρακτικὰ τῆς <sup>13</sup> Ακαδημίας.

Τὴν ἐργασίαν ταύτην μετὰ λεπτομερῶν πινάκων ἐκ τῶν πειραματικῶν δεδομένων θὰ ἀνακοινώσω καὶ εἰς τὸ ἐν Atlantic City συνεργόμενον συνέδριον, τὸ διποῖον δργανώνει ἡ <sup>14</sup> Αμερικανικὴ <sup>15</sup> Εταιρεία <sup>16</sup> Αντοχῆς <sup>17</sup> Υλικῶν ἀπὸ τῆς 25ης προσεχοῦς <sup>18</sup> Ιονίου μέχρι 1ης <sup>19</sup> Ιουλίου 1961.

ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ.—<sup>20</sup> Η ἀνάπτυξις τοῦ Τυρρηνίου εἰς τὴν νῆσον Κάρπαθον (Πρόδρομος ἀνακοίνωσις), ὑπὸ Κωνστ. <sup>21</sup> Αναπλιώτου\*. <sup>22</sup> Ανεκοινώθη ὑπὸ τοῦ κ. Μαξ. Κ. Μητσοπούλου.

Μελετῶντες ἀπὸ τοῦ παρελθόντος θέρους τὸ Νεογενὲς τῆς Καρπάθου ἀνεύρομεν, πλὴν τοῦ <sup>23</sup> Αστίου, τοῦ κατ’ ἐξοχὴν πλουσίου εἰς χαρακτηριστικὰ μεγαλοαπολιθώματα τῆς βαθμίδος ταύτης, καὶ πλειστοκαϊνικὰ θαλάσσια ιζήματα τῆς τυρρηνίου βαθμίδος.

\* K. ANAPLIOTIS, Les dépôts pléistocènes à Strombus bubonius LK. dans l'île de Karpathos.

Τὴν παρουσίαν τούτων ἐπιστοποιήσαμεν εἰς τὸ μεσημβρινὸν τμῆμα τῆς νήσου καὶ ἴδιαί εἰς τὴν περιοχὴν τῆς κάτω Ἀμφιάρτης παρὰ τὸ ἀεροδρόμιον καὶ τὸν λαιμὸν τοῦ ἀκρωτηρίου Καστέλλου. Τὰ νεώτατα ταῦτα θαλάσσια ίζηματα ἐπικάθηγταὶ ἀσυμφώνως ἐπὶ τοῦ Νεογενοῦς. Αἱ ἐν λόγῳ ἀποθέσεις σημειοῦνται εἰς τὸν ὑπὸ τοῦ A. Martelli (1916) συνταχθέντα γεωλογικὸν χάρτην τῆς νήσου ὡς σύγχρονοι θαλάσσιοι σηματισμοὶ (panchine recenti).

Βραδύτερον δὲ A. Desio (1931) (l.c., p. 374 καὶ 383) τὰς ἀποθέσεις ταῦτας τὰς χαρακτηρίζει εἰς τὸν χάρτην αὐτοῦ ὡς ίζηματα τοῦ ἀνωτέρου Νεοζωϊκοῦ («panchine» del Neozoico superiore), χωρὶς ὅμως νὰ ἀναφέρῃ μεταξὺ τῆς ὑπὸ αὐτοῦ ἀναγραφομένης πανίδος καὶ καθοδηγητικούς ἀντιπροσώπους.

Τὸ γεγονός ὅτι αἱ ἀπολιθωματοφόροι αὗται ἀποθέσεις εἰς πλεῖστα σημεῖα τῆς περιοχῆς εὑρίσκονται εἰς τὸ ὄψις τῶν 25 περίπου μέτρων ἀπὸ τῆς σημερινῆς στάθμης τῆς θαλάσσης καὶ φέρουν ἀπτὰς ἀποδείξεις μιᾶς παλαιᾶς γραμμῆς ἀκτῶν ἔνθα μεταξὺ τῶν ἀλλων ἀφθονοῦν καὶ αἱ ὑπὸ τῶν λιθοδόμων δημιουργηθεῖσαι χαρακτηριστικαὶ ὅπαί, μᾶς ἔκινησε τὸ ἴδιαίτερον ἐνδιαφέρον. Ως ἐκ τούτου ἐξητάσαμεν μετὰ προσοχῆς τὴν ὅλην περιοχὴν πρὸς τυχόν ἀνεύρεσιν καθοδηγητικῶν μορφῶν, ἵνα δυνηθῶμεν καὶ καθορίσωμεν τὴν ἀκριβῆ γεωλογικὴν ἡλικίαν τῶν ἀποθέσεων.

Ἐπισκεφθέντες ἐκ νέου καὶ διὰ τετάρτην φορὰν τὴν νῆσον, πλὴν τῆς πλουσιωτάτης παλαιοπανίδος, ἥτις ζῆται καὶ σήμερον, ἀνεύρομεν χαρακτηριστικούς ἀντιπροσώπους τοῦ Τυρρηνίου καὶ κυρίως πολυάριθμα ἀτομα, διὰ πρώτην φορὰν εἰς τὴν Ἐλάδα, τοῦ Strombus bubonius LK.

Ἡ ἐντὸς τοῦ χονδροκοκάδους ἀσβεστολιθικοῦ φαυμάτου ἐνυπάρχουσα πανίς ἀποτελεῖται κυρίως ἐξ ἐλασματοβραγχίων, γαστεροπόδων, κοραλλίων καὶ θυσσανοπόδων. Ἡ ἐν ἀρίστῃ καταστάσει ἀπαντῶσα πανίς ἀποτελεῖται ἐκ τῶν κάτωθι ἀντιπροσώπων:

### I. Ἐλασματοβράγχια.

1. *Arca noe* L.
2. » *barbata* L.
3. *Glycymeris pilosus* L.
4. » *bimaculatus* L.
5. *Pecten jacobaeus* L.
6. *Chlamys varia* L.
7. » *pes-felis* L.
8. *Spondylus gaederopus* L.

9. *Radula lima* L.
10. *Ostrea edulis* L.
11. » *cochlear* POLI,
12. *Cardium oblongum* GMELIN,
13. » *tuberculatum* L.
14. *Venus verrucosa* L.
15. *Meretrix (Callista) chione* L.

### II. Γαστερόποδα.

16. *Fissurella italica* DEFRISE.
17. *Patella coerulea* L.
18. *Astralium (Bolma) rugosum* L.
19. *Cerithium vulgatum* BR.
20. *Turritella tricarinata* BROCCHI. var. *communis* RISSO,
21. *Natica (Mammilla) lactea* GULDING,
22. » *helicina* BROCCHI,
23. » *millepunctata* LK.
24. *Aporrhais pes pelicanus* L.
25. *Strombus bubonius* LK. (*S. Mediterraneanus* DUCLOS)
26. *Cypraea purum* GMELIN,
27. *Ranella (Bursa) gigantea* LK.
28. *Murex trunculus* L.
29. *Columbella rustica* L.
30. » *scripta* L.
31. *Euthria cornea* L.
32. *Mitra ebenus* LK.
33. *Conus testudinarius* MARTINI
34. » *mediterraneus* BRUGUIERES,
35. *Nassa mutabilis* L.
36. *Cyclonassa neritea* L.
37. *Vermetus semisurrectus* BIV.

### III. Κοράλλια.

38. *Cladocora cespitosa* GUALT.

### IV. Θυσσανόποδα.

39. *Balanus* sp.

"Ολη ἡ ἀνωτέρω πανίς μᾶς δίδει τὴν ἐντύπωσιν ἀρτιγόνων ἀντιπροσώπων. Τὰ δὲ Glycymeris, Meretrix, Spondylus καὶ Strombus εἰναι τὰ κυριαρχοῦντα ἀπολιθώματα τῶν ἵζημάτων. Τὰ εἰδη τοῦ πίνακος αὐτοῦ ζοῦν ἀκόμη καὶ σήμερον, πλὴν τῶν εἰδῶν Strombus bubonius, Natica lactea καὶ Conus testudinarius, τὰ ὅποια ἔπαυσαν νὰ ζοῦν σήμερον εἰς τὴν Μεσόγειον καὶ θεωροῦνται ὡς καθοδηγητικὰ ἀπολιθώματα τῶν στρωμάτων τοῦ Τυρρηνίου.

'Ἐπίσης ὡς χαρακτηριστικὸν ἀπολιθωματα τῶν στρωμάτων αὐτῶν δύναται νὰ θεωρηθῇ καὶ τὸ εἰδος Spondylus gaederopus, τοῦ ὅποιου αἱ εὑρεθεῖσαι μεγάλαι μορφαὶ ἔπαυσαν καὶ αὐταὶ νὰ ζοῦν σήμερον εἰς τὴν Μεσόγειον καὶ ζοῦν μόνον εἰς τροπικὰ κλίματα.

Τὸ εἰδος Strombus bubonius LAMARCK (=S. Mediterraneus DUCLOS) θεωρεῖται ὡς ἡ πλέον χαρακτηριστικὴ μορφὴ τῶν τυρρηνίων στρωμάτων, ἡ δὲ ἀφθονία τῶν ἀντιπροσώπων αὐτοῦ εἰς τὰ στρώματα αὐτὰ ἔδωσε λαβὴν εἰς τοὺς γεωλόγους νὰ τὰ δονομάσουν στρώματα μὲ Strombus.

Τεταρτογενῆ στρώματα μὲ Strombus ἔχομεν παρὰ τὴν Μεσόγειον εἰς τὴν Νίκαιαν, εἰς τὸ Μονακό, εἰς τὸν Τάραντα, εἰς τὴν Σικελίαν, εἰς τὴν Τύνιδα, εἰς τὴν Ἀλγερίαν, εἰς τὴν Βαρκελώνην, εἰς τὰς Βαλεαρίδας νήσους κλπ.

Τὸ εἰδος τοῦτο εὑρέθη ὑπὸ τοῦ Gaudry εἰς τὴν Κύπρον, ὑπὸ τοῦ Jousseaume καὶ C. Deperet εἰς τὸν Ἰσθμὸν τῆς Κορίνθου καὶ ὑπὸ τοῦ καθηγητοῦ M. K. Μητσοπούλου εἰς τὴν χερσόνησον τῆς Περαχώρας.

Σήμερον δὲν ζῇ εἰς τὴν Μεσόγειον, ἀλλὰ εἰς θερμὰ κλίματα παρὰ τὴν Σενεγάλην καὶ τὰς νήσους τοῦ Πρασίνου ἀκρωτηρίου εἰς βάθος 15 - 100 μέτρων.

Τὸ εἰδος Natica (Mammilla) lactea GULDING θεωρεῖται καὶ αὐτὸ ὡς μίκη μορφὴ ἀπὸ τὰς πλέον χαρακτηριστικὰς τοῦ Τυρρηνίου. Μέχρι σήμερον δὲ δὲν ἀνευρέθη εἰς Μειοκαίνικοὺς καὶ Πλειοκαίνικοὺς μεσογειακοὺς σχηματισμοὺς ἀλλὰ ἀναπτύσσεται μόνον κατὰ τὴν ἐποχὴν τῶν στρωμάτων μὲ Strombus.

'Ο Gignoux καὶ Seguenza τὸ ἀναφέρουν εἰς τὸ Τυρρήνιον τοῦ Τάραντος καὶ Ravagnese. 'Ο Gignoux ἐπίσης εἰς τὸ περίχωρα τῆς Νίκαιας.

Εἰς τὴν Ἐλλάδα ἀναφέρεται εἰς τὰ τυρρήνια στρώματα τοῦ Ἰσθμοῦ τῆς Κορίνθου ὑπὸ τοῦ Ph. Jousseaume, εἰς τὸ Τυρρήνιον τῆς Περαχώρας ὑπὸ τοῦ καθηγητοῦ M. K. Μητσοπούλου καὶ εἰς τὸ Τυρρήνιον τῆς περιοχῆς Ἀρβης τῆς νήσου Κρήτης ὑπὸ τοῦ καθηγητοῦ Π. Ψαριανοῦ.

Σήμερον δὲν ζῇ εἰς τὴν Μεσόγειον ἀλλὰ εἰς τροπικὰ κλίματα, ὡς εἰς τὰς ἀκτὰς τῆς Σενεγάλης, εἰς τὰς ἀκτὰς τοῦ Πρασίνου ἀκρωτηρίου, εἰς τὰς Καναρίους νήσους κλπ.

Τὸ εἰδος Conus testudinarius MARTINI εῖναι καὶ αὐτὸ ἐπίσης μία ἀπὸ τὰς χαρακτηριστικὰς μορφὰς τοῦ Τυρρηνίου. Εἰς τὴν Ἐλλάδα ἀναφέρεται ὑπὸ τοῦ καθηγητοῦ

γητοῦ Μ. Κ. Μητσοπούλου εἰς τὰ τυρρήνια στρώματα τῆς Περαχώρας. Σήμερον καὶ τὸ εἶδος αὐτὸ δὲν ζῇ εἰς τὴν Μεσόγειον ἀλλὰ εἰς τὰς Ἀτλαντικὰς ἀκτὰς τῆς Ἀφρικῆς.

## RÉSUMÉ

Dans la présente communication l'auteur signale et décrit l'existence des couches de Quaternaire marin (Tyrrhénien) qu'il a découvert dans la partie méridionale de Karpathos dans la région de Kato Amphiarte près de l'Aérodrome et dans la gorge du cap Castellou.

Ces sédiments se trouvent dans plusieurs points à une hauteur de 25 mètres au dessus du niveau de la mer; ce sont surtout des grès à gros grains.

Les couches pleistocènes ont été déposées en discordance sur le Néogène; la faune est relativement riche et se compose de 39 espèces de Lamellibranches, Gastéropodes, Coraux et Thyssanopodes.

D'après la présence abondante des représentants tyrrhéniens caractéristiques, comme par exemple ceux de *Strombus bubonius*, *Natica lactea* et *Conus testudinarius* ainsi que de grands individus de *Spondylus gaederopus*, l'auteur conclut que ces couches sont pleistocènes et même plus précisément tyrrhéniens.

## Πίναξ I.

*Spondylus gaederopus* LINNÉ.

## Πίναξ II.

*Strombus bubonius* LK.

## Πίναξ III.

*Elin. 1α, 1β. Natica (Mammilla) lactea GULDING.* — *Elin. 2α, 2β. Natica (Mammilla) lactea GULDING.* — *Elin. 3. Conus testudinarius MARTINI.*

## Πίναξ IV.

*Elin. 1. Τυρρήνια στρώματα (ὑψοῦς ἀπὸ τῆς στάθμης τῆς θαλάσσης 25 μέτρων) πάχους 2 μέτρων ἐπικείμενα τοῦ Πλειοκαίνου (Ἀστίου).*

*Λαιμὸς Καστέλλου Κάρπαθος. Φωτογραφία τοῦ συγγραφέως.*

*Elin. 2. Ἀσβεστόλιθοι Ὁλονοῦ - Πίρδου ὡς παλαιὰ γραμμὴ ἀκτῶν φέρουσα πολυαριθμοὺς ὀπὰς λιθοδόμων καὶ εἰς ὕψος 25 μέτρων ἀπὸ τῆς στάθμης τῆς θαλάσσης.*

*Λαιμὸς Καστέλλου Καρπάθου. Φωτογραφία τοῦ συγγραφέως.*


Κ. ΑΝΑΠΛΙΩΤΟΥ.—Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΟΥ ΤΥΡΡΗΝΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟΝ


ΠΙΝΑΞ Ι.




ΠΙΝΑΞ ΙΙ.

Κ. ΑΝΑΠΛΙΩΤΟΥ.—Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΟΥ ΤΥΡΡΗΝΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟΝ





Eiz. 1α, 1β.



Eiz. 2α, 2β.



Eiz. 3.



Εἰκ. 1.



Εἰκ. 2.

## ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. CASTANY, G. et OTTMANN, F. (1957).— Le Quaternaire marin de la Méditerranée occidentale.— Revue de géographie physique et de géologie dynamique. (2 Série), Vol. I, Fasc. 1, p. 46 - 55, Paris.
2. CREUTZBURG, N. (1961).— Über junge Verschüttungserscheinungen auf der Insel Kreta und ihre Beziehungen zum Klima des Pleistozäns.— Ann. Géol. d. pays Hell. **12** (1961), p. 1 - 11, Taf. I - IV, Athen.
3. GUERDA, BARCELÓ, J. (1957).— Fauna marina del Tirreniense de la Bahia de Palma (Mallorca).— Bol. de la Sociedad de Historia Natural de Baleares. **3**, p. 3 - 76, con láminas I - V. Palma de Mallorca.
4. DEPERET, CH. (1913).— Observations sur l'histoire géologique pliocène et quaternaire du golfe et de l'isthme de Corinthe.— C. R. Ac. d. Sc. **156** (1913), p. 427 ff., Paris.
5. GIGNOUX, M. (1913).— Les formations marines pliocènes et quaternaires de l'Italie du Sud et de la Sicile. Ann. Univ. d. Lyon. Nouv. Sér. I, Fasc. 36, Paris.
6. MITZPOULOS, M. K. (1933).— Le Quaternaire marin (Tyrrhénien) dans le presqu'île de Perachora.— Πρακτ. Ἀθηνῶν **8** (1933), p. 286 - 292, Ἀθῆναι.
7. MARTELLI, ALESSANDRO (1916).— Appunti geologici sull'isola di Scarpano. — Boll. della Società Geol. Italiana. **35** (1916), p. 215 - 234, Roma.
8. ΨΑΡΙΑΝΟΣ, Π. (1961).— Αἱ τυρρήνιοι ἀποθέσεις τῆς νήσου Κρήτης. Ann. Géol. d. pays Hellén. **12** (1961), p. 12 - 17, Taf. V, Athènes.

★

“Ο Ἀκαδημαϊκὸς κ. Μάξ. Μητσόπουλος κατὰ τὴν ἀνακοίνωσιν τῆς ἀνωτέρῳ ἐργασίας εἶπε τὰ κάτωθι.

Ἐις τὴν παροῦσαν μελέτην ἔξετάζονται αἱ πλειστοκανικαὶ ἀποθέσεις τοῦ μεσημβριοῦ τμήματος τῆς νήσου Καρπάθου, αἱ δύοιαι παρετηρήθησαν ὑπὸ τοῦ συγγραφέως εἰς τὴν περιοχὴν κάτω Ἀμφιάρης παρὰ τὸ ἀεροδρόμιον καὶ εἰς τὸν λαϊμὸν τοῦ ἀκρωτηρίου Καστέλλου.

Τὰ πλειστοκανικὰ στρώματα ἔχουν ἀποτελῆ ἀσυμφώνως ἐπὶ τῶν νεογενῶν στρωμάτων καὶ συνίστανται ἀπὸ χονδρόκοκκον ἀσβεστολιθικὸν ψαμμίτην περικλεῖοντα μίαν πλονσιωτάτην πανίδα ἀπὸ 39 εἰδῆ ἐλασματοβραγχίων, γαστεροπόδων, κοραλλίων καὶ θυσσανοπόδων.

Ο συγγραφέὺς τῆς παρούσης ἀνακοινώσεως βασιζόμενος εἰς τὰ εὑρεθέντα χαρακτηριστικὰ εἰδῆ *Strombus bubonius*, *Natica lactea*, *Comus testudinarius* καὶ *Spondylus gaederopus* καταλήγει μετὰ βεβαιότητος εἰς τὸ συμπέρασμα, ὅτι τὰ πλειστοκανικὰ αὐτὰ στρώματα ἀνήκουν ἀγαντιοργήτως εἰς τὴν βαθμίδα τοῦ Τυρρηνίου (*Couches à Strombus*).

ΣΗΜ.— Η φωτογράφησις τῶν ἀπολιθωμάτων ἔγένετο ὑπὸ τοῦ καλλιτέχνου κ. Δημ. Πατοΐδου. Τὸ ὄλικὸν εὑρίσκεται κατατεθεμένον εἰς τὰς συλλογὰς τοῦ Γεωλογικοῦ καὶ Παλαιοντολογικοῦ Μουσείου. Αἱ εἰκόνες, ἐφ' ὃσον δὲν γίνεται ἴδιαιτέρα μνεία, ἀνταποκρίνονται πρὸς τὰς φυσικὰς διαστάσεις τῶν δειγμάτων.

**ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ.**— Περὶ τῆς ἀνευρέσεως παλαιοζωικῶν στρωμάτων εἰς τὴν ὁροσειρὰν Πατέρα - Ἀττικῆς, ὑπὸ Θωμᾶ Σπηλιαδῆ\*. Ἀνεκοινώθη ὑπὸ τοῦ κ. Μαξ. Μητσοπούλου.

Κατὰ τὴν διάρκειαν κοιτασματολογικῆς ἀναγνωρίσεως καὶ γεωλογικῆς χαρτογραφήσεως τοῦ φύλλου χάρτου Μέγαρα- Ἡρυθραί, κλίμακος 1 : 50000, διεπιστώθη διὰ πρώτην φορὰν ἡ παρουσία εἰς διαφόρους θέσεις τοῦ ὀρεινοῦ συγκροτήματος Πατέρα παλαιοζωικῶν στρωμάτων ὑπὸ τὴν γνωστὴν πετρολογικὴν μορφὴν τῶν παλαιοζωικῶν ἐμφανίσεων εἰς Πάρνηθα, "Οσιον Μελέτιον, Αἰγάλεων-Σκαραμαγκᾶν καὶ Σαλαμῖνα.

Εἰς τὰς ἀνωτέρω θέσεις τῆς περιοχῆς Ἀττικῆς τὸ παλαιοζωικὸν εἶναι γνωστὸν ἀπὸ τὰς ἔργασίας τῶν C. Renz (6), Γ. Βορεάδη (2, 3) καὶ Ἰωάνν. Τρικκαλινοῦ (7) καὶ ἐμφανίζεται τοῦτο ὡς σχηματισμὸς ἀβαθοῦς θαλάσσης ὑπὸ τὸν τύπον τῶν ἀργιλλικῶν σχιστολίθων, ϕαρμακεῖων, γραουβακῶν, κροκαλοπαγῶν καὶ ἀσβεστολιθικῶν φακῶν. Ταυτοχρόνως εἰς διαφόρους θέσεις ἀπαντοῦν ἐκρηκτιγενῆ πετρώματα, τῶν ὅποιων ἡ ἡλικία καθωρίσθη ὑπὸ τοῦ K. Κτενᾶ (4) ὡς ἀνωπερμική.


Τὸ πότε τὴν αὐτὴν ἀκριβῶς μορφὴν καὶ μὲ ὅλας τὰς ἀνωτέρω ποικιλίας πετρωμάτων ἀνευρέθη τὸ Παλαιοζωικὸν εἰς διαφόρους θέσεις τοῦ ὄρους Πατέρα, αἰτινες κεῖνται εἴτε ἐγγὺς καὶ δυτικῶς τοῦ χωρίου Μάνδρα, εἴτε βορείως τῶν Μεγάρων καὶ ἀποτελοῦν μίαν ἀλυσιν ἐμφανίσεων εἰς τὴν περίμετρον κυρίως τοῦ ὡς ἀνω ὀρεινοῦ ὄγκου. Ή ἀνεύρεσις καὶ μελέτην αὐτῶν ἔδειξεν ἀφ' ἐνὸς τὴν συνέχειαν καὶ τὴν ἔκτασιν τοῦ παλαιοζωικοῦ ὑποβάθρου ἀπὸ Πάρνηθος διὰ μέσου τοῦ Πατέρα πρὸς Γεράνεια ὅρη, ἀφ' ἑτέρου δὲ τὴν μικρὰν σχετικῶς κάθετον ἀνάπτυξιν τῶν μεσοζωικῶν ἰζημάτων, ἀτινα ἀντιπροσωπεύονται ἀπὸ τὰς διαπλάσεις τοῦ μέσου - ἀνωτέρου Τριαδικοῦ καὶ ἀνωτέρου Κρητιδικοῦ.

Δεχόμεθα ἐξ ἀλλού τὴν ἐξ ἐπικλύσεως θέσιν τῶν μεσοζωικῶν αὐτῶν ἀσβεστολίθων ἐπὶ τοῦ παλαιοζωικοῦ ὑποβάθρου, τὴν ὅποιαν δέχονται καὶ οἱ K. Κτενᾶς καὶ Γ. Μαρίνος δι' ἀλλας περιοχὰς τῆς Ἀνατολικῆς Ἑλλάδος. Τὸ μεσοζωικὸν — τριαδικοὶ ἀσβεστόλιθοι μὲ diploporen καὶ megalodon — εἴτε ἔρχεται εἰς ἀμεσον ἐπαφὴν μετὰ τῶν σαφῶς ἀναγνωριζομένων στρωμάτων τοῦ παλαιοζωικοῦ, εἴτε μεσολαβεῖ μεταξὺ αὐτῶν εἰς βυσινόχρους ἀργιλλικὸς σχιστόλιθος πάχους δλίγων ἐκατ. ἔως τριῶν μέτρων καὶ ὁ ὅποιος κατὰ τὸν Renz ἀνήκει εἰς τὸ Βερφένιον.

Παραλλήλως διεπιστώθη κατὰ τὴν μελέτην τῆς ὡς ἀνω περιοχῆς ἡ ἐκδήλωσις μικρᾶς κλίμακος ἐπωμήσεων καὶ κάμψεων ἀπὸ βορρᾶ πρὸς νότον τόσον τῶν ὑπερκειμένων τοῦ Παλαιοζωικοῦ ἀσβεστολίθων, ὅσον καὶ τοῦ παλαιοζωικοῦ πυρῆνος τῶν

\* THOMAS SPILIADIS, Sur la découverte des terrains paléozoïques dans la chaîne de montagnes de Patéra en Attique.

πτυχῶν οὕτως, ὥστε εἰς πλείστας θέσεις ἀνευρέθη τὸ παλαιοζωικὸν ἐπικείμενον τῶν τριαδικῶν ἀσβεστολίθων, ὅπως εἰς τὰς τοποθεσίας «Σπηλιὰ τοῦ Κόλια» καὶ «Πηγάδι τοῦ Μαργέτη», βορειοανατολικῶς τοῦ παλαιοῦ οἰκισμοῦ Βένιζα τῶν Μεγάρων ἢ καὶ



Τυῆμα ἐκ τοῦ Μορφολογικοῦ χάρτου Αιτικῆς - Βοιωτίας τῶν Διον. καὶ Βασ. Λουκοπούλου ἐπὶ κλίμακος 1:150.000. Σημειοῦνται ἐπ' αὐτοῦ διὰ γραμμοσκιάσεων αἱ θέσεις ἀνευρέσεως τῶν παλαιοζωικῶν ἔμφανίσεων.

ἐκτὸς τῶν ὄρίων τοῦ χαρτογραφηθέντος φύλλου - οὗτοι Κερχμίδι καὶ Μεγάλο Χωράφι ΒΑ τοῦ χωρίου Χασιά καὶ εἰς ἄλλα σημεῖα τῆς Πάρνηθος.

Ἡ ἡλικία τῶν ἀνευρεθέντων παλαιοζωικῶν στρωμάτων καθορίζεται βάσει τῶν προσδιορισθέντων μέχρι τοῦδε ἀπολιθωμάτων εἰς κάτω - ἄνω Περμική. Ἀναμφι-

βόλως ή περαιτέρω ἐργαστηριακή ἐπεξεργασία τοῦ παλαιοντολογικοῦ ὄλικοῦ θὰ βοηθήσῃ διὰ τὴν λεπτομερεστέραν στρωματογραφικήν διάρθρωσιν τῶν ἐκτεταμένων αὐτῶν ἐμφανίσεων τοῦ παλαιοζωικοῦ εἰς τὴν ὁροσειρὰν Πατέρα.

Ἐκ τῶν προσδιορισθέντων ἀπολιθωμάτων ἀναφέρω τὰ κάτωθι:

*Carintiaphyllum suessi* Heritsch 1936.

*Lituola* - *Climacammina* - *Globivalvulina* Sp.

*Rugofusulina* Sp. - *Pachyphloia* Sp. *Reichelina*;

*Tetrataxis* Sp.

*Mizzia* - *Bryozoa* - Φύκη.

Κατωτέρω περιγράφονται λεπτομερῶς αἱ παλαιοζωικαὶ ἐμφανίσεις τὰς ὅποιας διὰ πρώτην φορὰν ἀνεύρομεν ἐντὸς τῶν ὅρίων τοῦ χαρτογραφηθέντος φύλλου Μέγαρα - Ἐρυθραί.

### 1) Θέσις: Ἀγία Τριάς.

Ἡ θέσις αὕτη εὑρίσκεται 9 χιλ. δυτικῶς τοῦ χωρίου Μάνδρα καὶ ἀποτελεῖ τὴν πλέον σημαντικὴν ἀπὸ ἐπόψεως ἐκτάσεως καὶ ποικιλίας πετρωμάτων ἀνευρεθεῖσαν ἐμφάνισιν τοῦ παλαιοζωικοῦ εἰς τὴν ὁροσειρὰν τοῦ Πατέρα. Οἱ παλαιοζωικοὶ σχηματισμοὶ μετὰ τῶν ὑπερκειμένων μεσοζωικῶν ἀσβεστολίθων σχηματίζουν λεκάνην, τῆς ὅποιας ὁ μέγιστος ἀξονὸς ἔχει διεύθυνσιν Α-Δ, ὁ δὲ μικρὸς Β-Ν. Αἱ ἐμφανίσεις τοῦ παλαιοζωικοῦ ἀρχιζοῦν ἀπὸ τὸ ὑψόμετρον 500 καὶ φθάνουν ἕως τὸ 650. Ἀποτελοῦνται δὲ ἀπὸ σχιστοφαμίτας, ἀσβεστολιθικὰ καὶ χαλαζιακὰ κροκαλοπαγῆ, λίαν ἐκτεταμένους ἀσβεστολιθικοὺς φακούς, γραουβάκας καὶ πρασινώπους κερατοφύρας. Γενικῶς ἔχομεν παρατάξεις τῶν στρωμάτων ἀπὸ ἀνατολῶν πρὸς δυσμάς καὶ κλίσεις βορείας ἕως βορειοδυτικάς. Ἐπὶ τῶν παλαιοζωικῶν ἐπίκεινται ἀπὸ τὸ ὑψόμετρον 650 καὶ ἀνω ὁι τριαδικοὶ ἀσβεστόλιθοι μὲ diploporen καὶ megalonodion, οἱ διποῖοι συνεχίζονται πρὸς βορρᾶν καὶ σχηματίζουν τὴν ὑψίστην κορυφὴν τοῦ Πατέρα, Προφήτης Ἡλίας (ὑψ. 1191 μ.). Εἰς τὸ σύστημα, παλαιοζωικὸν - Τριαδικὸν διακρίνεται ἐν μέγα ρῆγμα διευθύνσεως ΒΔ - ΝΑ, τὸ ὅποιον ταυτίζεται περίπου μὲ τὸν μέγιστον ἀξονὰ τῆς λεκάνης, ἐνῷ δύο ἀλλα διευθύνσεως Β-Ν καθορίζουν τὰ ἀκραῖα χεῖλη αὐτῆς, τὸ ἐν πρὸς δυσμάς, τὸ δ' ἐπέριον πρὸς ἀνατολάς. Κατὰ θέσεις κάτωθεν τῶν τριαδικῶν ἀσβεστολίθων ὑπάρχει εἰς βυσινόχρους ἀργιλλικὸς σχιστόλιθος - τὰ βερφένια στρώματα κατὰ Rein - ὁ διποῖος ἐνίστεται ἐπίκειται ἀσβεστολιθικοῦ λατυποπαγοῦς, εἰς τὰς λατύπας τοῦ ὅποιου ἀνευρίσκεται πληθυσμὸς χαρακτηριστικῶν ἀπολιθωμάτων. Τοῦτο λαμβάνει σημαντικὴν ἔξαπλωσιν κυρίως εἰς τὸν ἀνατολικὸν λοφίσκον, κάτωθεν τῶν ἐρειπίων τοῦ παλαιοῦ φρουρίου, ὅπου τὸ πάχος του ὑπερβαίνει τὰ 30 μέτρα. Λόγῳ τεκτονικῶν πιέσεων αἱ λατύπαι αὔτοῦ ἔχουν συμπιεσθῆ καὶ προσα-

νατολισθή, ἐνῷ τὸ δλον σύστημα παρουσιάζει σαφῆ στρῶσιν καὶ ἐπίκειται λευκοῦ χαλαζιακοῦ φαμμίτου, τὸ πάχος τοῦ ὁποίου δὲν ἔξηριβώθη.

Ἐκ τῶν ἀνευρεθέντων ἀπολιθωμάτων ἐντὸς τῶν λατυπῶν ἀνεγνωρίσθησαν τομαὶ κοραλλίων, αἱ ὁποῖαι τῇ εὐγενεῖ φροντίδι τοῦ καθηγ. κ. M. Μητσοπούλου ἐδόθησαν διὰ προσδιορισμὸν εἰς τὸν καθηγ. Alex v. Schouppe, ὅστις εἰς τὴν ἀπάντησίν του γράφει ὅτι πρόκειται διὰ τὸ *carintiaphyllum suessi* Heritsch 1936. Τὸ γένος τοῦτο εἶναι γνωστὸν, τόσον ἐκ τοῦ ἀνωτέρου Λιθανθρακοφόρου τῶν Καρνικῶν Ἀλπεων, ὃσον καὶ ἐκ τοῦ κατ. Περμίου. Εἰδικώτερον τὸ εἶδος τοῦτο *carint. suessi* εἶναι γνωστὸν ἐκ τοῦ κατ. Περμίου. Συμπεράίνει ὅμως ὅτι τὸ προσδιορισθὲν δέον νὰ θεωρηθῇ ὡς ἀνήκον ὅχι εἰς τὸ ἀνωτ. Πέρμιον ἀλλὰ εἰς τὸ κατώτερον-κάτω Πέρμιον. Πλὴν ὅμως τῶν κοραλλίων ἀνευρίσκονται εἰς τὰς λατύπας τομαὶ ἐκ τῶν *fusulinidae* καὶ *miliolidae*, ἀνάλογοι τῶν ὁποίων ἀπαντοῦν μαζὶ μὲ πλῆθος ἐκ τῶν *mizzia*, κρινοειδῶν καὶ βραγχιονοπόδων εἰς ἀσβεστολίθους τοῦ λίαν ἐκτεταμένου φακοῦ, ὅστις ἔχει διεύθυνσιν ΒΔ - ΝΑ, μῆκος 400 περίπου μέτρων, ἐγκλείεται δὲ ἐντὸς σχιστοψαμμιτῶν, οἱ ὁποῖοι εἰς τὸ κατώτερόν των τμῆμα ἔξελισσονται εἰς λευκοὺς χαλαζιακοὺς φαμμίτας καὶ διακόπτεται ἢ μετατοπίζεται κατὰ θέσεις ἀπὸ σειρὰν ρηγμάτων. Τὸ πάχος του πολλάκις ὑπερβαίνει τὰ 20 μέτρα. Ἀπὸ δείγματα τῶν ἀσβεστολίθων τοῦ φακοῦ τούτου κατεκευάσθη μέγας ἀριθμὸς τομῶν, εἰς τὰς ὁποίας, τόσον ὡς καθηγητὴς M. Reichel, ὃσον καὶ ὁ συνάδελφος N. Μαραγκούδακης, ἐπεβεβαίωσαν τὴν παρουσίαν τομῶν ἐκ τῶν *miliolidae*, *fusulinidae* καὶ *mizzia* καὶ προσδιώρισαν εἰδη τινά, τὰ ὁποῖα χαρακτηρίζουν τὸ Πέρμιον. Συνεκντρώθη ἐπίσης μέγας ἀριθμὸς μεγαλοαπολιθωμάτων, τῶν ὁποίων δὲν ἐπετεύχθη ἀκόμη ὁ ἀκριβῆς προσδιορισμός. Ἡ μελέτη τοῦ συγκεντρωθέντος παλαιοντολογικοῦ ὄλικοῦ συνεχίζεται.

Πλὴν τῶν ἀνωτέρω σχηματισμῶν εἰς τὴν εἰσοδον τῆς λεκάνης καὶ πρὸ τοῦ παρεκκλησίου τῆς Ἀγ. Τριάδος εἰς τὰ σύνορα τῶν τριαδικῶν ἀσβεστολίθων καὶ τοῦ παλαιοζωικοῦ συναντῶνται ἐκρήξεις πρασίνου κερατοφύρου λίαν ἔξαλλοιωμένου. Εἰς ἀλλὰς θέσεις τῆς περιοχῆς ὁ τύπος αὐτοῦ ποικίλει καὶ αἱ διατάσσεις εἶναι μεγαλύτεραι.

## 2) *Κεντρικὸν τμῆμα τοῦ νοτίου Πατέρα.*

Εἰς τὰς κατωτέρω ἀναφερομένας θέσεις, αἱ ὁποῖαι εὑρίσκονται ἐπὶ μιᾶς ζώνης 2 - 3 χιλιομέτρων βορείως τῶν Μεγάρων καὶ εἰς ἀπόστασιν 9 - 10 χιλιομέτρων, ἀνεύρομεν ἐκτεταμένας ἐμφανίσεις ἥφαιστειακῶν κυρίως πετρωμάτων. Κυριαρχοῦν δύο τύποι: οἱ λευκοπράσινοι χαλαζιακοὶ κερατοφύραι καὶ οἱ κεραμόχροοι μελαφύραι. Ἐξ ἀλλου ἀπαντοῦν τεφρόχροοι, λεπτοπλακώδεις ἀσβεστόλιθοι, χαλαζιακὰ κροκαλοπαγῆ,

ἀργιλλικοὶ καὶ μαρμαρυγιακοὶ σχιστόλιθοι. Τὰ δύνοματα τῶν διαφόρων θέσεων ὅπου ἀνευρίσκεται τὸ παλαιοζωικὸν ὑπὸ τὴν μίαν ἢ τὴν ἄλλην μορφὴν εἶναι τὰ ἔξης.

α) Παλιοπήγαδο Καρατζάδες: Πρασινωπὸς κερατοφύρης.

β) Ἀναγάρισμα Μεγάλου Κορομῆλι: Πρασινωπὸι κερατοφύραι καὶ κεραμόχροοι μελαφύραι.

γ) Λάκκα Καρατζάδες: Πρασινωπὸι κερατοφύραι.

δ) Γκουστέρη Σπηλιὰ - Κορομῆλι: Ἐρυθρόχροοι ἡφαιστῖται.

ε) Πηγάδια Σταμέλου: Ἀργιλλικοὶ καὶ μαρμαρυγιακοὶ σχιστόλιθοι, χαλαζίαια καὶ κροκαλοπαγῆ καὶ τεφρομέλανες ἐστρωμένοι ἀσβεστόλιθοι μὲν κλίσιν ΒΔ.

ζ) Πλάκα ἢ Λάκκωμα (ὕψ. 700 μ.): Ἐκτεταμέναι ἐμφανίσεις μελαφύρου - κερατοφύρου εἰς ἐπαφὴν μὲν μέλανας ἀσβεστολίθους.

Ἡ ποικιλία καὶ τὸ πλῆθος τῶν ἀνευρεθέντων ἐκρηζιγενῶν ἐντὸς τῶν ὁρίων παλαιοζωικοῦ - τριαδικοῦ ἀποτελεῖ ἰδιαίτερον ἀντικείμενον μελέτης.

### 3) Νοτιοδυτικοὶ πρόποδες Πατέρα.

Εἰς λίαν ἐκτεταμένην περιοχήν, ἥτις ἀρχεται ἀπὸ τὸ κέντρον σχεδὸν τῆς δυτικῆς ὁροσειρᾶς τοῦ Πατέρα καὶ ἐπεκτείνεται πρὸς νότον ἕως τὰς ἀλουβιακὰς καὶ νεογενεῖς ἀποθέσεις τῆς λεκάνης τῶν Μεγάρων - Ἀλεποχωρίου, τὸ παλαιοζωικὸν ὑπόβαθρον ἀποκαλύπτεται εἴτε λόγῳ ρηγμάτων εἴτε ἀποσαθρώσεως εἰς πλείστας θέσεις καὶ μὲ τὴν γνωστὴν πετρολογικὴν ποικιλίαν αὐτοῦ.

Οὗτοι εἰς μίαν ἐκ τῶν δύο μεγάλων δολινῶν τῆς ὡς ἀνω περιοχῆς, τὸ Μικρὸ Βαθυχῶρι, τὸ παλαιοζωικὸν ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρον καὶ μέρος τῆς ΒΑ καὶ ΝΔ παρυφῆς τῆς δολίνης, ἐνῷ ἡ παρουσία αὐτοῦ δέον νὰ ἀναμένεται κάτωθεν τῶν διλούβιων ἀποθέσεων τῆς ἑτέρας μεγάλης δολίνης τοῦ Μεγάλου Βαθυχωρίου.

Εἰς τὰ ὑψώματα πέριξ τοῦ Μικροῦ Βαθυχωρίου τὸ παλαιοζωικὸν ἐμφανίζεται ἐκ νέου, ἀφ' ἐνὸς εἰς τὴν θέσιν Κορώνα (ὕψ. 760 μ.), ὅπου οἱ σχηματισμοὶ αὐτοῦ μὲ κυριαρχοῦν πέτρωμα τοὺς ἡφαιστίτας διελαύνουν τὸ ὑψωμα εἰς ἐναλλασσομένας ζώνας, ἀφ' ἑτέρου δὲ εἰς τὰς κάτωθι χαρακτηριστικὰς τοποθεσίας:

Λάκκα Γκράβαρη, βορείως τῆς Βένιζας. Λεπτοπλακώδεις ἀσβεστόλιθοι τοῦ Περμίου: γραουθάκαι καὶ κερατοφύραι.

Πηγάδι Μαρέτη, ΒΑ τῆς Βένιζας. Ἐκτεταμένα χαλαζίαια κροκαλοπαγῆ εἰς ἐπαφὴν μὲ λεπτοπλακώδεις φαιοὺς ἀσβεστολίθους διευθύνσεως Α-Δ καὶ βορείας κλίσεως.

Σπηλιὰ τοῦ Κόλια, ἀνατολικῶς τῆς προηγουμένης ἐμφανίσεως. Χαλαζίαια κροκαλοπαγῆ — αἱ κροκάλαι ἀπὸ γαλακτόχρουν, ἐρυθρωπὸν καὶ μέλανα χαλαζίαια — καὶ κερατοφύραι.

Εἰς τὴν θέσιν αὐτὴν εἶναι ἐμφανῆς ἡ ἐπώθησις τοῦ παλαιοζωικοῦ ἐπὶ τῶν τριαδικῶν ἀσβεστολίθων.

Σπηλιὰ τοῦ Τσεβελένα καὶ Στέρνα τοῦ Μαλέα κάτωθεν τῆς Πέτρας τοῦ Μεγάλου Κρύπτη. Παλαιοζωικοὶ ἀσβεστόλιθοι καὶ κερατοφύραι. Εἰς ἓν σημεῖον πρασινωπὸν ἐκρηξιγενὲς ὁμοιάζον μακροσκοπικᾶς πρὸς διάβασιν. Γενικῶς αἱ περιγραφεῖσαι ἐμφανίσεις τοῦ παλαιοζωικοῦ κεῖνται ἐπὶ μιᾶς ζώνης παραλλήλου σχεδὸν πρὸς τὸ βύθισμα τῆς λεκάνης τῶν Μεγάρων - Αλεποχωρίου, τὸ ὅποιον χωρίζει τὸν ὀρεινὸν ὄγκον τοῦ Πατέρα ἀπὸ τὰ Γεράνεια ὅρη. Πιθανὸν νὰ ἐμφανίζεται τὸ παλαιοζωικὸν καὶ ἀκόμη δυτικώτερον εἰς τὴν προέκτασιν τῆς ζώνης αὐτῆς πρὸς τοὺς νοτίους πρόποδας τοῦ Κιθαιρῶνος - Ελικῶνος.

#### 4) Βορειοανατολικοὶ πρόποδες Πατέρα.

Εἰς τὴν ζώνην αὐτὴν τῆς ὁροσειρᾶς Πατέρα, ἡ ὅποια ἀποτελεῖ τρόπον τινὰ τὸ ἀκραῖον βόρειον τμῆμα αὐτοῦ διὰ τοῦ ὅποίου διέρχεται τὸ ἔτερον μέγα βύθισμα τῆς κοιλάδος τῶν Σκούρτων - Μάζι. Πόρτο Γερμενοῦ, ἀνευρέθη ἐκ νέου τὸ νεοπαλαιοζωικὸν εἰς τὰς κάτωθι θέσεις.

Πηγάδι Νιαρδίστη, 12 χιλ. ΒΔ τοῦ χωρίου Μάνδρα. Φαιομέλανες ἐστρωμένοι ἀσβεστόλιθοι βορειοδυτικῆς διευθύνσεως μὲ πίζια, πρασινωποὶ κερατοφύραι καὶ ἀργιλικοὶ σχιστόλιθοι.

Πηγάδι Μάσκαρη, βορείως τῆς προηγουμένης θέσεως καὶ εἰς ἀπόστασιν 1,5 χιλ.: Αργιλικοὶ σχιστόλιθοι καὶ κερατοφύραι.

Ἄγ. Καυσταρτῆρος - Πουργάρι ἐπὶ τῆς δημοσίας ὁδοῦ Αθηνῶν - Θηβῶν μεταξὺ τοῦ 42ου καὶ 43ου χιλιομέτρου: Λευκοπράσινος κερατοφύρης.

#### 5) Ἀγιος Ιωάννης.

Εἰς τὰς δυτικὰς κλιτῦς τοῦ Κιθαιρῶνος καὶ ἐντὸς τῆς κοιλάδος πρὸς Πόρτο Γερμενό: Ἐμφάνισις παλαιοζωικοῦ κερατοφύρου, ἐπὶ τοῦ ὅποίου ἔχουν ἀποτελῆ μεγάλοι ὄγκοι ἐρυθρωπῶν κερατολίθων.

#### 6) Ρέμα τῆς Κάζας.

Τὰ γνωστὰ ἀπὸ τὸν C. Renz παλαιοζωικὰ στρώματα τοῦ Οσίου Μελετίου συνεχίζονται δυτικώτερον καὶ διὰ τοῦ ρήγματος τῆς Κάζας ἀνέρχονται σχεδὸν ἐως τὴν κορυφὴν τοῦ ὑψώματος Δρυός Κεφαλαί. Ἐκτεταμέναι ἐμφανίσεις κερατοφύρου καὶ λεπτοπλακωδῶν ἐρυθρωπῶν ἡ φαιομελάνων ἀσβεστολίθων τοῦ Περμίου, οἱ ὅποιοι κλίνουν ΝΔ. Ἐπ' αὐτῶν μεσοτριαδικοὶ λευκοὶ ἀσβεστόλιθοι, οἱ ὅποιοι εἰς τὰ ἀνώτερα τμήματά των καθίστανται σκοτεινόχροοι, λεπτοπλακώδεις καὶ ἐντόνως μυλονιτοποιημένοι (θέσις Νταμάρια).

## ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγεται ὅτι διὰ τῶν ἀνευρεθέντων νέων ἐμφανίσεων τοῦ ἀνωτέρου παλαιοζωικοῦ εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Ἀττικῆς δόλοκληροῦται, ἀφ' ἐνὸς ἡ ἀκριβῆς χαρτογράφησις τοῦ παλαιοζωικοῦ, ἀφ' ἐτέρου δὲ καταδεικνύεται ἡ εὐρυτάτη αὐτοῦ ἔξαπλωσις κάτωθεν τῶν μεσοζωικῶν ὑψωμάτων τῆς ἐν λόγῳ περιοχῆς.

## RÉSUMÉ

Dans la région de la chaîne de montagnes de Patéra qui se trouve à l'ouest de l'Attique et entre les monts de Cithéron et Gérania, l'auteur a trouvé des affleurements très étendus du Paléozoïque, qui pour la première fois sont mis à jour.

Ces couches retrouvées du Paléozoïque sont du même type petrologique et du même âge que celles à Parnès, Ossios Mélétios, Aigaléo, Skaramanga (de l'Attique) connues jusqu'à présent.

Elles sont constituées de schistes argileux, grès, graouwaques, conglomérats avec de lentilles calcaires très étendues.

Elles composent l'anneau conjonctif du socle paléozoïque entre Parnès - Cithéron et des montagnes de Gérania.

Ces affleurements paléozoïques du massif de Patéra dénotent une extension importante du Paléozoïque à l'Attique, sous les sédiments mésozoïques, qui les couvrent, vu la transgression.

D'ailleurs il a été attesté pendant le levé géologique de la région Mégara - Erythrai (échelle 1 : 50000) dans lequel est compris la chaîne de montagnes de Patéra, que le mésozoïque est représenté par le Trias et le Crétacé supérieur, c'est-à-dire le Jurassique et le Crétacé, y manquent, et que les calcaires noirs, stratifiés du Cithéron, pour lesquels on croyait qu'ils appartenaient au Jurassique sont eux-aussi des membres de la série du Trias lui-même.


D'où il en est formulé aussi l'opinion de la présence probable du Paléozoïque encore plus à l'ouest, c'est-à-dire au pied du Cithéron et Helikon vers le sud, étant donné de la petite croissance verticale des calcaires du Trias (leur plus grande épaisseur à Patéra atteignant les 300 m. environ).

Les gisements des affleurements paléozoïques ci-haut mentionnés, qui sont situés sur deux zones d'une direction E - O, sur les deux penchants de Patéra (Prophitis Elias 1191 m.) et sur les lisières de deux grands effondrements tétoniques, d'un côté celui de Mégara - Alépochorion et de l'autre de Mazion - Porto Germéno, sont cités en détail dans le texte grec.


De ces calcaires et brèches a été concentré un grand nombre de micro et macrofossiles dont l'étude complète n'est pas encore terminée.

De toute façon il est démontré d'après la faune déterminée jusqu'à présent, que leur âge est celui du Permien (inférieur-supérieur).

ΘΩΜΑ ΣΠΗΛΙΑΔΗ.— ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΕΥΡΕΣΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟΖΩΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ  
ΟΡΟΣΕΙΡΑΝ ΠΑΤΕΡΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ



Pachyphloia Sp.



Fusulinidae

ΠΙΝΑΞ ΙΙ

ΘΩΜΑ ΣΠΗΛΙΑΔΗ.— ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΕΥΡΕΣΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟΖΩΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ  
ΟΡΟΣΕΙΡΑΝ ΠΑΤΕΡΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ



Climacammina Fusulinidae.

## ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΑΡΩΝΗΣ Γ., Οι βωξίται της περιοχής Ἐλευσίνος Μάνδρας - Ἀθῆναι, ΙΓΕΥ, τόμ. III, 1953.
2. ΒΟΡΕΑΔΗΣ Γ., Αιγάλεως ἐν Μεγ. Ἐλλην. Ἐγκυλ., τόμ. B', σελ. 443 καὶ 444. Ἀθῆναι 1927.
3. ΒΟΡΕΑΔΗΣ Γ., Ἡ Γεωλογία τῆς Σαλαμῖνος. B'. Ἡ ἀνάπτυξις τοῦ Ἀνθρακολιθικοῦ. Πρακτικά τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τόμ. 4 (1929) σελ. 123 - 127.
4. ΚΤΕΝΑΣ Κ., L'âge des formations volcaniques du massif de Parnès (Attique). G. R. Soc. d.l. Soc. Géol. d. France, Paris 1924, p. 216.
5. ΜΑΡΙΝΟΣ Γ., Ἡ ἔξαπλωσις τοῦ ἀπολιθωματοφόρου Περιμίου εἰς Ἀνατολικὴν Στερεὰν Ἑλάδα καὶ Εύβοιαν. Ἀθῆναι, ΙΓΕΥ, 1958.
6. RENZ C., Stratigraphie von Griechenland, ΙΓΕΥ, 1955.
7. RENZ C. καὶ TRIKKALINOS I., Ἡ παρουσία τοῦ Περιμίου εἰς τὸν Αιγάλεων παρὰ τὰς Ἀθήνας. Annales Géologiques des Pays Helléniques. Ἀθῆναι 1948.
8. ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ Θ., Συμβολὴ εἰς τὴν γνῶσιν τῆς γεωλογίας τῆς περιοχῆς Μεγαρίδος. Πρακτ. τῆς Ἀκαδ. Ἀθηνῶν, τόμ. 35 (1960) σ. 265.
9. ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ Θ., Γεωλογικαὶ καὶ κοιτασματολογικαὶ ἔρευναι εἰς τὸ ἀνατολικὸν τμῆμα τῆς Κεντρικῆς Εύβοιας (Διατριβὴ ἐπὶ διδακτορίᾳ). Annales Géologiques des Pays Helléniques, Ie Série, t. IX, 1958.



Ο Ἀκαδημαϊκὸς κ. Μάξ. Μητσόπουλος, κατὰ τὴν ἀνακοίνωσιν τῆς ἀνωτέρῳ ἐργασίας, εἶπε τὰ κάτωθι.

Τὸ Νεοπαλαιοζωικὸν τῆς Ἀττικῆς εἶναι γνωστὸν χάρις εἰς τὰς ἐργασίας τῶν C. Renz, Γ. Βορεάδον καὶ I. Τρικκαλινοῦ.

Εἰς τὴν παροῦσαν ἀνακοίνωσιν δ. κ. Θ. Σπηλιαδῆς περιγράφει τὴν διὰ πρώτην φορὰν ἀνεύρεσιν ἐκτεταμένων ἐμφανίσεων παλαιοζωικῶν στρωμάτων εἰς τὴν περιοχὴν τῆς δροσειρᾶς τοῦ Πατέρα, ἡτις ενδίσκεται εἰς τὸ δυτικὸν τμῆμα τῆς Ἀττικῆς, μεταξὺ Κιθαιρῶνος καὶ Γερανείων δρέων. Τὰ ἀνευρεθέντα νεοπαλαιοζωικὰ στρώματα εἶναι τοῦ αὐτοῦ πετρολογικοῦ χαρακτῆρος καὶ τῆς αὐτῆς ἥλικίας πρὸς τὰ μέχρι τοῦδε γνωστὰ ἐκ τῆς Πάρνηθος - Οσίου Μελετίου - Αιγάλεω - Σκαραμαγκᾶ. Ταῦτα συνίστανται ὡς ἀργιλλικῶν σχιστολίθων, ψαμμιτῶν, γραουνθακῶν, κροκαλοπαγῶν, ἀσβεστολιθικῶν φακῶν καὶ ἀποτελοῦν τὸν συνδετικὸν κρίκον τοῦ παλαιοζωικοῦ ὑποβάθρου Πάρνηθος - Κιθαιρῶνος καὶ Γερανείων δρέων.

Τὸ Νεοπαλαιοζωικὸν τῆς δροσειρᾶς τοῦ Πατέρα ἀποδεικνύει τὴν σημαντικὴν ἔξαπλωσιν παλαιοζωικῶν στρωμάτων εἰς τὴν Ἀττικήν, ἄτινα ὑπόκεινται τῶν μεσοζωικῶν ἴζημάτων.

Κατὰ τὴν γενομένην γεωλογικὴν χαρτογράφησιν ὑπὸ κλίμακα 1:50000 τοῦ φύλλου Μέγαρα - Ερυθραί διεπιστρέψθη ἐπιπροσθέτως, ὅτι τὸ Μεσοζωικὸν ἀντιπρό-

σωπεύεται ύπο τοῦ Τριαδικοῦ καὶ τοῦ ἀνωτέρου Κρητιδικοῦ, ἐνῷ τὸ Ἱονικασικὸν καὶ τὸ κατώτερον Κρητιδικὸν τελείως ἔλλείπουν.

Οσον ἀφορᾷ τὴν ἐπακριβῆ ἡλικίαν τῶν παλαιοζωικῶν στρωμάτων, ταῦτα, βάσει τῶν τρηματοφόρων καὶ τοῦ *Carinthia pflyllum suessi*, θεωροῦνται ὅτι ἀνήκουν εἰς τοὺς κατώτερους δρίζοντας τοῦ ἀνωτέρου Περιόδου.

**ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ.**— Περὶ τῆς ἐπιδράσεως τῶν ἐτησίων καὶ τῆς θαλασσίας αὔρας ἐπὶ τῶν μετεωρολογικῶν συνθηκῶν τῶν περιοχῶν εἰς ᾧ πνέουν εἶναι σημαντικά. Προκειμένου περὶ τῶν ἐτησίων, ἐὰν μὲν οὕτοι φθάνουν εἰς μίαν περιοχὴν ὡς θαλάσσιοι ἀνεμοί, ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἐλάττωσιν τῆς θερμοκρασίας καὶ τὴν αὔξησιν τῆς θύελλας, ἐὰν δὲ ὡς χερσαῖοι, τὴν αὔξησιν τῆς θερμοκρασίας καὶ τῆς ζηρότητος τοῦ ἀέρος. Όσον ἀφορᾷ εἰς τὴν θαλασσίαν αὔραν, ἡ εἰσβολὴ ταύτης αὐξάνει σημαντικῶς τὴν θύελλαν καὶ ὑποβιβάζει αἰσθητῶς τὴν θερμοκρασίαν τοῦ ἀέρος.

Εἰς τὸ λεκανοπέδιον τῶν Ἀθηνῶν κατὰ τὴν θερμὴν ἐποχὴν τοῦ ἔτους καὶ ίδιαιτέρως κατὰ τοὺς ἀπὸ Ἰουλίου μέχρι καὶ τοῦ Σεπτεμβρίου μῆνας ἐπικρατοῦν οἱ ἐτησίαι ἐναλλασσόμενοι πολλάκις μετὰ τῆς θαλασσίας αὔρας, εἰς ᾧ περιπτώσεις τὸ ρεῦμα τῶν ἐτησίων εἶναι ἀσθενὲς ἢ καὶ ἔλλείπει τελείως.

Καὶ οἱ μὲν ἐτησίαι φθάνουν εἰς τὴν περιοχὴν τῶν Ἀθηνῶν εἰς τὴν πλειονότητα τῶν περιπτώσεων ὡς θερμοί καὶ ξηροί ἐκ ΒΒΑ κυρίως διευθύνσεως (1, 5), ἡ δὲ αὔρα ὡς θαλάσσιος ἀνεμος ἐκ ΝΝΔ τὸ πλεῖστον διευθύνσεως, ὅστις αὐξάνει σημαντικῶς τὴν θύελλαν καὶ τροποποιεῖ οὖσιαδῶς τὴν θερμησίαν πορείαν τοῦ στοιχείου τούτου (2, 4, 5).

Εἰς τὴν παρούσαν μελέτην ἔξετάζεται ἡ ἐπίδρασις τῶν ἐτησίων καὶ τῆς αὔρας ἐπὶ τῆς θερμησίας πορείας τῆς ὄλικῆς ἡλιακῆς ἀκτινοβολίκης ἐν Ἀθηναῖς ἐπὶ τῇ βάσει παρατηρήσεων τῆς περιόδου 1953 - 1959, γενομένων δι' ἀκτινογράφου Gorzynski (Richard III) εἰς τὸν ἀκτινομετρικὸν Σταθμὸν τοῦ Ἑθνικοῦ Ἀστεροσκοπείου, τὸ ὑψόμετρον τοῦ ὅποιου ἀνέρχεται εἰς 100 μ. περίπου καὶ ἡ ἀπὸ τῆς θαλάσσης ἀπόστασις εἰς 5 χιλιόμετρα.

\* L. N. CARAPIPERIS, On the influence of the Etesians and sea-breeze on the diurnal variation of the total solar radiation in Athens.

Ἐκ τῶν παρατηρήσεων τῆς ὡς ἀνω περιόδου ἐλήφθησαν ὑπ' ὄψιν μόνον ἔκειναι, αἵτινες ἀνεφέροντο εἰς ἡμέρας κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν δύοιων οἱ ἔτησίαι ἢ ἡ αὔρα δὲν διεκόπτοντο ὑπὸ ἄλλων ἀνέμων ἢ δὲν ἐνηλλάσσοντο μεταξύ των καὶ ἐφ' ὅσον ἡ μέση νέφωσις τῆς ἡμέρας ἥτο μικροτέρα τοῦ  $\frac{1}{8}$ , ἵτοι κατὰ τὴν διάρκειαν αἱ θρίων ἡμερῶν, ἵνα ἀποκλεισθῇ ἡ ἐπίδρασις τῆς νεφώσεως ἐπὶ τῆς ὁλικῆς ἀκτινοβολίας, ἣτις εἶναι λίαν σημαντική (3).

Εἰς τὸν πίνακα I δίδονται αἱ μέσαι ὡριαῖαι τιμαὶ τῆς ὁλικῆς ἀκτινοβολίας εἰς cal. gr.  $\text{cm}^{-2} \cdot \text{min}^{-1}$  διὰ τὸ ἀπὸ τῆς 6<sup>ω</sup> μέχρι καὶ τῆς 18<sup>ω</sup> διάστημα, τόσον κατὰ τὰς ἡμέρας ἔτησίου ὅσον καὶ κατὰ τὰς ἡμέρας αὔρας, ὡς καὶ αἱ διαφοραὶ τῶν τιμῶν τούτων.


## ΠΙΝΑΞ I.

Μέσαι ὡριαῖαι τιμαὶ τῆς ὁλικῆς ἀκτινοβολίας μὲν ἔτησίαν καὶ αὔραν.


Ιούλιος			Αὔγουστος			Σεπτέμβριος			
E	A	Δ	E	A	Δ	E	A	Δ	
06 <sup>ω</sup>	0,150	0,144	0,006	0,093	0,089	0,004	0,023	0,015	0,008
07	0,399	0,361	0,038	0,318	0,299	0,019	0,209	0,152	0,057
08	0,666	0,601	0,065	0,590	0,536	0,054	0,482	0,399	0,083
09	0,884	0,823	0,061	0,828	0,740	0,088	0,738	0,629	0,109
10	1,091	1,034	0,057	1,024	0,953	0,071	0,914	0,807	0,107
11	1,202	1,160	0,042	1,130	1,088	0,042	1,014	0,980	0,084
12	1,255	1,218	0,037	1,174	1,145	0,029	1,071	1,058	0,013
13	1,231	1,200	0,031	1,157	1,118	0,039	1,045	1,008	0,037
14	1,117	1,102	0,015	1,055	0,997	0,056	0,954	0,915	0,039
15	0,940	0,931	0,009	0,871	0,819	0,052	0,765	0,749	0,016
16	0,730	0,724	0,006	0,705	0,695	0,010	0,525	0,520	0,005
17	0,486	0,471	0,015	0,381	0,354	0,027	0,262	0,250	0,012
18	0,246	0,217	0,029	0,154	0,119	0,035	0,050	0,025	0,025

Ἐκ τοῦ πίνακος I ὡς καὶ ἐκ τῶν κατωτέρω διαγραμμάτων (Σχ. 1 - 6), ἀτινα ἐχαράχθησαν βάσει τῶν τιμῶν τοῦ ἐν λόγῳ πίνακος, προκύπτει ὅτι ὑπὸ τὴν πνοὴν τῶν ἔτησίων ἡ ἔντασις τῆς ὁλικῆς ἀκτινοβολίας εἶναι καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας μεγαλυτέρα ἢ κατὰ τὰς ἡμέρας αὔρας καὶ ὅτι ἡ ὑπεροχὴ αὕτη εἶναι μεγαλυτέρα κατὰ τὰς προμεσημβρινὰς ὥρας. (Διαγρ., ἀρ. 1 - 3)\*.

\* Η λεπτὴ γραμμὴ εἰς τὰ διαγράμματα 1, 2, 3 καὶ 7 παριστᾷ τὴν πορείαν τῆς ὁλικῆς ἀκτινοβολίας μὲ αὔραν καὶ ἡ παχυτέρα μὲ ἔτησίαν,




Σχ. 1.—<sup>ε</sup> Ημερησία πορεία τῆς όλικής ἀκτινοβολίας μὲ έτησίαν καὶ αὔραν κατὰ μῆνα Ιούλιον.




Σχ. 2.—<sup>ε</sup> Ημερησία πορεία τῆς όλικής ἀκτινοβολίας μὲ έτησίαν καὶ αύραν κατὰ μῆνα Αὔγουστον.

Ἐκ τῆς ἐξετάσεως τῆς ἡμερησίας πορείας, τὴν ὅποιαν παρουσιάζουν αἱ διαφοραὶ τῶν ἀντιστοίχων ὥραιών τιμῶν τοῦ ἐν λόγῳ στοιχείου μὲ ἐτησίαν καὶ αὔραν, προκύπτει ὅτι αὕτη κατὰ μὲν τὸν Ἱούλιον παρουσιάζεται ἀπλῇ μὲ μέγιστον κατὰ




Σχ. 3.—“*Ημερησία πορεία τῆς ὀλικῆς ἀκτινοβολίας μὲ ἐτησίαν καὶ αὔραν κατὰ μῆνα Σεπτέμβριον.*




Σχ. 4.—“*Ημερησία πορεία τῶν διαφορῶν τῶν ὥραιών τιμῶν τῆς ὀλικῆς ἀκτινοβολίας μὲ ἐτησίαν καὶ αὔραν κατὰ μῆνα Ἱούλιον.*

τὴν 8<sup>ω</sup> καὶ ἐλάχιστον κατὰ τὴν 16<sup>ω</sup>, ἐνῷ κατὰ τοὺς μῆνας Αὔγουστον καὶ Σεπτέμβριον ἡ ἡμερησία πορεία τῶν ἐν λόγῳ διαφορῶν παρουσιάζει διπλῆν κύμασιν μὲ πρωτεῦον μέγιστον τὴν 9<sup>ω</sup> καὶ δευτερεῦον τὴν 14<sup>ω</sup> καὶ μὲ πρωτεῦον καὶ δευτερεῦον ἐλάχιστον



Σχ. 5.—<sup>ε</sup>Ημερησία πορεία τῶν διαφορῶν τῶν ὁραιών τιμῶν τῆς ὀλικῆς ἀκτινοβολίας μὲ ἐπησίαν καὶ αὖσαν κατὰ μῆνα Αὔγουστον.



Σχ. 6.—<sup>ε</sup>Ημερησία πορεία τῶν διαφορῶν τῶν ὁραιών τιμῶν τῆς ὀλικῆς ἀκτινοβολίας μὲ ἐπησίαν καὶ αὖσαν κατὰ μῆνα Σεπτέμβριον.

κατά τὴν 16<sup>ω</sup> καὶ 12<sup>ω</sup> ἀντιστοίχως εἰς ἀμφοτέρους τοὺς μῆνας. (Διαγρ., ἀρ. 4 - 6).

Ἡ ἡμεροσίᾳ πορεία τῆς ὁλικῆς ἀκτινοβολίας ἔξητάσθη καὶ ἐπὶ τῇ βάσει διαδοχικῶν ἡμερῶν ἐτησίου καὶ αὔρας, ἐφ' ὅσον πάλιν ἡ μέση νέφωσις ἔκαστης ἡμέρας ἦτο μικροτέρα τοῦ  $\frac{1}{8}$ . Πρὸς τοῦτο ὑπελογίσθησαν αἱ ὥραιαὶ τιμαὶ τῆς ὁλικῆς ἀκτινοβολίας δι' ὀλόκληρον τὸ ἀπὸ 1ης Ἰουλίου μέχρι 30ῆς Σεπτεμβρίου διάστημα, χωριστὰ διὰ τὰς ἡμέρας ἐτησίου καὶ αὔρας, αἱ μέσαι τιμαὶ τῶν ὅποιών δίδονται εἰς τὸ πίνακα II ὁμοῦ μετὰ τῶν ἀντιστοίχων διαφορῶν των.

#### ΠΙΝΑΞ II.

Μέσαι ὥραιαὶ τιμαὶ τῆς ὁλικῆς ἀκτινοβολίας διαδοχικῶν ἡμερῶν ἐτησίου καὶ αὔρας

(Περίοδος 1 Ἰουλίου - 30 Σεπτεμβρίου).

E	0,101	0,323	0,589	0,837	1,031	1,134	1,185	1,161	1,046	0,856	0,647	0,390	0,169	Ἐτησίας
A	0,096	0,307	0,543	0,758	0,964	1,090	1,153	1,132	1,036	0,850	0,634	0,370	0,140	Αὔρα
Δ	0,005	0,016	0,046	0,079	0,067	0,044	0,032	0,029	0,010	0,006	0,013	0,020	0,029	Διαφορὰ


Ἐπὶ τῇ βάσει τῶν τιμῶν τοῦ πίνακος II ἔχαράχθησαν καὶ τὰ διαγράμματα 7 καὶ 8 ἐκ τῶν ὅποιών συνάγεται καὶ πάλιν ὅτι μὲ ἐτησίαν αἱ ὥραιαὶ τιμαὶ τῆς ὁλικῆς ἀκτινοβολίας εἶναι καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας μεγαλύτεραι ἢ μετ' αὔρας, αἱ δὲ διαφοραὶ μεταξὺ τῶν τιμῶν τῶν διαφόρων ὥρῶν παρουσιάζουν ἀπλῆν πορείαν μὲ μέγιστον κατὰ τὴν 9<sup>ω</sup> καὶ ἐλάχιστον κατὰ τὴν 15<sup>ω</sup>.

Ως πρὸς τὰ αἴτια τῆς ὑπεροχῆς τῆς ἐντάσεως τῆς ὁλικῆς ἀκτινοβολίας ὑπὸ τὴν πνοὴν ἐτησίων, ταῦτα εἶναι διάφορα· μεταξὺ ὅμως τούτων τὸ σπουδαιότερον εἶναι ἡ ποσότης τῶν ἐν τῇ ἀτμοσφαίρᾳ ὑδρατμῶν, ἣτις εἶναι μεγαλυτέρα κατὰ τὰς ἡμέρας αὔρας ἢ κατὰ τὰς ἡμέρας ἐτησίου. Πράγματι ἡ ὑπεροχὴ τῆς μέσης ἡμερησίας τιμῆς τῆς ἀπολύτου ὑγρασίας κατὰ τὰς ἡμέρας ἐτησίου ἔναντι τῆς τῶν ἡμερῶν αὔρας ἔχει κατὰ τοὺς τρεῖς ὑπὸ ἔξετασιν μῆνας τὰς κάτωθι τιμάς.


Ιούλιος 2,28      Αὔγουστος 2,05      Σεπτέμβριος 2,96

Οσον ἀφορᾷ εἰς τὰς μικρὰς διαφορὰς τὰς σημειουμένας κατὰ τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας, αὗται δέον νὰ ἀποδοθῶσιν εἰς τὴν ἐλάττωσιν τῆς ἐντάσεως τῆς ὁλικῆς ἀκτινοβολίας κατὰ τὰς ἡμέρας ἐτησίου λόγῳ τοῦ αἰωρουμένου κονιορτοῦ, ὅστις ὑπὸ τὴν πνοὴν τῶν ἐτησίων εἶναι πυκνότερος ἀπ' ὅτι ὑπὸ τὴν πνοὴν τῆς αὔρας, ἵδιως κατὰ τὰς μεταμεσημβρινὰς ὥρας, ὅτε ὁ ἐτησίας παρουσιάζει τὴν μεγαλυτέραν του ἔντασιν.

Τέλος, ὡς πρὸς τὴν σημειουμένην αὔξησιν τῶν διαφορῶν ἀπὸ τῆς 17<sup>ω</sup> περίπου, αὕτη δέον νὰ ἀποδοθῇ εἰς τὴν ἀπότομον καὶ μεγάλην αὔξησιν τῆς ἀπολύτου ὑγρασίας κατὰ τὰς ἡμέρας αὔρας ἀπὸ τῆς 15ης ὥρας.



Σχ. 7.—<sup>\*</sup>Ημερησία πορεία τῆς όλικής ἀκτινοβολίας μὲ εἰησίαν καὶ αὔραν·  
(περίοδος <sup>\*</sup>Ιονίου - Σεπτεμβρίου).



Σχ. 8.—<sup>\*</sup>Ημερησία πορεία τῶν διαφορῶν τῶν ώραιῶν τυμῶν τῆς όλικής  
ἀκτινοβολίας μὲ εἰησίαν καὶ αὔραν· (περίοδος <sup>\*</sup>Ιονίου - Σεπτεμβρίου).

Ἡ ὑπεροχὴ τῆς ἐντάσεως τῆς ὀλικῆς ἀκτινοβολίας κατὰ τὰς ἡμέρας ἐτησίου συνάγεται καὶ ἐκ τῆς συγχρίσεως τῶν ὀλικῶν ἡμερησίων ποσῶν τοῦ στοιχείου τούτου κατὰ τὰς ἡμέρας ἐτησίου καὶ αὔρας, ἐκ τῆς ὁποίας προέκυψαν αἱ κάτωθι τιμαὶ.

	Ιούλιος	Αὔγουστος	Σεπτέμβριος
Ἐτησίας	602,84	549,29	452,52
Αὔρα	567,02	489,03	424,26
Διαφοραὶ	35,82	60,26	28,26

## S U M M A R Y

The influence of the Etesians as well as of the sea-breeze on the diurnal march of the total solar radiation is examined on the base of observations made in clear days by a Gorzynski solarigraph in the actinometric station of the National Observatory of Athens during the period 1953 - 1959.

It was found that the intensity of the total radiation under the blowing of Etesians is greater than under the blowing of sea-breeze and also that the differences between the values of total radiation of the same hours in the Etesians and sea-breeze days, present a single or a double diurnal oscillation.

The diminution of total radiation throughout sea-breeze days is mainly due to the absolute humidity which is greater in Athens under the blowing of the sea-breeze than under the blowing of the Etesians.

## ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΛΕΩΝ., Ἐπὶ τῆς συχνότητος καὶ περιοδικότητος τῶν ἐτησίων ἐν Ἀθήναις. Πρακτ. Ἀκαδ. Ἀθηνῶν, τόμ. 20, 1945, σ. 126 - 134.
- ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΛΕΩΝ., Συμβολὴ εἰς τὴν μελέτην τῶν ἐπιδράσεων τῶν ἐτησίων καὶ τῆς θαλασσίας αὔρας ἐπὶ τῆς θερμοκρασίας καὶ ὑγρασίας τοῦ ἀέρος τῶν Ἀθηνῶν. Πρακτ. Ἀκαδ. Ἀθηνῶν, τόμ. 29, 1954, σ. 420 - 425.
- ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΛΕΩΝ., Συμβολὴ εἰς τὴν μελέτην τῆς ὀλικῆς ἀκτινοβολίας ἐν Ἀθήναις. Πρακτ. Ἀκαδ. Ἀθηνῶν, τόμ. 36, 1961, σ. 168 - 178.
- KARAPIPERIS LEON., Diurnal variation of relative humidity on sea-breeze days in Athens. Met. Mag., Vol. 82, 1953.
- CARAPIPERIS LEON., Influence of the Etesian winds on the summer temperature in Athens. Met. Mag., Vol. 82, 1953
- KARAPIPERIS PHOTIOS, The diurnal march of vapor pressure on sea-breeze days at Athens, Greece. Q.J.R. Met. Soc., Vol. 78, 1952.

‘Ο ‘Ακαδημαϊκὸς κ. Ἰωάνν. Ξανθάκης κατὰ τὴν ἀνακοίνωσιν τῆς μελέτης ταύτης εἶπε τὰ κάτωθι.

Ἐλεῖ τὴν μελέτην ταύτην ἐξετάζεται ἡ ἐπίδρασις τῶν ἐτησίων καὶ τῆς θαλασσίας αὖρας ἐπὶ τῆς ἡμεροής πορείας τῆς ὀλικῆς ἀκτινοβολίας ἐπὶ τῇ βάσει τῶν παρατηρήσεων τῶν γενομένων εἰς τὸν ἀκτινομετρικὸν Σταθμὸν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀστεροσκοπείου κατὰ τὴν περίοδον 1953 - 1959 δι’ ἀκτιογράφου Gorzynski.

Τὰ κύρια συμπεράσματα ταύτης εἶναι τὰ ἀκόλουθα :

- 1) Ἡ ἔντασις τῆς ὀλικῆς ἀκτινοβολίας ὑπὸ τὴν πνοὴν ἐτησίων εἶναι μεγαλύτερα καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας ἀφ’ ὅτι κατὰ τὰς ἡμέρας αὖρας.
- 2) Αἱ μεγαλύτεραι διαφοραὶ παρατηροῦνται κατὰ τὰς πρὸ τῆς μεσημβρίας ὥρας.
- 3) Αἱ διαφοραὶ τῶν ἀντιστοίχων ὥραιών τιμῶν παρουσιάζουν ἀπλῆν πορείαν κατὰ Ἰούλιον καὶ διπλῆν κατὰ τὸν Αὔγουστον καὶ Σεπτέμβριον.
- 4) Τὰ αὕτα τῆς ὑπεροχῆς τῆς ὀλικῆς ἀκτινοβολίας κατὰ τὰς ἡμέρας ἐτησίου ὀφείλονται κυρίως εἰς τὸ ὅτι ἡ ποσότης τῶν ἐν τῇ ἀτμοσφαίρᾳ ὑδρατμῶν εἶναι μεγαλυτέρα κατὰ τὰς ἡμέρας αὖρας ἢ κατὰ τὰς ἡμέρας ἐτησίου, αἱ δὲ μικραὶ διαφοραὶ μεταξὺ τῶν ἀντιστοίχων ὥραιών τιμῶν κατὰ τὰς ἀπογευματινὰς ὥρας εἰς τὸν αἰωρούμενον κυρίως κονιοργὸν ὅστις εἶναι πυκνότερος κατὰ τὰς ἡμέρας ἐτησίου κατὰ τὰς ἀπογευματινὰς ἰδίως ὥρας.

**BYZANTINH TECHNH.—Περὶ τὴν χρονολόγησιν τῆς εἰκόνος Παναγίας τῆς Μεσοπαντίσσης, ὑπὸ Μαρίας Σ. Θεοχάρη \***. Ἀνεκοινώθη ὑπὸ τοῦ κ. Ἀναστ. Ὁρλάνδου.

Ἡ εἰκὼν Παναγίας τῆς Μεσοπαντίσσης, ἡ κοιμητικά ποτε τὸν ναὸν τοῦ Ἀγίου Τίτου Χάνδακος τῆς Κρήτης καὶ μεταφερθεῖσα ἐκεῖθεν εἰς Βενετίαν ἐν ἔτει 1669, ἀπόκειται σήμερον ἐν τῷ ἔνετικῷ ναῷ τῆς Santa Maria della Salute, διὸ καὶ Παναγία τῆς Ὑγείας ἀποκαλεῖται ὑπὸ τῶν Βενετῶν <sup>1</sup>. Ἡ εἰκὼν αὕτη διαστάσεων  $1,45 \times 0,95$  παριστᾷ τὴν Θεοτόκον βρεφοκρατοῦσαν κατὰ τὸν τύπον τῆς Ὁδη-

\* MARIA S. THEOCHARIS, Sur la datation de l’icône de la Vierge Messopanditissa.

<sup>1</sup> Περὶ τῆς ἐκ Χάνδακος μεταφορᾶς τῆς εἰκόνος ἀναφέρουν αἱ τοῦ ναοῦ τῆς Santa Maria della Salute περιγραφαὶ. Βλ. G. A. MOSCHINI, La Chiesa e il Seminario di Santa Maria della Salute in Venezia descritti da . . . , Venezia 1842, σελ. 36. ΑΝΩΝΥΜΟΥ, Il tempio della Salute eretto per voto de la Republica Veneta XXVI - V - MDCXXX, Venezia 1930, σελ. 69. Παλαιὰν χαλκογραφίαν τῆς εἰκόνος βλ. εἰς ΑΝΩΝΥΜΟΥ, Venezia favorita da Maria. Relazione delle imagini miracolose di Maria conservate in Venezia, Padova 1758, σ. 92.

γητρίας μετά δύο σεβιζόντων ἀγγέλων ἐκατέρωθεν τῆς κεφαλῆς Αὔτης<sup>2</sup> (Πίναξ I).

Περὶ τῆς εἰκόνος ἔγραψεν ἀλλοτε ὁ Gerola ἐν τῷ 2ῳ τόμῳ τῶν *Monumenti Veneti dell'isola di Creta*<sup>3</sup>, ἔνθα, μεταξὺ τῶν συντόμων πληροφοριῶν περὶ μεταφορᾶς τῆς εἰκόνος καὶ τοποθετήσεως αὐτῆς μετ' ἐπισημότητος εἰς τὸν ναὸν τῆς Santa Maria della Salute, ἀναφέρει καὶ ἔγγραφον ἐνῷ γίνεται λόγος περὶ τῆς λιτανείας τῆς εἰκόνος ἥδη ἀπὸ τοῦ ἔτους 1379<sup>4</sup>. Τὴν ἀκριβῆ χρονολόγησιν τῆς εἰκόνος ὁ Gerola θεωρεῖ ἀδύνατον, ἐπειδὴ αὕτη εἶχεν ἐπανειλημμένως ἐπιχρωματισθῆ, ἐκαλύπτετο δὲ κατὰ μέγα μέρος ὑπὸ τῆς μεταλλικῆς ἐσθῆτος. Πάντως δὲν θεωρεῖ ταύτην προγενεστέραν τοῦ 11ου αἰώνος, ὡς τὴν φαντάζονται αἱ λαϊκαὶ παραδόσεις.

Ο αὐτὸς Gerola ἐν ἑτέρῳ δημοσιεύματι<sup>5</sup>, ἐν τῷ ὅποι ωραίᾳ ἔξετάζει τὰ μετά τὴν τουρκικὴν κατάκτησιν ἐκ Χάνδακος εἰς Βενετίαν μεταφερθέντα ἔργα τέχνης, παραθέτει καὶ ἔγγραφον μαρτυροῦν περὶ τῆς Beatissima Vergine miracolosa di San Tito. Ἐνδιαφερόμενος ὅμως κυρίως διὰ τὰ ἀντικείμενα τῆς λατινικῆς λατρείας καὶ δὴ διὰ τοὺς πίνακας ἔξεχόντων Ἰταλῶν ζωγράφων – Tiziano, Tintoreto, Palma –, οἵτινες ἐκόσμουν τοὺς ἐν Κρήτῃ ναοὺς τῶν λατινικῶν ταγμάτων, παρέρχεται τὰς πληροφορίας περὶ τῆς βυζαντινῆς εἰκόνος.

Τὰ ὑπάρχοντα ἔγγραφα εἰς τὰ Κρατικὰ Ἀρχεῖα τῆς Βενετίας καὶ εἰς τὴν Μαρκιανὴν Βιβλιοθήκην ὡς καὶ τὰ Βιβλία Ἀπογραφῆς τῶν ἐνετικῶν ναῶν Ἅγιου Μάρκου καὶ Santa Maria della Salute<sup>6</sup> πληροφοροῦν ἡμᾶς ἐπαρκῶς περὶ τῆς ἴστο-

<sup>2</sup> Η εἰκὼν θεωρεῖται σήμερον παλλάδιον τῆς Βενετίας, ἐορτάζεται δὲ μετ' ἔξαιρετικῆς μεγαλοπρεπείας τὴν 21ην Νοεμβρίου, ἐορτὴν τῶν Εἰσοδίων. Μόνον κατὰ τὴν θείαν λειτουργίαν εἴναι αὕτη δρατὴ εἰς τὸ κοινόν, καλυπτομένη κατὰ τὰς ἄλλας ὥρας ὑπὸ βήλου. Τὴν 23ην Ἀπριλίου 1922 ἐν εἰδικῇ τελετῇ ἐστέφθη ὑπὸ τοῦ Καρδιναλίου Πατριάρχου Βενετίας Pietro La Fontaine μὲ βαρυτίμους φωτοστέφανους, προσφορὰν τοῦ λαοῦ τῆς Βενετίας: «Il vostro Patriarca con umile mano porrà sulla fronte della Vergine Madre e del Figliolo divino, effigiati nella tavola dell'Altare Maggiore, le corone preziose decretate dal Rev.mo Capitolo Vaticano...» ἐκ τῆς ἔγγυκλίου τοῦ Καρδιναλίου Πατριάρχου ὑπὸ ἡμερομηνίαν 19 Μαρτίου 1922.

<sup>3</sup> G. GEROLA, *Monumenti veneti dell'isola di Creta*, τόμ. II, σελ. 302.

<sup>4</sup> «et extrahere anconam in qua est picta ymago beate Marie Virginis die qua sit processio». Bl. G. GEROLA, ἔνθ' ἀνωτ., ὅπου ὅμως διδέται τὸ ἔτος 1397 ἀντὶ τοῦ πραγματικοῦ 1379. Τοῦτο δφείλεται ἀσφαλῶς εἰς τυπογραφικὸν λάθος, ἀφοῦ ἡ χρονολογία ἀναγινώσκεται ἐπὶ τοῦ ἔγγραφου, Ἐπίσης καὶ ἡ σχετικὴ παραπομπὴ διδέται λανθασμένη ἀντὶ τῆς δρθῆς: SENATO MISTI, Reg. 36, φύλλ. 80α. Περὶ ληφθεὶν τοῦ αὐτοῦ ἔγγραφου ἔθωκε καὶ ὁ F. THIRIET, *Régestes des délibérations du Senat de Venise concernant la Romania*, tome I, 1329 - 1399, Paris 1958, ἀριθμ. 599.

<sup>5</sup> G. GEROLA, *Gli oggetti sacri di Candia salvati a Venezia*, Atti dell'Accademia degli Agiati in Rovereto, serie III, IX, 3 - 4, Rovereto 1903.

<sup>6</sup> Εὐχαριστῶ τὸν καθηγητὴν τοῦ Πατριαρχικοῦ Σεμιναρίου Βενετίας αἱδ. ANTONIO NIERO, ὃςτις μετὰ προθυμίας ἔθεσεν εἰς τὴν διάθεσίν μου τὰ ἀφορῶντα εἰς τὴν εἰκόνα ἔγγραφα.

ρίας τῆς εἰκόνος, οὐχὶ μόνον ἀφ' ἡς στιγμῆς μετεφέρθη αὕτη εἰς Βενετίαν, ἀλλὰ καὶ πρότερον, ὅτε, ὑπὸ τὴν Ἐνετικὴν κυριαρχίαν, ἐτιμᾶτο ὡς θαυματουργὸς ἐν τῷ ναῷ τοῦ Ἀγίου Τίτου τοῦ Χάνδακος, ὑπό τε τῶν Ἐλλήνων καὶ τῶν Λατίνων. Οὕτω: ἔγγραφον τῶν Κρατικῶν Ἀρχείων τῆς Βενετίας, χρονολογούμενον ἀπὸ 15ης Ἀπριλίου 1515, μαρτυρεῖ περὶ τῆς λιτανείας τῆς εἰκόνος ἐν Χάνδακι, ἥτις ἐγένετο, πλὴν τῶν μεγάλων ἑορτῶν, καὶ καθ' ἔβδομάδα, ἐκάστην Τρίτην<sup>7</sup>. Τὴν λιτανείαν ταύτην ὑπεχρεοῦντο νὰ παρακολουθήσουν καὶ οἱ Ὁρθόδοξοι ἵερεῖς καὶ πρωτοπαπάδες ἐπὶ ποινῇ καταβολῆς προστίμου τεσσάρων ὑπερπύρων δι' ἐκάστην ἀπουσίαν των. Ἐξηροῦντο τῆς ποινῆς μόνον οἱ ἔχοντες ρητὴν ἀδειαν τοῦ Δούκα τῆς Κρήτης (βλ. κατ. ἔγγρ. Α').

Ἐξ ἄλλου ἐκ τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 96 (=Colloc. 34) χειρογράφου Morosini - Grimanī τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Μουσείου Correr μανδάνομεν περὶ τοῦ ἑτεροκλήτου πλήθους, ὅπερ κατὰ τὰς ἡμέρας τῶν μεγάλων ἑορτῶν συνωμεῖτο πέριξ τῆς εἰκόνος, «ἥτις ἡκτινοβόλει ἐκ τῶν πλουσίων ἀναθημάτων Ἐλλήνων τε καὶ Λατίνων»<sup>8</sup>, ἐκ τῶν ὅποιων τινὲς μάλιστα δὲν ἐδίσταζον νὰ μεταφέρωσι καὶ αὐτὰς τὰς αἰλίνας τῶν ἀσθενῶν παρὰ τὸ εἰκονοστάσιον τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος.

Ποικίλας ἦσαν τὰ πλούσια ταῦτα ἀναθήματα ἐν ἔτει 1670, ὅτε δηλαδὴ ἡ εἰκὼν ἐτοποθετήθη ἐν τῷ ναῷ τῆς Salute<sup>9</sup>, πληροφορούμεθα ἐκ τοῦ Βιβλίου Ἀπογραφῆς τῶν ἱερῶν σκευῶν τοῦ ναοῦ τῆς Santa Maria della Salute, εἰς τὸ ὅποιον κατέγραψε ταῦτα ὁ σκευοφύλακς τοῦ ναοῦ τὴν 11ην Νοεμβρίου 1670, ἡμέραν καθ' ἣν παρέλαβε τὴν εἰκόναν ἐκ τῶν χειρῶν τοῦ σκευοφύλακος τοῦ Ἀγίου Μάρκου. Κατὰ τὴν λεπτομερῆ ταύτην περιγραφήν, ὁ κάμπος τῆς εἰκόνος ἥτο κεκαλυμμένος δι' ἀργυρᾶς ἐσθῆτος, τὸ δὲ μεγαλύτερον μέρος τοῦ σώματος τῆς Παναγίας καὶ τοῦ Βρέφους, ὡς καὶ τῶν δύο ἀγγέλων, ἥτο ἐπενδεδυμένον διὰ πλακῶν χρυσοῦ. Φωτοστέφανοι ἐκ χρυσοῦ, ἐξ ὧν εἴς ἔφερε τὸν θυρεὸν τοῦ Ἐξοχωτάτου Morosini, καθὼς καὶ διαδήματα καὶ πολύτιμοι λίθοι, ἐν οἷς χαλκηδόνιοι, γρανάται, καρνιόλιοι, ρουβίνια, σμάραγδοι, σάπφειροι καὶ μαργαρῖται διαφόρων μεγεθῶν, ἐκόσμουν τὴν ἐπιφάνειαν τῆς εἰκόνος, ἥτις ἔφερεν ἐπὶ πλέον τριάκοντα καὶ ἐννέα ἀναθήματα ἐκ πλακῶν χρυσοῦ (βλ. κατ. ἔγγρ. Δ').

<sup>7</sup> Μεγάλαι σιδηραῖ δοκοὶ αἴτινες διατηροῦνται μέχρι σήμερον, προσηρμοσμέναι εἰς τὴν διπισθίαν ὅψιν τῆς εἰκόνος, θάλαχρησίμευον ἀσφαλῶς διὰ νὰ τὴν ἀναστηκώνουν κατὰ τὴν περιφοράν.

<sup>8</sup> Περὶ τινῶν ἐκ τῶν ἀναθημάτων τούτων βλ. κατωτ., ἔγγρ. B' καὶ Γ'

<sup>9</sup> Ἡ εἰκὼν, θεωρηθεῖσα ὑπὸ τῆς Βενετικῆς Γερουσίας ὡς «εἰκὼν ἰδιαιτέρας εὐλαβείας» (come effigie di particolar divotione e venerazione), μετεφέρθη εἰς τὸν ναὸν τῆς Salute καὶ ἐτοποθετήθη εἰς τὸ κεντρικὸν τοῦ ναοῦ Βῆμα, εἰς τὸ Altar Maggiore, οἱ δὲ ἐπίτροποι διετάχθησαν νὰ ἐπιμεληθοῦν τῆς κατασκευῆς εἰκονοστασίου, καταλλήλου πρὸς ἐναπόθεσιν αὐτῆς. Βλ. G. GEROLA, Gli oggetti sacri di Candia. TOY AYTOU, Monumenti Veneti, ἕνθ' ἀν., σελ. 302.

Τὰς εἰδήσεις αὐτὰς συνοψίζει ἀναφορὰ ἀπὸ 9ης Μαρτίου 1670 τοῦ Angelo Venier, βικαρίου τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τοῦ Ἅγίου Τίτου Χάνδακος, εἰς ἣν οὗτος ἐκθέτει ὅσας γινώσκει πληροφορίας περὶ τοῦ ναοῦ καὶ τῶν Ἱερῶν αὐτοῦ κειμηλίων. Τὰς πληροφορίας περὶ τοῦ ναοῦ ἀντλεῖ, ώς λέγει, ἐκ παλαιᾶς Relazione «Περὶ τῆς πυρκαιᾶς τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τοῦ Ἅγίου Τίτου», γραφείσης ὑπὸ Γεωργίου Σκλέρτζα καὶ τυπωθείσης ἐν Βενετίᾳ τῷ 1546<sup>10</sup>. Ἐκ τοῦ βιβλίου τούτου μαρτυρεῖται ὅτι ὁ ναός, ἔργον τεχνιτῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως, ὑπῆρξε μητρόπολις τοῦ Χάνδακος μέχρι τοῦ ἔτους 1204, ὅτε, μετὰ τὴν κατάληψιν τῆς Κρήτης ὑπὸ τῶν Λατίνων, περιῆλθεν οὕτος εἰς τὸν λατινικὸν ρυθμὸν διατηρήσας τὴν αὐτὴν προσωνυμίαν. Τῷ 1544 ἐγένετο παρανάλωμα τοῦ πυρός.

Διὰ τὴν εἰκόνα τῆς Μεσοπαντίσσης ὁ Venier ἀναφέρεται εἰς τὴν μαρτυρίαν τοῦ Andrea Cornaro (Historia Candiana), ὅστις γράφει ὅτι αὔτη μετεφέρθη μετ' ἄλλων σεβασμίων εἰκόνων ἐκ Κωνσταντινουπόλεως εἰς Κρήτην, κατὰ τὴν Εἰκονομαχίαν. Διὰ τὸ πῶς περιῆλθεν αὕτη εἰς χεῖρας τῶν Λατίνων, ὁ Venier ὁμολογεῖ ὅτι δὲν ὑπάρχει ἄλλη τις μαρτυρία εἰμὴ μόνον ἡ παράδοσις, καθ' ἣν μετὰ τὴν μακραίωνα δικυράχην μεταξὺ Βενετῶν καὶ Ἑλλήνων, οἱ τελευταῖοι οὕτοι ὥρκίσθησαν πίστιν εἰς τὴν Βενετίαν. Τότε, διὰ νὰ ἐπισφραγίσουν τὴν εἰρήνην, παρεχώρησαν καὶ τὴν εἰκόνα, ἡτις ἔκτοτε ἔλαβε τὴν προσωνυμίαν Μεσοπαντίσσα, «τουτέστιν Μεσίτρια» (Mediatrice).

Εἰς ἀνάμνησιν τοῦ γεγονότος, ἡ Ἐνετική Γερουσία ὑπεχρέωσε τὸν πρωτόπαπαν καὶ πρωτοψάλτην νὰ τελοῦν καθ' ἐκάστην Τρίτην περιφορὰν τῆς εἰκόνος ἀπὸ τοῦ ναοῦ τοῦ Ἅγίου Τίτου εἰς τὴν πλατεῖαν τοῦ Ἅγίου Μάρκου, ἔνθα ὥρισε νὰ ἀναπέμπωνται δεήσεις ὑπὲρ τοῦ Δόγη. Ἐκεῖθεν ἡ εἰκὼν μετεφέρετο εἰς ἄλλας ἐκκλησίας, ἐλληνικάς, ἐν αἷς ἐτελοῦντο λειτουργίαι ὑπὲρ Ἰδιωτῶν. Αἱ ἐκ τῶν λειτουργιῶν τούτων «ἔλεγμοσύναι» διενέμοντο κατόπιν μεταξὺ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἅγίου Τίτου καὶ τῶν τελούντων τὴν περιφοράν. Κατὰ τὴν ἐπιστροφὴν ἐψάλλετο ἔμπροσθεν τῆς θύρας τοῦ Ἅγίου Τίτου πολυυχρόνιον ὑπὲρ τοῦ Λατίνου ἐπισκόπου.

Ἐν τέλει τοῦ ἐγγράφου προσθέτει ὁ Venier ὅτι τὸ ἔθιμον τῆς περιφορᾶς διετηρήθη μέχρι τῆς παραδόσεως τῆς πόλεως εἰς τὸν Τούρκους καὶ ὅτι ἡ εἰκὼν, ἡτις ἀρχικῶς ἐστερεῖτο παντὸς στολίσματος ἐκ χρυσοῦ ἢ ἀργύρου, ἐκαλλωπίσθη σύν τῷ χρόνῳ δι' ἀναθημάτων τῶν πιστῶν καὶ δωρεῶν τῆς Λατινικῆς ἐκκλησίας (βλ. κατωτ. ἔγγρ. E').

Ἐκ τῶν πληροφοριῶν τοῦ Angelo Venier, αἱ περὶ τῆς περιφορᾶς τῆς εἰκόνος

<sup>10</sup> Τὸ βιβλίον δὲν ὑπάρχει ἐν ταῖς μεγάλαις Βιβλιοθήκαις. Περὶ τοῦ χειρογράφου θὰ διαπραγματευθῶ ἀλλαχοῦ.

καθ' ἐκάστην Τρίτην ἐπιβεβαιοῦνται ἐκ τοῦ παρατιθεμένου κατωτέρω ἔγγραφου Α', ως καὶ ἐκ τοῦ ἔγγραφου τοῦ Gerola<sup>11</sup>. Τὸν δὲ καλλωπισμὸν τῆς εἰκόνος ὑπὸ τῶν Λατίνων μαρτυροῦν τὰ ἔγγραφα Β', Γ'.

'Ἐκ τῶν λοιπῶν εἰδήσεων, ἡ συνδέουσα τὴν ἐμφάνισιν τῆς εἰκόνος εἰς Κρήτην πρὸς τὴν Εἰκονομαχικὴν ἔριδα εὑρηται πράγματι ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ Andrea Cornaro, Historia di Candia<sup>12</sup>, δὲν δύναται ὅμως νὰ θεωρηθῇ ως μαρτυρία ἀξιόπιστος καὶ διότι αὕτη εἶναι νεωτέρα, ἀλλὰ κυρίως διότι ἀποτελεῖ κοινὸν τόπον εἰς τοὺς συγγραφεῖς, οἵτινες ἐπιδώκουν νὰ παρουσιάσουν εἰκόνας ως παλαιὰς καὶ σεβασμίας.

Ἡ σχέσις τῆς εἰκόνος πρὸς τὴν ἐν λόγῳ Ἐνετοκρητικὴν διαμάχην καὶ ἡ ἐκ τῆς σχέσεως ταύτης ἐτυμολογία τοῦ ἐπωνύμου τῆς Θεοτόκου συμφωνεῖ ἐξ ἀλλού πρὸς τὰ ἐν τῷ Μαρκιανῷ κώδικι: Ital. Cl. VII, ὡپ' ἀριθμ. 525 (Coll. 7497)<sup>13</sup> ἀναφερόμενα. Πίνεται λόγος ἐκεῖ περὶ τῆς μακρᾶς ἔριδος μεταξὺ Βενετῶν καὶ Ἀρχοντορωμαίων<sup>14</sup>, ἥτις ἥρχισε μετὰ τὴν κατάκτησιν τοῦ 1204 καὶ διήρκεσεν ἐπὶ 58 ὅλα ἔτη. Ἐν ἔτει 1264 ὑπεγράφη συνθήκη μεταξὺ τοῦ Δούκα τῆς Κρήτης Marco Dandolo

<sup>11</sup> Βλ. ἀνωτ., σελ. 271 σημ. 4 καὶ σελ. 272.

<sup>12</sup> Cod Marc. Ital., Cl. VI, ἀριθμ. 286 (= Colloc. 5985), βιβλ. 7ον, φύλλ. 54. "Eti ἀνέκδοτος. «Constantino detto Conpronomo successe nel Impero di Constantinopoli nell'anno 741 dopo la morte Leon Isauro suo Padre... In questo tempo e nelle precedetti persecutioni delle dette Imagini furono portasse molte da Constantinopoli in diversi luoghi e in Creta dove ancora ci sono, la magior parte della Gloriosa Vergine, le quali si vengono nelle chiese e nelle case private con gran divotione et alcune di esse sono miracolose, come particolarmente quella di S. Tito chiesa cathedrali della città di Candia detta da Greci Messopanditissa et quella di Santa Maria de Miracoli nella Piazza Interiore et ancora quella di Santa Maria Accortizzonia».

<sup>13</sup> Cod. Marc. Ital., Cl. VII, ἀριθμ. 525 (= Colloc. 7497), σελ. 13r-13v. Racconto di varie cose successe nel Regno di Candia dall' anno 1182, che si sono ribellati dalla devozione dell' impero Greco, sino all' anno 1669 che restò al potere dell' impero Ottomano, compilato dal Sig. ANT. TRIVAN, publ. Nodaro Ducale: «Stabilita la pace il mese di Febbraio l' anno 1264, fra il Diletissimo Nob. Viro G. Marco Dandolo, Duca di Candia, per il Ser.mo Dominio Veneto e gli Arcondopuli Constantinopolitani, con universale assenso del popolo, fu giurata sincera e buona pace et ubbidienza verso la Republica Serenissima di Venezia, e per maggior sicurezza si son protestati esser per l'avenire fidelissimi suoi amici et devoti sudditi, inanzi l' imagine della sempre Gloriosa Vergine Santa Maria, intitolata in Greco Messopanditissa, cioè Mediatrixe di pace d' ambi le parti; in segno di ciò fu girata la sua sanctissima imagine processionalmente per tutta la città, col seguito di tutto il popolo d' ambidue le parti, dei Greci e Latini, di religiosi e secolari, benedicendo e ringraziando tutti la Divina Provvidenza per l' ispirazione di quest' alma pace».

<sup>14</sup> Περὶ τῶν Ἀρχοντορωμαίων ἡ Ἀρχοντόπουλλων τούτων βλ. E. GERLAND, Histoire de

καὶ τῶν εὐγενῶν ἔλληνικῶν οἰκογενειῶν τῆς νῆσου<sup>15</sup>. Οἱ εὐγενεῖς υἱοὶ ἐδήλωσαν ὅτι θὰ εἶναι εἰς τὸ μέλλον πιστοὶ φίλοι καὶ ἀφωσιωμένοι ὑπήκοοι τῆς Γαληνοτάτης. Τὴν δῆλωσιν, λέγει ὁ κώδικ, ἔκαμψεν ἐνώπιον τῆς Πανενδόξου Θεοτόκου, ἡτις ἔλληνιστὶ ἀποκαλεῖται *Μεσοπαντίτισσα*, δηλ. «μεσάζουσα, διὰ τὴν εἰρήνην μεταξὺ τῶν δύο μερίδων» (mediatrice di pace d'ambi le parti). Κατόπιν τούτου ἡ εἰκὼν περιεφέρθη ἐν λιτανείᾳ εἰς τὴν πόλιν, ἀκολουθουμένη ὑφ' ὀλοκλήρου τοῦ λαοῦ, Ἐλλήνων τε καὶ Λατίνων, ιερωμένων καὶ λαϊκῶν, εὐλογούντων καὶ εὐχαριστούντων τὴν Θείαν Πρόνοιαν διὰ τὴν ὑπέροχον αὐτὴν εἰρήνην.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω συνάγονται τὰ ἔξης:

1) Ἡ εἰκὼν ὑπῆρξεν ἀντικείμενον ἰδιαιτέρας εὐλαβείας ἐν Κρήτῃ<sup>16</sup>, ἀφοῦ δλονὲν ἀπασχολεῖ τὰ ἐπίσημα ἔγγραφα, καὶ ἀφοῦ αἱ Ἐνετικαὶ ἀρχαὶ ἐπιμένουν τόσον διὰ τὴν περιφορὰν καὶ τὴν συνοδείαν αὐτῆς ὑπὸ Ἐλλήνων παπάδων. Τὸ ὅτι αἱ ἐκ τῆς λιτανείας «ἔλεγμοισύναι» θὰ ἀπετέλουν ἀσφαλῶς ὑπολογίσιμον ἕσοδον τῆς Λατινικῆς Ἐκκλησίας φαίνεται καὶ ἐκ τοῦ ὅτι αὕτη τόσας κατέβαλλε φροντίδας διὰ τὸν στολισμὸν τῆς εἰκόνος.

2) Διὰ τὸ ἐπώνυμον τῆς Μεσοπαντίτισσης ἡ ἐτυμολογία τῆς *Μεσιτρίας* (Mediatrice) ἦν παρέχουν αἱ παραδόσεις καὶ οἱ κώδικες δὲν εἶναι παραδεκτή. Τὸ Ἀρχεῖον τοῦ Ιστορικοῦ Λεξικοῦ τῆς Ἀκαδημίας μᾶς δίδει ἐκ Κρητικῶν ἔγγραφων: τὸ ἐπίθετον *μεσοπαντίτης*: ὁ κατοικῶν εἰς τὶς μέσα μπάντες, τόπους, τὸ δὲ ρῆμα *μεσοπαντίζω*: φθάνω βαδίζων εἰς τὸ μέσον τοπικῆς τινος περιοχῆς Προφανῶς λοιπὸν τὸ ἐπώνυμον ἐδόθη εἰς τὴν Θεοτόκον ἐκ τοῦ τόπου ὃπου εὑρίσκετο ἡ εἰκὼν κατὰ τὸ Μουχλιώτισσα, Καταπολιανή, Μαυριώτισσα, Πλατανιώτισσα κλπ.

3) Διὰ τὴν χρονολόγησιν τῆς εἰκόνος, τὸ ἔτος 1264, ἀν καὶ τὰ οἰκεῖα ἔγγραφα εἶναι νεώτερα, δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς *terminus post quem*. Ο καθαρισμός, τὸν ὁποῖον ἐπεχειρήσει πρὸ μηνῶν τὸ Πατριαρχικὸν Σεμινάριον, ίσως ὁδηγήσῃ εἰς τὴν ἀκριβῆ χρονολόγησιν τῆς εἰκόνος, τὴν ὁποίαν ἡ παράδοσις ἀποδίδει, ὡς καὶ τόσας ἄλλας (Ἀρτωκοστᾶ, Κύκκου, Μεγάλου Σπηλαίου), εἰς τὸν Εὐαγγελιστὴν Λουκᾶν.

la noblesse crétoise au moyen âge, Paris 1907, σελ. 16 - 40, καὶ τελευταίως M. I. MANOY-SAKAN, εἰς E.E.B.S., τόμ. 26 (1956), σελ. 272 - 273.

<sup>15</sup> Ἡ συνθήκη αὕτη ἐγένετο οὐχὶ τὸν Φεβρ. τοῦ 1264, ὡς ἀναφέρει ὁ Trivan, ἀλλὰ τῷ 1299: βλ. ΣΤ. ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ, Συνθήκη μεταξὺ τῆς Ἐνετικῆς Δημοκρατίας καὶ Ἀλεξίου Καλλιέργου, Ἀθηνᾶ, τόμ. 14 (1902), σελ. 308 - 309 καὶ K. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ, Ἡ συνθήκη Ἐνετῶν - Ἀλεξίου Καλλιέργη, καὶ οἱ συνοδεύοντες αὐτήν κατάλογοι, Κρητ. Χρον., τόμ. 3 (1949), σελ. 267.

<sup>16</sup> Περὶ τῆς εὐλαβείας τῶν Κρητῶν πρὸς τὴν εἰκόνα μαρτυροῦν καὶ τὰ ἀντίγραφα αὐτῆς. Βλ. K. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ, Ἡ ίδιογραφος διαθήκη Γρηγορίου ιερέως τοῦ Μαρᾶ τοῦ Κρητὸς (1704), Κρητ. Χρον., τόμ. 14 (1960), σ. 70. Τὸ ἀντίγραφον τοῦτο μὲ ἐπιγραφήν: *Δέησις τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ Γρηγορίου ιερέως Μαρᾶ τοῦ Κρητός εὑρίσκεται ὑπεράνω τοῦ τέμπλου τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἅγ. Γεωργίου ἐν Βενετίᾳ*.

## Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α \*

A'.

Περὶ τῆς περιφορᾶς τῆς εἰκόνος καθ' ἐκάστην Τοίτην. (15 Ἀπριλίου 1515).

(Archivio di Stato di Venezia — Procuratia de Supra, B. 142, Proc. 295, fasc. 1, φύλλ. 10α).

*Exemplum ex Libro deli Ordini fatti per li magnifici misseri Zuan Nadal Salamon, et Marco Antonio Calbo sindici.*

*Die XV Aprilis 1515.*

Havendo per li superior ordini nostri regolato et provisto a molte et varie cose dall' onipotente Dio inspiratone, conveniente etiam ne par a gloria et honor dela eternità Sua proveder che tutti li obligati a celebrar il culto suo divino ad honorem omnipotentiae Suae, mancar non debino cumulatissime di far il debito suo, però enixe ordinemo, et firmiter statuimo che ogni marti et ogni altro giorno del'anno in questa città per la optima consuetudine, si farà procession alcuna, tutti li papa et preti qualli di questa città siano obligati venir, come è debito suo, insieme con il suo protopapa ad honorar et compagnar quella, sotto pena per ogni volta a cadaun che mancasse di ipperperi 4, uno deli qual sia dello executor, et uno del protopapa suo, et li duo siano del Ospidal dela Pietà, reservando qualche causa di manifesta necesità, overo di qualche necesario suo negotio per il qual l'avesse licentia dal clarissimo Ducha, aliter non li vagli excusation alcuna nè si li possi sub debito sacramento rimiterre over mondificar ditta pena...

B'.

Ἐντολὴ τοῦ Λατίνου Ἀρχιεπισκόπου τῆς Κοήτης **Giovanni Querini**, ὅπως τελειωθῇ ἡ χρυσὴ ἐσθῆτας τῆς εἰκόνος. (28 Αὐγούστου 1659).

(A.S.V.— Procuratia de Supra, B. 142, Proc. 245, fasc. 3, φύλλ. 11α).

*A di 28 Agosto 1659.*

Dovendosi dar fine al lavoro della lastra d'oro, che si trova sopra l'effigie della Madonna di questa chiesa cathedral, Sua Santità Illustrissima et Reverendissima però termina, che dalla thesoreria sia somministrate quelle lastre d'oro, che nella medema si ritrovano per l'efetto sudetto, per-

\* Ἐτηρήθη ἡ ὁρθογραφία τῶν ἔγγραφων, ἀνελύθησαν σιωπηρῶς αἱ συντομογραφίαι καὶ ἐρρυθμίσθη ἡ στίξις συμφώνως πρὸς τὸ νόημα τοῦ κειμένου.

che poi, se altro or fosse necessario per il total compimento di detto lavoro, s'habbi a supplire con tante doppie d'oro di quelle che sono dentro la stessa thesoreria.

*Giovanni Archivescovo di Candia.*

r'.

'Εντολὴ τοῦ Λατίνου Ἀρχιεπισκόπου τῆς Κρήτης, **Giovanni Querini**, ὅπως κατασκευασθοῦν ἐκ δωρεᾶς τοῦ Ἐξοχωτάτου **Bembo** φωτοστέφανος καὶ κηροπήγια διὰ τὴν εἰκόνα. (16 Μαΐου 1662).

(A.S.V. Procuratia de Supra, B. 142, Proc. 245, fasc. 3, φύλ. 9α).

*Noi et cetera*

Comandemo a voi, molto reverendo don Angello Sagredo, canonico deputato alla tesoraria, che dobbiate cavar dalla medema li reali tredici, numero 13, portati dal signor Cancellier dell'eccellentissimo signor General Bembo et li medemi consegniar all' orevese et far una corona alla Beata Vergine di questa nostra catedralle secondo l'intencione di detto signor Cancellier. Et di più cavar quelle doi lampide di arggento vecchie picolle, et le altre di arggento levate già dall' immagine sudette et altri invodi piccoli di arggento che si atrovano in questa tesoraria, per esser il tutto dislatto da l'oreffice medemo et ridoto in doi candiglieri di arggento per uso della nostra chiesa, faendo pesare il tutto, notare nelli vostri libri et fare le solite ordinarie ricepute per vostra cautione. In et cetera.

Dalla Cancelleria Arciepiscopale, li 16 maggio 1662.

*Giovanni Arcivescovo di Candia*

Δ'.

Καταγραφὴ ὑπὸ τοῦ σκευοφύλακος τοῦ ναοῦ τῆς **Santa Maria della Salute** τῶν ἀναθημάτων τῆς εἰκόνος. (20 Νοεμβρίου 1670).

(A.S.V.— Procuratia de Supra, B. 153, Proc. 309, φύλ. 13α·13β. Πρβλ. καὶ τὴν καταγραφὴν ὑπὸ Angelo Venier ὑπὸ ἡμερ. 16 Φεβρ. 1670: G. GEROLA, Gli oggetti sacri, ἔνθ' ἀνωτ., σελ. 7).

**Φύλλ. 13α.** Una Madonna coperta la maggior parte della detta di lastra d'oro con corone, voti e pietre di più sorte.

Cioè: Una corona d'oro con Arma dell'Ecc. mo Signor Capitan General Moresin.

Due pietre, una granata et una calcidonia.

Altra corona della detta di lastra d'oro sopra rame con pietre di cor-

niola tra grande é picole, n° 9.  
 Pietre di pastra che innita il smeraldo, n° 33.  
 Dette di vero che innita il rubin, n° 30.  
 Dette saffili azuri foradi in panizola, n° 3.  
 Una detta rosa quadra in panizola, n° 1.  
 Una amatista bislonga in panizola, n° 1,  
 Granate quattro in panizola, n° 4.  
 Un balaso nel mezo della detta corona, n° 1.  
 Due pietre rose false in panizola, n° 2.  
 Perle n° sette, cioè quattro bottoni e tre picole, n° 7.  
 Nella corona di Nostro Signor un zogieleto picolo con tre balasi  
 e quattro perle, cioè tre bottoni et una perla, n° 4.  
 Una colombina d'oro smaltatta, n° 1.  
 Dalle parte due pietre rose di crestal, n° 2.  
 Due paniziole con pietre di pasta azure.  
 Nelli zii pietre rose di crestal, n° 10.  
 Dette di pasta azure, n° 5.  
 Nelle zime quattro pietresine di pasta verde, n° 4.  
 Due filzete di perle da onza intramezate con margarite false, n° 2.  
 Al colo di Nostro Signor un fileto di perlete, n° 12.

**Φύλλ. 13β.** Nel peto del Nostro Signor una pietra bianca falsa bislonga in panizola.

Al colo della Vergine una pietra rubinetto in panizola, sotto il detto  
 una pietra rosa falsa.  
 Nel petto della detta una pietra zafil azuro chiaro in panizola.  
 A man drita della detta due pietre rose quadre in panizola.  
 Un zogieleto con tre pietre dette in cuogoletti.  
 Quattro granatine in panizola et altra rosa falsa in panizola nel mezo  
 del detto.  
 Sotto il detto un altro zogieleto con una pietra rosa falsa.  
 Voti di lastra d'oro zutilli disposti sopra il detto quadro n° 39, e due  
 Angeli d'oro dalle parti.  
 Un diadema atorno il capo della Beata Vergine.  
 Un frontizo d'argento da zanizerò dorato. Nel fondo del detto quadro  
 lastretta d'argento.

1670: a 20 Novembre. Ho ricevuto io D. Giacomo Giuliani Diacono titolare e Sacrestan in S. Marco dal S. Bernardo Tagliapietra custode il quadro della B. V. di Candia in tutto e per tutto come di sopra per dover consignar la dimani alli padre Somaschi della B.V. della Salute.

1670: a di 21 Novembre. Ho ricevuto io D. Giovanni Girolamo Forebi Somasco in nome dal Preposito indisposto dal sopradetto S. Giacomo Giuliani la su detta Imagine fornita come nel presente Inventario. Ho adetto di mane propendo.

E'.

*'Αναφορὰ τοῦ Angelo Venier, πρόφητον βικαρίου τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ Ἀγίου Τίτου Χάνδακος, περὶ τῆς ιστορίας τοῦ ναοῦ καὶ τῆς εἰκόνος. (9 Μαρτίου 1670).*

(A.S V.—Procuratia de Supra per la chiesa di S. Marco, B. 79 (80), φύλλ. 83α·84β).

*A di 9 Marzo 1670.*

**Φύλλ. 83α.** In confirmità di comandanti di V. E. intorno all'autentificatione delle Reliquie della chiesa cathedrale di Candia portate da me, Angelo Venier, Canonico et Vicario Generale della medessima, et consegnate nel santuario della chiesa di S. Marco di questa dominante, dico primicamente che per quanto si puo rilevare da una relatione anticha dell' incendio della chiesa cathedrale di S. Tito fatta per Georgio Scienza e stampata qui a Venezia, l'anno 1546, copia della quale manoscritta si e conservata nell' Archivio nostro, la chiesa preditta di S. Tito fu antichissima metropoli di Candia fabricata da Constantinopolitani et posseduta nel ritto Greco per lungo tempo, pervenuta poi nel ritto latino coll' aquisto del Regno da questa Serenissima Republica sotto l' anno 1204 senza mutar il titolo di essa chiesa. Questa essendo restata per divino miracolo incendiata et in manco di due hore riddota tutta in cenere sotto l' anno 1544, ne ritrovate mai scritture o memorie della medessima chiesa anteriori a quel tempo, tenevimo per certo et così deve credersi che siano rimaste abbrugiate confirmando di maggiormente da tutti li libri et scritture nostre che principiano solo doppo l' incendio predito quindi è che noi per sola traditione immemorabile habbiamo creduto et venerato dette Sacre Reliquie per quelle che asserimo essere.

**Φύλλ. 83β.** Non mancano nulla di meno alcune memorie, scritture o libri da quali si può abastanza ricavare la loro autentichezza. Et cominciando prima dall' imagine miracolizzissima di nostra Signora intitolata con nome greco Messopanditissa, misser Andrea Cornaro nella sua Historia Candiana, nel libro 7 a karte 54, narra che nel tempo di Constantino detto Copronimo che successe nel imperio constantinopolitano doppo la morte di Leone Isaurio, suo Padre, l'anno 741, fu fatto il 7º Concilio falso constantinopolitano, in cui, a compiacenza del detto Iconomaco et empio Imperatore Copronimo, fu determinato che da tutte le chiese si levassero le sacre Imagine, quel concilio poi fù annulato del 768 sotto il Pontificato di Stefano 3º. In quel tempo dunque delle persecutioni dell' Imagini furono trasportate molte da Constantinopoli in diversi luochi et in particolare in Candia dove ancora vi sono, la maggior parte sono della Gloriosa Vergine Maria Madre di Christo nostro Signore, le quali si vengono nella chiese et in le case private con gran divotione et alcune di esse sono miracolose, come particolarmente quella di S. Tito, cathedral chiesa nella città di Candia, detta da Greci Messopanditissa. Queste sono l'istesse parole dell' historico sopradetto.

**Φύλλ. 84α.** Come poi sia capitata nella nostra chiesa o per dir meglio a quelli del ritto latino, essendo certamente pittura greca et posseduta da Greci, non habbiamo alcuna memoria immaginabile in carta, ben si per traditione, cosi da Greci come da latini, comunemente vien asserito, che doppo molte ribellione suscitate da quelli del ritto greco in Candia, finalmente nell' ultima ribellione hanno giurato sopra questa Imagine una fidelta perpetua a S. Serenità, e per avra del lovo fedele vassallagio et in signum perpetui federis hanno dato alli latini questa benedeta Imagine chiamata da quella volta Messopanditissa, che in Italiano significa Mediatrix, volendo inferire che la medessima si habbi frapposto a quella unione pacifica. In memoria di che l'eccelentissimo Senato per più parti ha obbligato perpetuamente il protopapa et protopsalta per nome di tutti li Greci venir a levar processionalmente dalla medessima Chiesa ogni martidi quella Imagine et portarla in piazza avanti la porta di S. Marco et ivi far il laudo di S. Serenità; doppo di che si portava in diverse Chiese greche a celebrar messe per voti di particolari, dando per ogni messa d'elemosina centimo uno che si spartiva tra essi et la Chiesa medessima et nel tornar a riponerla entrando per la porta della Cathedrale cantavano ancora il laudo di Monsignore Arci-

**Φύλλ. 84β.** vescovo, il, che sempre hanno inalterabilmente osservato fino

mai a gli ultimi giorni della resa di quella Piazza. Avertendo pero che questa Icona era in tolla nuda senza un minimo ornamento d'oro o d'argento, ma col progresso di tempo à poco à poco ed con voti di christiani et danari della nostra chiesa arrichita et ornata in quella forma che si vede al presente...

## RÉSUMÉ

L'icône, transportée de Crète en 1669, est conservée aujourd'hui dans l'église Santa Maria della Salute, à Venise. Une brève notice lui avait été consacrée par *G. Gerola*, (*Monumenti veneti dell'isola di Creta*, p. 302), concernant les conditions de son arrivée en Italie et sa mise en place sur le maître-autel de l'église venitienne.

L'auteur, à l'aide des documents conservés aux Archives et aux bibliothèques de Venise, essaie de retracer l'histoire de l'icône crétoise à qui la tradition attribue une haute antiquité.

Les principales pièces consultées sont les suivantes :

1) Copie du «Libro degli Ordini», en date du 15 Avril 1515, sur la procession de l'icône: La procession avait lieu, dans la ville de Candie, tous les mardis; le clergé orthodoxe ainsi que le protopapa et protopsalte étaient tenus à la suivre – sauf permission expresse du Duc de Crète – sous peine d'amende de 4 hyperpères pour chacune de leurs absences.

2) Deux documents signés par l'archevêque latin de Candie, *Giovanni Querini*, en date du 28 Août 1659 et 16 Mai 1662. L'archevêque ordonne au chanoine Angello Sagredo, trésorier de la cathédrale de Candie, la préparation pour l'icône d'une couronne et d'une plaque de recouvrement en or.

3) Inventaire dressé par le sacristain de l'église Santa Maria della Salute des ex-votos (plaques d'or et pierres précieuses) qui décoraient l'icône au moment de sa déposition dans l'église venitienne.

4) Rapport d'Angelo Venier, ex-chanoine et vicaire général de la cathédrale de Saint Tite de Candie, fait à la demande du Sénat de Venise, en date du 9 Mars 1670, sur l'antiquité de reliques crétoises rapportées à Venise. Après consultation du livre de *Giorgio Scienza* «*Dell'incendio della chiesa cathedrali di S. Tito*» édité à Venise, en 1546, le chanoine donne les renseignements qu'il y a recueilli: l'icône aurait été cédée par les Crétois aux Latins après la longue rébellion de Callergis et pour sceller la paix entre ce dernier et les Venitiens. Le surnom de *Messopanditissa* que les documents italiens traduisent par «*Mediatrice*» aurait été attribué à la Vierge à cette occasion. Suivent les renseignements sur la procession de l'icône, sur sa vénération par les Latins et les Grecs, sur le grand nombre des ex-votos, renseignements qu'on connaît déjà par les pièces d'archives précédentes.

L'auteur arrive aux conclusions suivantes :

1) L'icône fut l'objet d'une grande vénération en Crète: le souci des

autorités Venitiennes a réglé minutieusement les détails de la procession, l'obligation du clergé orthodoxe à y prendre part, le soin de l'archevêque latin pour sa parure en témoignent. Il en ressort d'autre part que les revenus assurés à l'église latine par les dons faits à l'icône par les fidèles Crétois devaient être appréciables.

2) L'étymologie du surnom de Messopanditissa, donnée par les pièces d'archives (toutes tardives) est inacceptable. L'adjectif désigne, en dialecte crétois, celui qui habite à l'intérieur d'une région. Il est probable que le surnom a été attribué à la Vierge d'après la localité où elle fut adorée à l'exemple de Mouchliotissa, Katapoliani etc.

3) Le document le plus ancien sur la procession de l'icône date du 4 Juillet 1379 mais à cette époque l'icône était déjà vieille et vénérée. La date de 1264 où elle fut cédée aux Latins, quoique attestée par des pièces tardives, doit être acceptée comme un terminus post quem.

\*

‘Ο Ἀκαδημαϊκός κ. Ἀναστ. Ὁρλάνδος ἀνακοίνωσε τὴν ὡς ἄνω ἐργασίαν διὰ τῶν κάτωθι.

‘Η λαμπρά, παλαιά, ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ μαθήτιαι μον, Δρὶς Μαρία Θεοχάρη, εἶχε καὶ ἄλλοτε ἀσχοληθῆ μὲ ἔργα βυζαντινῆς τέχνης, εὐδιοικόμενα σήμερον εἰς Βενετίαν. Πρὸ ἔτους ἐδημοσίευσεν εἰκόνα τῆς ἐποχῆς τῶν Παλαιολόγων, φέρονταν μάλιστα καὶ τὴν προσωπογραφίαν ἐνὸς ἐκ τῶν Καντακουζηνῶν. Τῆς εἰκόνος ταύτης καθώρισε τὴν προέλευσιν ἐκ τῆς πάλαι ποτὲ ἀκμαίας μορῆς Παναγίας τῆς Ἀρτωκοστᾶς ἐν Κυνουρίᾳ.

‘Ἐν τῇ σήμερον ἀρακουονμένῃ μελέτῃ, ἡ Δρὶς Θεοχάρη παρουσιάζει ἑτέραν βυζαντινὴν ἐν Βενετίᾳ ἀποειμένην εἰκόνα, τὴν καλουμένην ὑπὸ τῶν Ἐρετῶν Παναγίαν τῆς Υγείας, ἣτις εἶναι αὐτὸ τοῦτο τὸ παλλάδιον τοῦ Χάνδακος τῆς Κρήτης, ἡ Παναγία ἡ Μεσοπαντίτισσα.

‘Η Δρὶς Θεοχάρη, χάρις εἰς καρποφόρους ἐρεύνας εἰς τὰ Κρατικὰ Ἀρχεῖα τῆς Βενετίας καὶ εἰς τὰς Βιβλιοθήκας Μαρκιανὴν καὶ Correr, συνέλεξε πληροφορίας, αὗτινες μᾶς διαφωτίζουν ἐπαρκῶς περὶ τῆς ιστορίας τῆς «Θαυματουργοῦ» θεωρουμένης ταύτης εἰκόνος, ὡς λ.χ. τὰς σχετικὰς πρὸς τὴν λιτανείαν τῆς εἰκόνος ἐν Χάνδακι καθ’ ἑκάστην Τρίτην ἢ περὶ τοῦ πλήθους, ὅπερ συνωθεῖτο πέριξ τῆς εἰκόνος κατὰ τὰς ἡμέρας τῶν μεγάλων ἑορτῶν, περὶ τῶν πλουσίων ἀναθημάτων τὰ δποῖα ἐκόσμουν τὴν εἰκόνα τῆς οὐλπ. Συνδυάζουσα ἡ συγγραφεὺς τὰς ἐκ τῶν ἀρχείων εἰδήσεις πρὸς τὰς διατηρουμένας παραδόσεις συνάγει πιθανὰ συμπεράσματα διὰ τὴν χρονολόγησιν τῆς εἰκόνος καὶ διὰ τὴν σημασίαν τοῦ ἐπιμέτον τῆς Θεοτόκου Μεσοπαντιτίσσης.

ΜΑΡΙΑΣ Σ. ΘΕΟΧΑΡΗ.—ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ  
ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΑΝΤΙΤΙΣΣΗΣ



\*Η Εικὼν τῆς Μεσοπαντιτίσσης μετὰ τὸν καθαρισμόν.

Tò ὑπ' ἀρ. Α' ἔγγραφον.

A.S.V.— Procuratoria de supra per jus patroni, B. 142, Proc. 295, fasc. 1, φύλλ. 10α.

ΜΑΡΙΑΣ Σ. ΘΕΟΧΑΡΗ.—ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ  
ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΑΝΤΙΤΙΣΣΗΣ

8A

Come pur era capitata nella nostra Chiesa, of dir negli  
a quelli del suo Latte, etendo distante pittura greca  
et palladuta da gelsi, non sollecito alcuna memoria  
impegnabile in Carta, ben & di tradizione cosa da greci  
non hanno conservato, non affatto se doppo morte  
sibellina supposta in quell de' nostri gelos In Candia,  
ma non nell'ultima nobile cosa, tanto giurato che gelsi  
fosse una fedele figura à S. Genitò, et assai  
diffusa del suo latte, e della sua vita, et in Bucium fissa  
tra fedeli. Non dico al Latte questa benedetta  
Imagine chiamata da judeo nostra Madre di Dio  
che in Italiano signifia Madonatice, ultimamente in  
favore degli inglesi, fu tolta passata a quella Virgine  
giacinta. Ma nondimeno di esse l'occhio guarda to  
per parti la stessa immagine di Virginea et per  
supposte cose di non legarsi ancora a Cesar pro  
cessione, per dirla non chiesa oggi presto di S. Magdalena  
e prima fu in pioggia, aussi la porta del pane  
e via fu il Latte di S. Genitò, doppo d'esse si pista  
verso il duenze chiesa greche à Cesar nonché intu  
di partecipan, donde fu portato d'ottima maniera  
Cesario che s. genitò ha eti, et la chiesa non ce nel  
fornire a riposarla entronde già pista delle antiche  
cantavano ancora il canto di Martini Ricci, il de

Τὸ ὑπὸ ἀρ. Ε' ἔγγραφον.

A.S.V.—Procuratio de supra per la chiese di S. Marco, B. 79 (80) φύλλ.



# ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 12<sup>ΗΣ</sup> ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1961

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΙΩΑΝΝ. ΤΡΙΚΚΑΛΙΝΟΥ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

## ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

• Αρχομένης τῆς συνεδρίας δι Πρόεδρος ἀγγέλλει ὅτι τῇ 24ῃ Αὐγούστου ἔ.ξ. ἀπεβίωσεν ἐν Ψυχικῷ δι Ιωάννης Βογιατζίδης, ἀντεπιστέλλον μέλος τῆς Ακαδημίας καὶ διμότιμος καθηγητὴς τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Πανεπιστημίου.

• Ο ἀείμνηστος ἀνὴρ μετὰ τὰς Πανεπιστημιακὰς σπουδάς του μετέβη εἰς τὸ Μόναχον ἐπιδοθεὶς εἰς εἰδικὰς σπουδὰς πλησίον τοῦ Heisenberg. • Επανελθὼν εἰς Ἑλλάδα ὑπηρέτησεν ὡς ἐκπαιδευτικὸς λειτουργός, εἴτα δὲ ἀπὸ τοῦ ἔτους 1911 διετέλεσε συντάκτης τοῦ Ἰστορικοῦ Λεξικοῦ τῆς N. • Ελληνικῆς γλώσσης μέχρι τοῦ 1926, καθ' ὃ διωρίσθη τακτικὸς καθηγητὴς τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ Πανεπιστημίου, τοῦ δποίου δις διετέλεσε Πρύτανις. • Εδημοσίευσεν ἀρκετὰς ἀξιολόγους πραγματίας καὶ συγγράμματα. • Εξελέγη ἀντεπιστέλλον μέλος τῆς Ακαδημίας τῇ 12ῃ Ιουνίου 1947.

• Η Ακαδημία ἔξεπροσωπήθη εἰς τὴν κηδείαν του διὰ τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως αὐτῆς κ. Ἀναστ. • Ορλάνδου, καταθέσασα εἰς τὸν νεκρὸν στέφανον δάφνης.

Παρακαλῶ, δπως, ἐγειρόμενοι, τηρήσωμεν σιγὴν 1 λεπτοῦ εἰς τιμὴν τῆς μνήμης τοῦ ἐκλιπόντος ἀνδρός.

## ΚΥΡΩΣΙΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

• Ανεκουνώθη ὑπὸ τοῦ Προέδρου ὅτι διὰ Βασιλικοῦ Διατάγματος, ἐκδοθέντος τῇ 19 Σεπτεμβρίου ἔ.ξ. καὶ δημοσιευθέντος εἰς τὴν Ἐφημ. τῆς Κυβερνήσεως τῇ 29ῃ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ἔ.ξ., ἐκυρώθη ἡ ἐκλογὴ τοῦ κ. Καρόλου Ἀλεξανδρίδου, διμοτίμου καθηγητοῦ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης, ὃς ἀντεπιστέλλοντος μέλους τῆς Ακαδημίας ἐν τῇ Τάξει τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν.

## ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΕΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ

Ἐνεκρίθη κατὰ τὴν Ἰδιαιτέραν συνεδρίαν τῆς Ὀλομελείας ἡ κατάθεσις ἐν τῷ Ἀρχείῳ τῆς Ἀκαδημίας ἐσφραγισμένων φακέλων ὑπὸ τῶν κάτωθι, κατόπιν σχετικῆς αὐτήσεως αὐτῶν: 1) Κ. Κωσταντακοπούλου, 2) Δημ. Τσουκαλᾶ, 3) Σ. Μελᾶ, 4) Κ. Κωστοβασίλη.

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΜΗ ΜΕΛΟΥΣ

**ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ.** — Ἐπίδρασις τῶν ὁρμονῶν (προγεστερόνης - οϊστραδιόλης) ἐπὶ τῶν πρωτεΐνων κυοφορούντων κονίκλων\*, ὑπὸ Γ. Π. Χ. Τσουτσουλοπούλου καὶ Α. Β. Κοβάτση\*\*. Ἀνεκοινώθη ὑπὸ τοῦ κ. Γεωργ. Ιωακείμογλου.

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἄπὸ ἔτους καὶ πλέον τὸ ἐρευνητικόν τμῆμα τῆς ἡμετέρας κλινικῆς ἀπασχολεῖ τὸ πρόβλημα τῶν ἀναιμιῶν τῆς κυήσεως. Εἶναι γνωστὴ ἡ συχνότης μὲ τὴν ὅποιαν ἐμφανίζονται αἱ ἀναιμίαι τῆς κυήσεως, αἱ ὅποιαι εἰς τινας περιπτώσεις εἶναι βαρύταται καὶ ἐπιφέρουν ἀνυπερβλήτους δυσκολίας εἰς τὴν ὄμαλὴν ἔξελιξιν τῆς κυήσεως. Ἰδιαιτέρα κατεύθυνσις ἐδόθη εἰς τὴν ἐν λόγῳ ἐρευναν ἡ ἀναζήτησις ὑπαρχούσης σχέσεώς τινος τῶν ἀναιμιῶν μὲ δρμονικοὺς παράγοντας, τόσον ἀπὸ πλευρᾶς παθογενέσεως, ὃσον καὶ θεραπευτικῆς. Ἀφορμὴν εἰς τὴν κατεύθυνσιν αὐτὴν ἔδωσεν ἡ παρατήρησις τοῦ πρώτου ἐξ ἡμῶν, τοῦ καθηγητοῦ Γ. Τσουτσουλοπούλου (1, 2), καθ' ἣν εἰς ὡρισμένας βαρείας περιπτώσεις ἀναιμιῶν τῆς κυήσεως, ὅπου ὅλα τὰ γνωστὰ αἰμοποιητικὰ μέσα (σίδηρος, βιταμίνη Β 12, φολικόν δξὺ κ.λπ.) δὲν ἔδωσαν πάντοτε ἵκανοποιητικὰ ἀποτελέσματα, ἡ χορήγησις οἰστρογόνων εἰχεν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν μερικὴν μὲν ἀλλὰ ταχεῖαν ἀρσιν τῆς ἀναιμίας διὰ τῆς ἀνυψώσεως σημαντικῶν τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐρυθροκυττάρων καὶ τῆς αἴμοσφαιρίνης (1, 2). Κατόπιν τούτου ἐγένοντο προσπάθειαι νὰ προκληθῇ καὶ θεραπευθῇ ἡ ἀναιμία τῆς κυήσεως ἐγκύων κονίκλων διὰ δρμονικῶν σκευασμάτων, λόγῳ δὲ τῶν μὴ ἵκανοποιητικῶν εἰσέτι ληφθέντων ἀποτελεσμάτων τὰ πειράματα συνεχίζονται πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτόν. Παραλλήλως ὅμως πρὸς τὴν ἐρευναν

\* Ἐρευνητικὸν πρόγραμμα ἐκτελούμενον δαπάναις τοῦ Βασιλικοῦ Ἰδρύματος Ἐρευνῶν ('Αριθ. Φαχ. Β.I.E. 201) ἀπὸ τῆς 15ης Νοεμβρίου 1959 εἰς τὸ Βιοχημικόν ἐργαστήριον τῆς Κλινικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

\*\* G. TSOUTSOULOPOULOS and A. KOVATSIS, The effect of hormones (Progesterone and Oestradiol) on blood proteins of pregnant rabbits.

ταύτην καὶ ἐντὸς τοῦ γενικωτέρου θέματος «'Ορμόναι καὶ αἴμοποίησις» μελετῶνται πειραματικῶς ἐπὶ κονίκλων καὶ οἱ πιθανοὶ παράγοντες, οἱ δόποῖοι δύνανται νὰ ἔχουν σχέσιν μὲ τὴν αἴμοποίησιν ἐν σχέσει μὲ τὰς ὄρμόνας, όστις νὰ διλοχληρωθῇ ἡ μελέτη τοῦ αἴμοποιητικοῦ συστήματος κατὰ τὴν κύησιν.

”Ηδη παρουσιάζομεν τὰ πορίσματα ἐπὶ τῆς ἐπιδράσεως τῶν ὄρμονῶν ἐπὶ τῶν λευκωμάτων τοῦ αἵματος ὡς καὶ τῶν κλασμάτων αὐτῶν ἐπὶ κυοφορούντων κονίκλων. Εἶναι γνωστὴ ἡ σχέσις τῶν πρωτεϊνῶν πρὸς τὸ αἴμοποιητικὸν σύστημα, δοθέντος ὅτι ἐν ἑκατόντα δύο συστατικῶν τῆς αἴμοσφαιρίνης εἶναι μία πρωτεΐνη, ἥτις κατατάσσεται μεταξὺ τῶν γλοβουλινῶν. Διὰ νὰ ἔχωμεν περισσότερον συγκεκριμένα ἀποτελέσματα ἐμελετήσαμεν τὴν δρᾶσιν τῆς προγεστερόνης καὶ οἰστραδιόλης ἐπὶ τοῦ πρωτεϊνογράμματος ἐγκύων κονίκλων. Ἐκ τῆς προσιτῆς εἰς ἡμᾶς βιβλιογραφίας, ἀναφέρομεν δίλγα τινὰ περὶ τῶν πρωτεϊνῶν καὶ τῆς ἐπιδράσεως τῶν ὄρμονῶν ἐπ' αὐτῶν.

#### ΠΡΩΤΕΊΝΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ

”Ως γνωστόν, ποσοστὸν 80% περίπου τοῦ στερεοῦ ὑπολείμματος τοῦ αἵματος ἀποτελεῖται ἐκ πρωτεϊνῶν. Τὸ πλάσμα τὸ δόποῖον ἡμπορεῖ νὰ θεωρηθῇ ἀραιὸν πρωτόπλασμα περιέχει πολύπλοκον μετίγμα πρωτεϊνῶν, διὰ τὸν χαρακτηρισμὸν τῶν δόποίων ἔχουν προταθῆ διάφοροι τρόποι. Διὰ τῆς καθιζήσεως ἐπιτυγχάνεται ὁ διαχωρισμὸς τῶν πρωτεϊνῶν ἀπὸ τὸ πλάσμα. Αἱ πρωτεΐναι τοῦ πλάσματος εἶναι κυρίως ἀλβουμίναι, γλοβουλίναι, ἴνωδογόνον καὶ συνεζευγμέναι πρωτεΐναι. Πρὸ 20 ἑτῶν ὁ Tizelius διεχώρισε διάφορα αὐτοῦ μεθόδου, τῆς ἡλεκτροφορήσεως, τὰς γλοβουλίνας εἰς α, β, γ γλοβουλίνας, αἱ δόποῖαι παριστοῦν διάφορα κλασμάτα γλοβουλινῶν. Ἀργότερον ἀπεδείχθη, ὅτι ὑπάρχουν δύο α-γλοβουλίναι, πέντε β-γλοβουλίναι καὶ δύο γ-γλοβουλίναι, ἐνῷ σήμερον διὰ παραλλαγῆς τῆς κλασσικῆς μεθόδου τοῦ Tizelius ἐπετεύχθη ὁ διαχωρισμὸς τῶν πρωτεϊνῶν τοῦ αἵματος εἰς περισσότερα τῶν 20 κλασμάτων. Εἰς τὸν ὄρον τοῦ αἵματος ἐλλείπει τὸ ἴνωδογόνον, ἀλλ' ἐντὸς τοῦ ὄροῦ ἐμφανίζονται μικρὰ ποσὰ πρωτεΐνης, πιθανῶς προερχομένης ἐκ τῆς διασπάσεως τοῦ ἴνωδογόνου τῆς ἴνωδογονογλοβουλίνης. Αἱ συνεζευμέναι πρωτεΐναι εἶναι κυρίως νουκλεοπρωτεΐδαι, γλυκο-πρωτεΐδαι, μεταλλοπρωτεΐδαι, λιποπρωτεΐδαι καὶ ἀλλαὶ μικταὶ λιπογλυκοπρωτεΐδαι καὶ λιπονουκλεοπρωτεΐδαι.

”Η σύνθεσις τῶν πρωτεϊνῶν εἰς τὸν ζῶντα ὄργανισμὸν ἐπιτελεῖται συνεχῶς, συνεχίζεται δὲ καὶ εἰς τὰ νήστεα ζῷα· αἱ πρώται ὄμως εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην προέρχονται ἀπὸ τὴν ὑδρόλυσιν μικροτέρας σημασίας πρωτεϊνῶν. Πολλοὶ δέχονται ὅτι ἡ πεπτιδικὴ σύνθεσις τῶν πρωτεϊνῶν γίνεται διὰ διαμέσου σχηματισμοῦ φωσφορυλιωμένων ἀμινοξέων ὡς καὶ ἀκετυλιωμένων. Εἰς φυσιολογικὰς καταστάσεις ἡ πυκνότης τῶν πρωτεϊνῶν τοῦ αἵματος διατηρεῖται σταθερά, ἐνῷ εἰς παθολογικὰς μετα-

βάλλεται τόσον τὸ δίλικὸν ποσόν, ὅσον καὶ ἡ σχέσις τῶν διαφόρων κλασμάτων αὐτῷν.

Ἐξαιρέσει τοῦ ἴνωδιογόνου τὸ ὄποιον ἔχει εἰδικὴν ἀποστολήν, ὅπως εἴναι ἡ πῆ-  
ξις διὰ τὴν ἀπόδραξιν διαρραγέντων ἀγγείων, αἱ ὑπόλοιποι πρωτεῖναι ρυθμίζουν τὴν  
ἀνταλλαγὴν τοῦ ὅδητος, τὸν σχηματισμὸν προστατευτικῶν σωμάτων καὶ ἀντισωμά-  
των, τὴν διατήρησιν τοῦ φύεις σταθερὰ ὅρια καὶ πολλὰς ἀλλας λειτουργίας.

Πολλοὶ παράγοντες δρῦν ἐπὶ τοῦ ἀναβολισμοῦ καὶ καταβολισμοῦ τῶν πρωτεϊ-  
νῶν καὶ ἐν πολύπλοκον σύστημα ὄρμονῶν λαμβάνει μέρος εἰς τὴν διαμόρφωσιν τῆς  
πυκνότητος τῶν πρωτεϊνῶν τοῦ αἵματος. Προσέτι καὶ αἱ πρωτεῖναι παιζουν ρόλον  
τινὰ εἰς τὴν διαμόρφωσιν τοῦ ἐνδοκρινολογικοῦ συστήματος τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν  
ρύθμισιν τῶν ἐκκρίσεων τῶν ἐνδοκρινῶν ἀδένων (3). Ἡ ἐπίδρασις λοιπὸν εἴναι ἀμοι-  
βαία, οὕτω δὲ συχνάκις δὲν είμεθα εἰς θέσιν νὰ διακρίνωμεν τὸ αἴτιον ἀπὸ τὸ ἀπο-  
τέλεσμα μιᾶς ἀλληλεπιδράσεως ὄρμονῶν ἐπὶ τῶν πρωτεϊνῶν καὶ ἀντιστρόφως. Ἡ ἐπί-  
δρασις τῶν ὄρμονῶν ἐπὶ τῶν πρωτεϊνῶν ἔχει γίνει ἀπὸ μακροῦ ἀντικείμενον ἐρευνῶν.  
Οὔτω εὑρέθη, ὅτι τὰ κορτικοειδῆ προκαλοῦν ὑποπρωτεϊνακιμίαν λόγῳ γλυκονεογενέ-  
σεως (ἐκ πρωτεϊνῶν).

Ἡ τεστοστερόνη (4) καὶ ἡ αὐξητικὴ ὄρμόνη (5, 6 σωματοτροπίνη) ἔξασκοῦν  
ἀναβολικὴν ἐπὶ τῶν πρωτεϊνῶν δρᾶσιν, ἐνῷ ἡ οἰστραδιόλη (7) ἐπιφέρει πτῶσιν αὐτῶν.  
Τὰ 11 καὶ 17-δξυγονωμένα κορτικοειδῆ ἐλαττώνουν τὸν ἀναβολισμὸν τῶν πρωτεϊ-  
νῶν, ἐνῷ αὐξάνουν τὸν καταβολισμὸν τοῦ πρωτοπλάσματος (8), ἐν ἀντιθέσει μὲ τὰ  
ἀνδρογόνα στερινοειδῆ (π.χ. τεστοστερόνη), τὰ ὄποια ἔξουδετεροῦν τὴν καταβολικὴν  
ἐνέργειαν τῶν 11 καὶ 17-κορτικοειδῶν (9). Ἡ χορήγησις τῆς κορτιζόνης προκαλεῖ  
αὔξησιν τῶν ὀλικῶν λευκωμάτων (10, 11).

Ο θυρεοειδῆς ἀδήνη μετέχει εἰς τὸν καταβολισμὸν τῶν πρωτεϊνῶν, ἐνεργοποιῶν  
τὴν δξειδάσην τῶν χμινοξέων. Τοπερλειτουργία λοιπὸν τούτου ἐπιφέρει ἐλάττωσιν  
τούτων, ἐνῷ ἡ θυρεοειδεκτομὴ ἐπιφέρει κυρίως αὔξησιν τῶν γλοβουλιῶν καὶ τοῦ δλι-  
κοῦ ποσοῦ τῶν πρωτεϊνῶν. Ἡ παραθορμόνη ὥσπαύτως αὐξάνει τὸν καταβολισμὸν τῶν  
πρωτεϊνῶν (19). Ἐν συμπεράσματι τὰ μὲν ἀνδρογόνα στερινοειδῆ, αὐξητικὴ ὄρμόνη  
καὶ κορτιζόνη, προκαλοῦν ἀναβολισμὸν τῶν πρωτεϊνῶν, τὰ δὲ 11 καὶ 17-δξυγονωμένα  
κορτικοειδῆ, οἰστραδιόλη, θυροξίνη καὶ παραθορμόνη καταβολισμὸν αὐτῶν.

Ἡ ἐπίδρασις τῶν ὄρμονῶν ἐπὶ τῶν πρωτεϊνῶν κλασμάτων ἔχει δλίγον μελε-  
τηθῆ, ὅσον τουλάχιστον ἡδυνήθημεν νὰ διαπιστώσωμεν ἐκ τῆς προσιτῆς εἰς ἡμᾶς  
βιβλιογραφίας. Οὔτω, ὡς ἔδειξεν ὁ Foster (12), χορήγησις κορτιζόνης καὶ ACTH  
ἐπιφέρει πτῶσιν τῶν γλοβουλιῶν. Ἡ χορήγησις ἴνσουλίνης προκαλεῖ αὔξησιν τῶν α2-  
γλοβουλιῶν, ἐνῷ αἱ γ-γλοβουλίναι ἐλαττοῦνται κατόπιν χορηγήσεως ὑδροκορτι-  
ζόνης (13).

Ἡ ὑποφυσεκτομὴ συνοδεύεται ὑπὸ μεγάλης πτώσεως τῶν ἀλβουμινῶν μὲ ταυ-

τόχρονον αύξησιν τῶν γλοβουλινῶν. 'Ο P. Pots (14), μελετῶν τὴν ἐπίδρασιν τῆς βενζοκητίδης οἰστραδιόλης ἐπὶ τοῦ πρωτεΐνογράμματος κυνῶν, εὗρεν, ὅτι αὕτη κατ' ἀρχὰς ἐπιφέρει, ἀφ' ἑνὸς μὲν ἐλάττωσιν τοῦ δλικοῦ λευκώματος καὶ τῶν αὶ καὶ β-γλοβουλινῶν, ἀφ' ἑτέρου δὲ αὔξησιν τῶν ἀλβουμινῶν συνεχίζομένης ὅμως τῆς χορηγήσεως τῆς οἰστραδιόλης ἐμφανίζεται μία ἀντίστροφος μεταβολὴ μὲν ἐπιστροφὴν εἰς τὰ φυσιολογικὰ πλαίσια. 'Αξιοπερίεργον εἶναι ὅτι γ-γλοβουλίνη παραμένει σχεδὸν σταθερὰ καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ πειράματος, ὡς καὶ ἡμεῖς διεπιστώσαμεν.

Κατὰ τὴν φυσιολογικὴν κύησιν τῆς γυναικός, αἱ μὲν ἀλβουμίναι καὶ γ-γλοβουλίναι ἐλαττοῦνται, ἐνῷ αὐξάνουν αἱ α₂ καὶ β-γλοβουλίναι (15, 16, 17, 18).

#### ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ

Τὰ πειράματα ἡμῶν ἐγένοντο ἐπὶ ἔγκυων κονίκλων, τῶν ὄποιων, ὡς γνωστόν, ἡ κύησις διαρκεῖ 30 - 32 ἡμέρας. 'Ο ἀριθμὸς τῶν κονίκλων εἰς τοὺς ὄποιους ἐτερματίσθησαν ἐπιτυγχῶς τὰ πειράματά μας ἀνῆλθεν εἰς δέκα (10), ἐνῷ οἱ χρησιμοποιηθέντες πρὸς τοῦτο ἀνῆλθον εἰς δέκα ἔξ (16). 'Ο μεγάλος ἀριθμὸς ἀπολεσθέντων πειραμάτοζών ὀφείλεται εἰς τὴν δυσκολίαν ἐγκαταστάσεως κυήσεως καὶ εἰς θανάτους αὐτῶν κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ πειράματος. Οἱ χρησιμοποιηθέντες κόνικλοι ἦσαν ἡλικίας 6 - 8 μηνῶν, βάρους 1,8 - 2,7 kgr. Οὕτοι ἐγκατεστάθησαν εἰς τὸ κονικλοτροφεῖον τοῦ Δημοσίου Μαιευτηρίου Θεσσαλονίκης (Μαιευτικὴ - Γυναικολογικὴ Κλινικὴ Πανεπιστημίου) καὶ διετρέφοντο κανονικῶς ἐπὶ 15 ἡμέρας, ἐνῷ συγχρόνως ἐξητάζοντο αίματολογικῶς, ἵνα εὑρεθῇ ὁ μέσος ὥρος τῶν πρὸ τοῦ πειράματος τιμῶν τῶν διαφόρων στοιχείων τοῦ αἵματος.

Ἡ χορηγήσις τῶν ὄρμονῶν ἡρχίζει μετὰ πάροδον 8 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐγκαταστάσεως τῆς κυήσεως. 'Ἐπὶ δέκα ἔξ (16) συνεχεῖς ἡμέρας ἔχορηγοῦντο ἐνδομυϊκῶς εἰς ἔκαστον κόνικλον 5 mgtr προγεστερόνης (Lutorm)<sup>1</sup>, ἐνῷ ἀπὸ τὴν 24ην ἡμέραν ἀπὸ τῆς ἐγκαταστάσεως τῆς κυήσεως καὶ μέχρι πέρατος αὐτῆς ἔχορηγοῦντο ἡμερησίως 1 mgtr διπροπιονικῆς οἰστραδιόλης (Ovocycline)<sup>1</sup>. 'Απεφασίσαμεν νὰ χορηγήσωμεν τὸ ἀνωτέρω σχῆμα ὄρμονῶν καὶ κατὰ τὴν προαναφερθεῖσαν σειράν, ἵνα μιμηθῶμεν τὴν κατὰ τὴν κύησιν τῆς γυναικός ἐπερχομένην ὄρμονικὴν κατάστασιν. Αἱ αἱμοληψίαι ἐξετελοῦντο ἀνὰ πενθήμερον διὰ παρακεντήσεως τῆς καρδίας, ὥστε νὰ λαμβάνεται ἀρκετὴ ποσότης αἵματος. Καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ πειράματος ἐδίδετο ἰδιαιτέρα φροντὶς εἰς τὴν καλὴν διατροφὴν τῶν πειραματοζών, ἵνα ἀποφευχθοῦν μεταβολὴ τῶν πρωτεΐνῶν λόγω ἐξωγενῶν διαιτητικῶν παραγόντων. Εἰς ἔκαστον πειραματόζων

<sup>1</sup> Εὐχαριστοῦμεν θερμῶς τὴν 'Εταιρείαν CIBA διὰ τὴν δωρεάν χορήγησιν σκευασμάτων οἰστρογόνων (Ovocycline), ὡς καὶ τὴν 'Εταιρείαν «ΧΡΩΠΕΙ» Α.Ε. διὰ τὴν χορήγησιν σκευασμάτων προγεστερόνης (Lutorm) πρὸς ἐκτέλεσιν τῶν πειραμάτων μας.

έγένοντο προσδιορισμοί ήλεκτροφωτομετρικῶς τῶν ὀλικῶν πρωτεϊνῶν ὡς καὶ τῶν διαφόρων κλασμάτων αὐτῶν διὰ ήλεκτροφορήσεως. Οἱ προσδιορισμοὶ ἐγένοντο εἰς διπλοῦν καὶ ἐκ τούτων ἐλαχιστάνετο ὁ μέσος δρος.

Περιγράφομεν κατωτέρω τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐπιδράσεως τῆς ωχρίνης καὶ τῶν οἰστρογόνων ἐπὶ τῶν ὀλικῶν πρωτεϊνῶν καὶ ἐπὶ ἑνὸς ἑκάστου κλάσματος αὐτῶν καὶ δίδομεν τὰς πιθανὰς ἔξηγήσεις διὰ τὰς κατωτέρω μεταβολὰς.

1) Ἐπίδρασις τῆς ωχρίνης καὶ τῶν οἰστρογόνων ἐπὶ τῶν ὀλικῶν λευκωμάτων.

Πρὸς μελέτην τῆς ἐπιδράσεως τῶν προαναφερθεισῶν ὄρμονῶν ἐπὶ τῶν ὀλικῶν πρωτεϊνῶν προέβημεν εἰς τὴν μέτρησιν τῶν ὀλικῶν πρωτεϊνῶν ἑκάστου πειραματοζώου πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς χορήγησεως τῶν ὄρμονῶν. Ἀκολούθως προέβημεν εἰς τὴν ἐγκατάστασιν τῆς κυήσεως καὶ μετὰ δικταήμερον εἰς τὴν χορήγησιν τῶν ὄρμονῶν κατὰ τὸ προαναφερθὲν σχῆμα.

Κατωτέρω παρατίθενται συγκεντρωτικῶς τὰ ἀποτελέσματα τῶν μετρήσεων τούτων.

#### ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ %


A/A	Πρότοι πειράματος	5 mg Προγεστερόνης	1 mg Οἰστρογόνων	Παρατηρήσεις
	Ημερήσια χορήγησις			
1	6,8	7,2	6,1	6,7
2	5,9	5,2	5,1	6,0
3	6,4	5,8	5,8	6,6
4	5,6	4,8	4,9	5,4
5	6,2	5,6	5,6	6,2
6	6,8	5,8	5,9	6,7
7	6,1	5,6	5,7	6,6
8	6,1	5,2	5,1	5,9
9	6,0	4,9	5,0	4,9
10	5,8	4,6	4,5	4,5

Εἰς τὰ ὅπ' ἀριθμ. 9 καὶ 10 πειραματόζωα δὲν ἔχοργοῦντο ὄρμόναι διὰ νὰ

χρησιμεύσουν ως μάρτυρες. Τὰ ἀνωτέρω ἀποτελέσματα ἐπεξειργάσθημεν στατιστικῶς καὶ εὗρομεν τὰ κάτωθι:

<i>Πειραματόζωα</i>	<i>Μάρτυρες</i>
M πρὸ πειράματος = 6,30 ± 0,40 gr %	M πρὸ πειράματος = 5, 9 ± 0,10 gr %
M 10ης ἡμέρας = 5,60 ± 0,40 gr %	M 10ης ἡμέρας = 4,75 ± 0,25 gr %
M 25ης ἡμέρας = 5,55 ± 0,40 gr %	M 25ης ἡμέρας = 4,85 ± 0,25 gr %
M 30ης ἡμέρας = 6,18 ± 0,62 gr %	M 30ης ἡμέρας = 4,70 ± 0,20 gr %

\*Ἐκ τῶν ἀνωτέρω παρατηροῦμεν ὅτι ἡ κατὰ τὴν κύησιν πτῶσις τῶν λευκωμάτων ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν μὲν τῆς ὥχρίνης οὐδεμίαν ἢ ἐλαχίστην ἐπίδρασιν ὑφίσταται, ἐνῷ ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν τῶν οἰστρογόνων ταῦτα τείνουν νὰ ἐπανέλθουν εἰς τὰ πρὸ τοῦ πειράματος δρια. Τὰ πειραματόζωα εἰς τὰ ὄποια οὐδεμία δρμόνη ἔχορηγήθη παρουσίασαν συνεχῆ σχεδόν πτῶσιν τῶν λευκωμάτων. Ταῦτα φαίνονται σαφῶς εἰς τὴν κατωτέρω καμπύλην.



2) Ἐπίδρασις τῆς ὥχρίνης καὶ οἰστρογόνων ἐπὶ τῶν πρωτεϊνικῶν αλασμάτων.

Κατόπιν τῶν ἀνεφερθέντων ἀποτελεσμάτων τὰ ὄποια θὰ πρέπη νὰ θεωρηθοῦν, ὅτι εἶναι ἀντίθετα τῶν προβλεπομένων διὰ τοὺς μὴ ἐγκύους κονίκλους, διότι, τὰ οἰστρογόνα προκαλοῦν, ως γνωστόν, ἐλάττωσιν τῶν πρωτεϊνῶν, ἐθεωρήσαμεν σκόπιμον νὰ ἐπεκτείνωμεν τὴν ἔρευνάν μας μελετῶντες τὴν ἐπίδρασιν τῶν δρμονῶν ἐπὶ τῶν πρωτεϊνικῶν αλασμάτων. Η χρησιμοποιηθεῖσα τεχνικὴ καὶ τὸ σχῆμα χορηγήσεως

όρμονῶν ἦσαν τὰ αὐτὰ μὲ τὸ ἐφαρμοσθὲν εἰς τὰς ὀλικὰς πρωτεῖνας. Τὰ πρωτεῖνα καὶ κλάσματα προσδιωρίσθησαν δι’ ἡλεκτροφορήσεως. Κατωτέρω ἀναφέρονται συγκεντρωτικῶς τὰ ἀποτελέσματα ἐκ τῆς ἐρεύνης ταύτης.

## ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙ %

A/A	Πρὸ τοῦ πειράματος			10η ἡμέρα			25η ἡμέρα			35η ἡμέρα			Pαρατηρήσεις			
	*Ημερησία χορήγησις			5 mg Προγεστερόνης			1 mg Οιστρογόνων									
	Αλβουμίνια	Γλοβουλίναι		Αλβουμίνια	Γλοβουλίναι		Αλβουμίνια	Γλοβουλίναι		Αλβουμίνια	Γλοβουλίναι					
		$\alpha_1 + \alpha_2$	$\beta$	$\gamma$	$\alpha_1 + \alpha_2$	$\beta$	$\gamma$	$\alpha_1 + \alpha_2$	$\beta$	$\gamma$	$\alpha_1 + \alpha_2$	$\beta$	$\gamma$			
1	61,2	15,2	9,11	14,5	55,2	16,9	14,5	13,4	53,2	17,4	16,2	13,2	58,2	17,0	11,2	13,6
2	63,0	12,8	8,17	15,5	56,5	14,9	13,6	15,0	57,5	15,9	14,1	14,5	61,5	15,4	9,1	14,0
3	59,2	10,1	10,1	20,6	52,2	15,1	14,1	18,6	52,0	15,2	14,5	18,3	58,0	16,0	10,5	15,5
4	58,9	16,1	11,6	13,4	52,9	19,1	15,6	12,4	53,4	19,0	15,7	11,9	58,4	18,5	11,7	11,4
5	62,1	14,2	10,8	12,9	55,6	17,2	14,2	13,0	55,9	17,0	14,4	14,4	59,2	18,5	11,4	12,9
6	60,0	15,9	9,7	14,4	55,0	17,9	12,2	14,9	55,2	18,0	14,4	14,4	59,2	18,5	11,4	12,9
7	53,7	12,1	9,0	21,6	51,5	14,8	11,7	22,0	52,0	15,0	11,9	21,1	57,0	15,5	8,9	18,6
8	66,1	11,2	10,2	12,5	61,1	14,2	12,7	13,0	62,0	14,1	12,8	12,1	65,5	14,6	10,8	10,1
9	64,0	7,9	8,7	19,4	59,5	9,9	10,7	19,9	60,0	10,0	11,0	19,0	60,5	10,5	11,1	17,9
10	66,1	11,1	11,0	11,7	61,6	13,1	13,0	12,2	62,0	13,5	13,4	11,0	62,5	14,0	13,5	10,0

Περιεχομένων


Μάρτυρες

Εἰς τὰ ὑπ’ ἀριθμ. 9 καὶ 10 πειραματόζωα δὲν ἔχορηγήθησαν ὄρμόναι, ἵνα χρησιμεύσουν ὡς μάρτυρες. Ως καὶ προηγουμένως, εὑρομεν τοὺς μέσους ὄρους τῶν ἀνωτέρω τιμῶν, αἱ ὁποῖαι μεταφερόμεναι ἐπὶ καμπυλῶν ἔχουν ὡς ἀκολούθως· (βλ. κατωτ. σχεδ. ἐν σ. 291).

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω παρατηροῦμεν ὅτι ἡ μὲν προγεστερόνη οὐδεμίαν ἢ ἐλαχίστην μεταβολὴν ἐπιφέρει εἰς τὰ πρωτεῖνα κλάσματα, ἐνῷ ὑπὸ τῆς οἰστραδιόλης, αἱ μὲν ἡλαττωμέναι, λόγῳ τῆς κυνήσεως, ἀλβουμίναι αὐξάνουν, αἱ δὲ β-γλοβουλίναι ἐλαττοῦνται σημαντικῶς.

Ἡ ἐπίδρασις τῶν οἰστρογόνων ἐπὶ τῶν β-γλοβουλινῶν φαίνεται ὅτι σχετίζεται κατά τινα τρόπον μὲ τὸ αίμοποιητικὸν σύστημα καὶ δὴ μὲ τὴν γλοβουλίνην τῆς αιμοσφαιρίνης. Τοῦτο δὲ διότι ἡ μεταφορὰ τοῦ σιδήρου τῆς αιμοσφαιρίνης εἰς τὴν κυλοφορίαν τοῦ αἵματος ἐπιτελεῖται διὰ τῆς σιδηροφιλίνης, ἥτις εἶναι πρωτεῖνη ἀνήκουσσα εἰς τὴν κατηγορίαν τῶν β-γλοβουλινῶν καὶ τῆς ὁποίας ἀποστολὴ εἶναι ἡ δέ-

σμευσις καὶ μεταφορὰ τοῦ σιδήρου τοῦ πλάσματος (20). Ἐπὶ τῶν  $\alpha_1 + \alpha_2$  καὶ γ-γλοβουλινῶν φαίνεται ὅτι οὐδεμίαν ἡ ἐλαχίστην ἐπίδρασιν ἔχουν τὰ οἰστρογόνα, διότι αἱ



τιμαὶ τῶν ὡς ἀνω πρωτεῖνων κλασμάτων βαίνουν παραλλήλως πρὸς τὰς τιμὰς τῶν κονίκλων - μαρτύρων καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ πειράματος.

#### ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ἐξ ὄσων ἔξετέθησαν ἀνωτέρω, εἰς τὸ πειραματικὸν μέρος, προκύπτει ὅτι ἡ μὲν προγεστερόνη οὐδεμίαν ἡ ἐλαχίστην ἐπίδρασιν ἀσκεῖ ἐπὶ τῶν πρωτεῖνων τοῦ αἵματος τῶν κυοφορούντων κονίκλων, ἐνῷ ἡ οἰστραδιόλη ἐπιδρᾷ ἐπ' αὐτῶν. Οὕτω κατὰ τὸ στάδιον τῆς ἐπιδράσεως προγεστερόνης αἱ πρωτεῖναι εὑρίσκοντο εἰς τὸ πρὸ τῆς ἐπιδράσεως ἐπίπεδον ὡς καὶ εἰς τὰ πειραματόζωα - μάρτυρας. Ἡ οἰστραδιόλη ὅμως διεπιστώθη ὅτι ἐπιδρᾷ ἐκλεκτικῶς, τόσον ἐπὶ τῆς ἀλβουμίνης, ὃσον καὶ ἐπὶ τῶν β-γλοβουλινῶν, ἐνῷ οὐδεμίαν ἡ ἐλαχίστην ἐπίδρασιν ἔχει ἐπὶ τῶν α- καὶ γ-γλοβουλινῶν. Ἐπίσης ἡ οἰστραδιόλη ἀσκεῖ σημαντικὴν ἐπίδρασιν ἐπὶ τῶν ὀλικῶν πρωτεῖνων, τῶν δόποιων προκαλεῖ τὴν αὔξησιν. Ἡ ἀνύψωσις αὔτη τῶν ὀλικῶν πρωτεῖνων εἶναι ἀντί-

θετος πρὸς τὰ μέχρι τοῦδε γνωστὰ διὰ τοὺς μὴ ἐγκύους κονίκλους. Τοῦτο θὰ πρέπῃ ισως νὰ ἀποδοθῇ εἰς ρυθμιστικήν τινα ἰδιότητα τῆς οἰστραδιόλης, ἥτις εἰς φυσιολογικὰ μὲν ἐπίπεδα πρωτεΐνῶν προκαλεῖ καταβολισμὸν αὐτῶν, ἐνῷ εἰς ἡλαττωμένα ἀναβολισμόν. Θὰ πρέπῃ ἐπίσης νὰ τονισθῇ, ὅτι ἡ αὔξησις αὕτη τῶν ὄλικῶν πρωτεΐνῶν θὰ ἦτο μεγαλυτέρα, ἐὰν δὲν ηὔξαντο ὁ σγκος τοῦ ὄλικοῦ αἴματος λόγῳ ἐνυδατώσεως (ὑδραιμίας), ἥτις, ὡς γνωστόν, λαμβάνει χώραν ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν τῆς οἰστραδιόλης.

Τὸ ἐπίπεδον τῶν ἀλβουμινῶν ἀνέρχεται ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν τῆς οἰστραδιόλης, ἐνῷ τῶν β-γλοβουλινῶν κατέρχεται σημαντικῶς. Ἡ πτῶσις αὕτη τῶν β-γλοβουλινῶν πιθανῶς σημαίνει χρησιμοποίησίν των πρὸς αἴμοποίησιν, ἐφ' ὅσον παρετηρήθη (1, 2) αὔξησις ἐρυθρῶν αἵμοσφαιρίων καὶ αἵμοσφαιρίνης εἰς ἀναιμίας τῆς κυήσεως ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν θυλακίνης. Εξ ἀλλου εἰς τινα τῶν πειραματοζώων μας παρετηρήθησαν μεμονωμέναι τοιαῦται αὔξήσεις ἐνισχύουσαι τὴν ἀνωτέρω ἀποψίν μας (21). Τὸ ὅτι δὲν παρετηρήθησαν εἰς ὅλας τὰς περιπτώσεις ποσοτικὴ αὔξήσεις τῶν ἐρυθρῶν αἵμοσφαιρίων, ἐνῷ παρετηρήθησαν ἐλαττώσεις τῶν β-γλοβουλινῶν, τοῦτο πιθανὸν νὰ ὀφείλεται εἰς τὸ πολύπλοκον τοῦ αἵμοποιητικοῦ συστήματος καὶ εἰς τὴν ἔλλειψιν ώρισμένων παραγόντων εύνοούντων τὴν αἵμοποίησιν ἢ τὴν παρουσίαν ἀλλων ἀνεπιθυμήτων, τοὺς δποίους θέλομεν μελετήσει προσεχῶς.

#### S U M M A R Y

After a brief review of the importance of proteins and the effect of hormones on them, we studied by experimental methods the effect of progesterone and oestradiol on blood proteins.

This study was carried out on pregnant rabbits and the proteins were determined by photometrics and paper electrophoretics methods.

We found that oestradiol effects the blood proteins while progesterone does not. Oestradiol increases the low level of total serum proteins as well as the albumins.

We also found that oestradiol decreases the b-globulins. This effect may be caused by movement of the b-globulins to the hemopoietic system. A<sub>1</sub> + A<sub>2</sub> and γ-globulins remained constant during the experiments.

#### B I B L I O G R A F I A

1. Γ. ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, Πρυτανικὸς λόγος, 1959.
2. Γ. ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ, Zbl. f. Gynaekologie, 1961, H. 24, S. 946.
3. Γ. ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, 'Ἐπίδρασις τοῦ ὑποσιτισμοῦ ἐπὶ τὴν λειτουργίαν τῶν γεννητικῶν ὀργάνων. Θεσσαλονίκη 1946.
4. BARTLETT GLYN., Fed. Proc. II 184. 1952.

5. BARTLETT GLYN., J. Biol. Chem. **187** 273, 1950
6. WILLIAMS R., "Ενδοκρινολογία, "Αθῆναι 1960, σελ. 57.
7. Κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Πρακτ. Ακαδημίας Αθηνῶν, τόμ. 18 (1943) σ. 313.
8. WILLIAMS R., "Ενδοκρινολογία, "Αθῆναι 1960, σελ. 263.
9. WILLIAMS R., "Ενδοκρινολογία, "Αθῆναι 1960, σελ. 264.
10. VARGUES R., Compt. rend. Soc. Biol. **148** (1954), 667.
11. HOCH - LIGETI C. - IRVINE K., Proc. Soc. Expt. Biol. Med. **8** (1954), 324.
12. FOSTER DUFF, Fed. Proc. **II**, 214, 1952.
13. RIBEIRO - MITIDIERI - AFFONSO, Paper electrophoresis, Amsterdam 1961.
14. P. POTS, Geburts. u. Frhlkd 1960. S. 622.
15. BANG H. O. - PABY P. OG., Nord. Med. **54** (1955), 1693.
16. KOHNS W. J., - GRITTENDEN J., J. Lab. Clin. Med. **46** (1955), 398.
17. BROWN T. J., Obstetr. Gynaec. Brit. Empire **41** (1954), 781.
18. STERNBERG Z - DAGENAIS - PERUSSE P. - DREYFUSS M., Can. Med. Assoc. J. **74** (1956), 49.
19. WILLIAMS R., "Ενδοκρινολογία, "Αθῆναι 1960, σελ. 546.
20. Β. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, "Επεξήγησις καὶ σημασία ἐργαστηριακῶν ἔξετάσεων, "Αθῆναι 1960, σελ. 93.
21. Γ. ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, Α. ΚΟΒΑΤΣΗ, "Ανέκδοτα ἀποτελέσματα.

\*

"Ο Ἀκαδημαϊκὸς κ. Γεώργ. Ιωακείμογλου κατὰ τὴν ἀνακοίνωσιν τῆς ἀνωτέρῳ μελέτης εἶπε τὰ ἔξῆς.

Ἐις προηγουμένην μελέτην τοῦ δ. κ. Τσουτσουλόπουλος παρετήρησεν εἰς βα-  
ρείας μορφὰς ἀναιμιδῶν ἐπὶ ἔγκυων θεραπευτικὰ ἀποτελέσματα κατόπιν χορηγήσεως  
οἰστρογόνων δρμονῶν. Ἐρωτᾶται, ἐὰν πρόκειται ἐνταῦθα περὶ δρμονικῆς ἐπιδράσεως  
ἐπὶ τῶν πρωτεΐνῶν τοῦ αἵματος, δόποτε ὅτα ἦτο δυνατὸν νὰ δοθῇ πιθανὴ ἐξήγησις τῆς  
θεραπευτικῆς ἐνεργείας τῶν ὑπὸ ἔξετασιν δρμονῶν ἐπὶ τῶν ἀναιμιδῶν τῶν ἔγκυων.

Τὰ πειράματα ἐγένοντο ἐπὶ κνοφορούντων κονίκλων. Ἐκ τῶν πειραμάτων  
τούτων, εἰς τὰ δόποια ἐχρησιμοποιήθησαν προγεστερόνη καὶ οἰστραδιόλη, προκύπτουν  
τὰ ἔξῆς συμπεράσματα :

- 1) Διεπιστώθη ὅτι ἡ προγεστερόνη οὐδεμίαν ἢ ἐλαχίστην ἐπίδρασιν ἔχει ἐπὶ τῶν  
κνοφορούντων κονίκλων.
- 2) Ἡ οἰστραδιόλη ἀντιθέτως δρᾷ τόσον ἐπὶ τοῦ δλικοῦ λευκώματος ὅσον καὶ  
ἐπὶ τῶν πρωτεΐνων κλασμάτων.
- 3) Ἡ οἰστραδιόλη ἀναβιβάζει τὸ χαμηλὸν ἐπίπεδον τῶν πρωτεΐνων κνοφο-  
ρούντων κονίκλων καὶ τὰς ἀλβομινᾶς, ἐνῷ προκαλεῖ ἐλάττωσιν τῶν β-γλοβουλιῶν.
- 4) Ἡ οἰστραδιόλη ὡς καὶ ἡ προγεστερόνη δὲν ἐπηρεάζουν τὰς  $\alpha_1 + \alpha_2$  καὶ  
 $\gamma$ -γλοβουλίνας.

# ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

---

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 19ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1961

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΙΩΑΝΝ. ΤΡΙΚΚΑΛΙΝΟΥ

---

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

‘Η ‘Ολομέλεια τῆς Ἀκαδημίας, συνελθοῦσα εἰς ἴδιαιτέραν συνεδρίαν, ἐξέλεξε τὸν Ἀκαδημαϊκὸν κ. Ἀναστάσιον Ὁρλάνδον, ὡς Γενικὸν Γραμματέα τῆς Ἀκαδημίας διὰ τὴν πενταετίαν ἀπὸ τῆς 29 Νοεμβρίου 1961 - 28 Νοεμβρίου 1966.

---

# ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 27ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1961

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΙΩΑΝΝ. ΤΡΙΚΚΑΛΙΝΟΥ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

‘Η ‘Ολομέλεια τῆς Ἀκαδημίας συνῆλθεν εἰς πανηγυρικὴν συνεδρίαν τὴν 27ην Ὁκτωβρίου ἐ.ἔ., ἡμέραν Παρασκευὴν καὶ ὥραν 6 μ.μ., πρὸς ἔορτασμὸν τῆς Ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 28ης Ὁκτωβρίου 1940.

Εἰς τὴν τελετὴν τοῦ ἔορτασμοῦ παρέστησαν: ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως κ. Ἰ. Παρασκευόπουλος, οἱ ‘Υπουργοὶ κ. Κ. Ἀριάδνης, Δ. Πίππας, Ἄ. Στράτος καὶ Ἰωάνν. Χαραμῆς, καθηγηταὶ τοῦ Πανεπιστημίου καὶ ἄλλων Ἀνωτάτων Πνευματικῶν Ἰδρυμάτων ὡς καὶ ἄλλοι προσκεκλημένοι.

‘Ο Πρόεδρος, μετὰ σύντομον, ὡς κατωτέρῳ, εἰσήγησιν περὶ τοῦ ἔορτασμοῦ τοῦ ἴστορικοῦ γεγονότος, ἔδωκε τὸν λόγον εἰς τὸν Ἀκαδημαϊκὸν κ. Ἰωάνν. Θεοδωρακόπουλον, ὅστις ὅμιλησε μὲν θέμα: ‘Η θέσις τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον<sup>1</sup>.

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κ. ΙΩΑΝΝ. ΤΡΙΚΚΑΛΙΝΟΥ

‘Η Ἀκαδημία Ἀθηνῶν μετὰ σύμπαντος τοῦ Ἐθνους ἔορτάζει σήμερον τὴν μεγάλην Ἐθνικὴν ἐπέτειον τῆς 28ης Ὁκτωβρίου τοῦ 1940.

Ἐίκοσι καὶ ἓν ἔτη ἔχοντα παρέλθει ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης, κατὰ τὴν δόποιαν τὸ Ἑλληνικὸν Ἐθνος, συνεσπειρωμένον πέριξ τοῦ Βασιλέως καὶ τοῦ Κυβερνήτου του, ἐξηγέρθη σύσσωμον κατὰ τοῦ μὲ τεραστίας δυνάμεις ἀπὸ βιορρᾶ ἐπιτεθέντος ἐπιδρομέως.

‘Η προβληθεῖσα κατ’ ἀρχὰς σκληρὰ ἀντίστασις τοῦ ἀμυνομένου Ἐθνους καὶ ἡ κατόπιν ἐπακολούθησασ αὖτε τῶν ὀροσειρῶν τῆς Ἡπείρου πανω-

<sup>1</sup> Βλ. κατωτ., σ. 297 κ.εξ.

λεθρία τοῦ ἀτάκτως ὑποχωροῦντος ἄλλοτε ἀγερώχου ἐπιδρομέως κατέπληξε τότε σύμπαντα τὸν κόσμον.

Αἱ σιδηρόφρακτοι λεγεῶνες τοῦ ἔχθροῦ, εὑρεθεῖσαι πρὸ τοῦ μὲ ἀκαταμάχητον σθένος ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος ἀγωνιζομένου Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, ἀποδεκατισμέναι καὶ πανικόβλητοι, ὑπεχώρησαν πολὺ πέραν τῶν βάσεων ἐξορμήσεώς των. Ἐὰν δὲ δὲν παρενέβαινεν ἐγκαίρως ὑπὲρ αὐτῶν ἐκ τοῦ βορρᾶ ἐτέρα πανίσχυρος δύναμις, τότε ἀσφαλῶς τὰ κνανᾶ κύματα τῆς Ἀδριατικῆς θαλάσσης θὰ ἐκάλυπτον τὰ κατησχυμμένα ὑπολείμματα μιᾶς πανισχύρου στρατιᾶς, ἥτις πρὸ δλίγων ἐβδομάδων ἀγερώχως καὶ χωρὶς νὰ ὑπολογίσῃ εἰς τὴν Ἰστορίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους ἡθέλησε νὰ τὸ καθυποτάξῃ.

Τὴν ἰστορικὴν σημασίαν τῆς 28ης Ὁκτωβρίου θὰ ἀναπτύξῃ ὁ Ἀκαδημαϊκὸς κ. Ἰωάννης Θεοδωρακόπουλος.

Παρακαλῶ τὸν κ. Θεοδωρακόπουλον νὰ παρέλθῃ εἰς τὸ βῆμα.



## Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ Κ. ΙΩΑΝΝ. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μεγάλα γεγονότα εἰς τὴν ἴστορίαν ἐνὸς ἔθνους εἶναι ἐκεῖνα, ἀνεν τῶν δποίων δὲν δύναται νὰ τοηθῇ τὸ παρὸν τῆς ζωῆς του. Ὁ ἀμυντικὸς πόλεμος τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους ἐναπέριον τοῦ ἵταλικοῦ φασισμοῦ ὑπῆρξε γεγονός μέγα. Τὸ δὲ μέγεθος τοῦ γεγονότος τούτου δὲν προσδιώρισε μόνον τὴν μέχρι σήμερον τύχην τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους ἀλλὰ καὶ τὴν προείαν τῶν γεγονότων τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου τόσον, ὥστε οὕτε τὸ παρὸν ὀρισμένων λαῶν, καὶ μάλιστα μεγάλων, εἶναι δυνατὸν νὰ τοηθῇ δίχως τὸν ἀμυντικὸν πόλεμον τῶν Ἑλλήνων κατὰ τοῦ φασισμοῦ. Ἀπὸ τῆς πλευρᾶς αὐτῆς ἡ 28<sup>η</sup> Ὁκτωβρίου τοῦ 1940 εἶναι γεγονός κοσμοϊστορικῆς σημασίας. Τοῦτο ἀνεγνωρίσθη μὲ πικρίαν μὲν καὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἐπιδρομεῖς, μὲ χαρὰν δὲ καὶ ἀπὸ τοὺς ἄλλους τότε ἐπίσης ἀμυνομένους λαούς, οἱ δποῖοι δύμως βραδύτερον ἐλησμόνησαν ἡ διέστρεψαν τὴν σημασίαν τοῦ μεγάλου γεγονότος.

Κατὰ τὴν 28<sup>η</sup> Ὁκτωβρίου τοῦ 1940 ἀπέθανε κατ’ οὐσίαν ὁ φασισμὸς διὰ τοῦ αἷματος καὶ τοῦ πνεύματος τῶν Ἑλλήνων, ἀνεγεννήθη δὲ ἡ ἐλευθερία, τὴν δποίαν οὗτος εἶχεν ἐνταφιάσει διὰ τὸν λαόν του καὶ ἐσκόπευε νὰ ἐνταφιάσῃ καὶ διὰ τοὺς ἄλλους. Διὰ τοῦτο ὡμίλει μὲ μεγαλανχίαν δὶ αὐτοκρατορίαν χιλίων ἐτῶν εἰς τὴν Μεσόγειον, τὴν δποίαν ὠνόμαζε *mare nostrum*, δύναμίαν τὴν δποίαν ἐσφετερίσθη ἀπὸ τὸν Φαίδωνα, δπου ὁ Πλάτων δύομάζει τὴν Μεσόγειον ἡμετέραν θάλασσαν. Δικαίως λοιπὸν συναγείρεται ἔκτοτε κατὰ τὴν ἐπέτειον τῆς ἡμέρας αὐτῆς τὸ ἔθνος διὰ νὰ τιμήσῃ καὶ ἐκείνους, οἱ δποῖοι ὡργάνωσαν τὴν ἀμυναν, καὶ ἐκείνους, οἱ δποῖοι ἡγωνίσθησαν καὶ ἔπεσαν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας. Εἰς τὰ πρόσωπα τῶν ὡργανωτῶν, τῶν ἀγωνισθέντων καὶ τῶν πεσόντων τὸ ἔθνος τιμᾶ συγχρόνως τὴν ὑψίστην ἀξίαν τῆς ζωῆς του, τὴν ἑλληνικὴν ἐλευθερίαν, ἡ δποία ὑπῆρξε κατὰ τὸν φρικτὸν

ἀγῶνα, ποὺ λέγεται δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ὁ εὐγενῆς ἡρίοχος. Καὶ ὁ ἡρίοχος αὐτὸς εἶχε τὴν λάμψιν τοῦ παρελθόντος καὶ ὅλην τὴν δραματικότητα τοῦ παρόντος.

Δύο πραγματέοι μῆδοι τῆς ἐποχῆς ἔκείνης, ὁ φασισμὸς καὶ ὁ ἐθνικοσοσιαλισμός, μῆδοι ἐγκεφαλικοί, χαλκευμένοι ἀπὸ τὰ εἰδικὰ συνεργεῖα τῶν δύο τούτων πολιτικῶν καὶ ποιωνικῶν κινημάτων τῆς Ἰταλίας καὶ τῆς Γερμανίας, εἶχαν γίνει τὸ φόβητρον τῆς τότε ἐποχῆς καὶ ὠδήγησαν εἰς ἀπαίσια ἐγκλήματα ἐναντίον τῶν ἄλλων λαῶν. Τοιοῦτον ἐγκλημα ἦτο καὶ ἡ ἐπίθεσις τοῦ ἵταλικοῦ φασισμοῦ καὶ κατόπιν ἡ ἐπίθεσις τοῦ γερμανικοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος.

Ἄπὸ τὴν ἐποχὴν τῶν σταυροφοριῶν, αἱ ὅποιαι ἀποτελοῦν ὅνειδος διὰ τοὺς χριστιανικοὺς λαοὺς τῆς Δύσεως, ἡ Ἑλλὰς δὲν εἶχεν ὑποστῆ ἐπίθεσιν ἐκ Δυσμῶν.<sup>7</sup> Ολαὶ αἱ ἐπιθέσεις, αἱ ὅποιαι ἔγιναν ἐκτὸτε ἐναντίον τῶν ἐλληνικῶν ἐδαφῶν, προήρχοντο ἐξ Ἀσσοῦ, ἐκ τοῦ Βορρᾶ καὶ τοῦ Νότου. Αἱ σταυροφορίαι κατὰ τὸν Μεσαίωνα καὶ αἱ λεγόμεναι ἰδεολογίαι κατὰ τὴν σύγχρονον ἐποχὴν ἐστοίχισαν κρουνοὺς αἴματος εἰς τὸ ἐλληνικὸν ἔθνος. Δίχως τὰ πλήγματα τῶν σταυροφόρων τὸ Βυζάντιον δὲν θὰ ὑπέκυπτε βραδύτερον εἰς τὸν Τούρκον. Καὶ εἶναι θλιβερὸν ὅτι μέχρι σήμερον πολλοὶ ἴστορικοὶ τῆς Δύσεως ἔξακολουθοῦν νὰ ἔξωραιζονται τὰς σταυροφορίας καὶ νὰ ἀποσιωποῦν τὰ μεγάλα ἐγκλήματα τῶν σταυροφόρων ἐναντίον τοῦ ἐλληνικοῦ ἔθνους. Αἱ σύγχρονοι μάλιστα ἰδεολογίαι, χρησιμοποιοῦσαι ἀπαίσια ἐπιχειρήματα, δικαιολογοῦν ἀκόμη καὶ τὰ φρικτότερα ἐγκλήματα ἐναντίον τῶν θυμάτων των. Αἱ σύγχρονοι ἰδεολογίαι εἶναι συστήματα δλοκληρωτικῆς ἔξοντάσεως τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν λαῶν, οἱ ὅποιοι πιστεύουν εἰς τὴν ἐλευθερίαν. <sup>8</sup> Ετσι τὸ ἐλληνικὸν ἔθνος, τὸ ὅποιον ἔγραψεν, ὅχι μόνον διὰ τὸν ἑαυτόν του, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν ἀνθρωπότητα τὴν βίβλον τῆς ἐλευθερίας, ἔγινε κατὰ τὸν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον στόχος ἐγκληματικῆς ἐπιθέσεως ἀπὸ τὰς συγχρόνους ἰδεολογίας τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ. Οὕτε οἱ γραπτοὶ νόμοι τοῦ δικαίου, οὕτε οἱ αἰώνιοι ἄγραφοι νόμοι τῆς ἡμικῆς, οὕτε ἡ πλήρης ἀφοσίωσις τῶν Ἑλλήνων εἰς τὰ εἰρηνικά των ἔργα, οὕτε ἡ πολυναίμακτος ἐλληνικὴ ἐλευθερία, οὕτε τὸ ἄγιον κάλλος τῆς θεοβαδίστον αὐτῆς χώρας,

κάλλος φύσεως καὶ πνεύματος, τὸ δόποῖον τόσα μεγάλα πνεύματα τῆς Δύσεως ἔχοντα λατρεύσει καὶ ἐξυμνήσει, ἵσχυσαν διὰ ν' ἀναστέλλουν τὰ ἐπίβουλα σχέδια τῶν ἐπιδρομέων, οἵ δόποιοι ὡς κοινὸί κλέπται εἰσέβαλον διὰ νυκτὸς εἰς τὸ ιερὸν ἔδαφος τῆς Ἑλλάδος.

Εἰς τὴν πλήμυμρον τῶν πολεμικῶν μηχανῶν καὶ εἰς τὰ παντοειδῆ πολεμικὰ μέσα τῶν ἐπιτιθεμένων οἱ Ἕλληνες ἀντέταξαν τὰ πενιχρά των πολεμικὰ μέσα, ἐνισχυόμενα ὅμως ἀπὸ δύο δυνάμεις, αἱ δόποιαι δὲν ὑπολογίζονται μὲλ ἀριθμούς, ἀπὸ τὴν δύναμιν τῆς καρδιᾶς καὶ τὴν δύναμιν τοῦ νοῦ. Καρδιὰ καὶ νοῦς ἥσαν πάντοτε τὰ μεγάλα δύπλα τῶν Ἑλλήνων κατὰ τῶν ἐπιδρομέων. Ἡ καρδιὰ εἶναι ἐκεῖνη ἡ δόποια ἐνθουσιάζει τὸν νοῦν καὶ δυνατὸν νὰ ἔχῃ, εἶχεν ὅμως μεγάλα συναισθηματικά, ἡθικὰ καὶ πνευματικὰ ἀποθέματα κλειστά εἰς τὴν ψυχήν της—καὶ αὐτὰ οἱ ἐγκεφαλικῶς σκεπτόμενοι ἐπιδρομεῖς δὲν εἶχαν ὑπολογίσει—εἶχε ἀποθέματα δυνάμεων, τὰ δόποια πηγάζονταν κατ' εὐθεῖαν ἀπὸ τὰς φλέβας τῆς ἴστορίας της. Ἔρα πρᾶγμα ὅμως ἦτο ἀπ' ἀρχῆς φανερόν, διτὶ τὴν φορὰν αὐτὴν ἐπρόκειτο ἡ δι' ἀφανισμὸν ἢ διὰ θρίαμβον, ἢ διὰ ταπείνωσιν καὶ ὅλεθρον ἢ διὰ ἡθικὴν μεγαλωσύνην.

Ἄπο ἀπλοῦν ἀντικείμενον καὶ παίγνιον τῆς πολιτικῆς ποὺ ἐθεώρουν τὸ ἔλληνικὸν ἔθνος οἱ τότε ἐπιδρομεῖς, ἔγινε μονομάς διὰ τῆς ἡθικῆς καὶ πνευματικῆς του δυνάμεως αὐτοδύναμον ὑποκείμενον τῆς πολιτικῆς καὶ τῆς ἴστορίας, εἰσῆλθεν ἐνεργῶς εἰς τὸ προσκήνιον τῆς παγκοσμίου πολιτικῆς καὶ ἴστορίας ὡς δημιουργὸς τῆς ἀνωτάτης ἀξίας τῆς ζωῆς, τῆς ἐλευθερίας. Εἰς τὸν βάρανσον καὶ ἀδυσώπητον ροῦν τῶν γεγονότων κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, δὲ δόποιος παρέσυρε καὶ ἡφάντιζε τὸν ἔνα λαὸν κατόπιν τοῦ ἄλλου, οἱ Ἕλληνες ἔστησαν μέγα ἡθικὸν φράγμα, τὸ ἡθικὸν μέγεθος τῆς Πίνδου καὶ τῶν βουνῶν τῆς Βορείου Ἡπείρου, τὸ δόποιον ἐπέφερε κρισιμωτάτην στροφὴν εἰς τὴν πορείαν τοῦ πολέμου ἐκείνου. Τὸ ἡθικὸν μέγεθος τῆς Πίνδου καὶ τῶν βουνῶν τῆς Βορείου Ἡπείρου ὑπῆρξε γέννημα τῶν μεγάλων συναισθημάτων καὶ ἡθικῶν δυνάμεων τοῦ ἔλληνικοῦ ἔθνους, ὑπῆρξεν ἡ ρωμαλέα ἀπάντησις εἰς τὴν βάρανσον πρόκλη-

σιν τοῦ ἐγκεφαλισμοῦ τῶν λεγομένων ἰδεολογιῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, τῶν ὅποιων τὰ τυφλὰ ὅργανα ἔσπειραν τὸν θάνατον εἰς πᾶσαν γωνίαν τῆς Εὐρώπης. Οἱ ἐπιτιθέμενοι, φασισταὶ καὶ ἐθνικοσοσιαλισταί, διὰ νὰ ἐνθουσιασθοῦν καὶ νὰ δράσουν, ἵ μᾶλλον διὰ νὰ ἐγκληματίσουν, εἶχαν ἀνάγκην ἀπὸ κάποιον καινούργιον μῆθον, τὸν ὅποῖον ἡ ἡγεσία των εἶχε χαλκεύσει μὲ τὰ συνεργεῖα τῆς, ὡσὰν ὁ καινούργιος μῆθος, δηλαδὴ ἡ ἰδέα, νὰ εἴναι ὄργον κανενὸς ὑπολογισμοῦ. Χρόνια πολλὰ ἐδούλευαν τὰ θεωρητικὰ συνεργεῖα τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ διὰ νὰ χαλκεύσουν τὸ καθένα τὸν μῆθον των διὰ τὴν ἐπερχομένην τάχα χιλιετῆ αὐτοκρατορίαν των. "Ενας βάναυσος πολιτικὸς χιλιασμὸς εἶχε κυριεύσει τότε ἐκατὸν καὶ πλέον ἐκατομμύρια Εὐρωπαίων, πολλὰ τῶν ὅποιων, σατανικῶς ὥργανωμένα, ἐξεχύθηκαν εἰς τὰς χώρας τῆς Εὐρώπης καὶ ἔφεραν παντοῦ τὴν καταστροφὴν καὶ τὸν ὀλεθρον. Εἰς τὸ ἔρεβος τοῦτο τῶν λεγομένων ἰδεολογιῶν, τὸ ὅποῖον ἐγέννησε τὴν καταγίδα τοῦ δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, οἱ "Ελληνες ἀντέταξαν τὴν αἰθρίαν καὶ τὴν διαγένειαν τοῦ πνεύματος τῆς ἐλευθερίας. Ἀντιθέτως πρὸς τοὺς ἐπιτιθέμενους, οἱ ὅποιοι εἶχον ἀνάγκην ἀπὸ τεχνητοὺς μύθους, οἱ μὲν φασισταὶ ἀπὸ τὸν μῆθον τοῦ *mare nostrum*, οἱ δὲ ἐθνικοσοσιαλισταὶ ἀπὸ τὸν μῆθον τῆς ἐκλεκτῆς ἀρείας φυλῆς, τὸ ἐλληνικὸν ἔθνος ἥγιτης κατ' εὐθεῖαν ἀπὸ τὴν ψυχήν του, διότι ἐκεῖ μέσα εὑρῷκε τὸν ἀληθινὸν καὶ γνήσιον μῆθον τῆς ζωῆς του, τὴν ἰδέαν τῆς ἐλευθερίας. Ὁ μεγάλος μῆθος τῶν "Ελλήνων, δηλαδὴ τὸ ἐσωτερικὸν ἐκεῖνο ὄραμα καὶ βίωμα, δπόθεν πηγάζουν αἱ ἀξίαι τῆς ζωῆς, εἴναι ἀπλὸς καὶ ἐσωτερικός, δὲν γνωρίζει ἐπιδείξεις, χειρονομίας καὶ κρανγάς. Ἀπλότης καὶ εὐγένεια, ἡ ὅποια δὲν ἐκφράζεται μὲ λόγια, εἴναι τὸ κύριον γνώρισμα τοῦ ἐλληνικοῦ πνεύματος. Ὁ Nietzsche, ὁ ὅποιος ἐσπούδασε καὶ ἡγάπησε τοὺς "Ελληνας ὅσον οὐδεὶς ἄλλος τῶν συγχρόνων του, λέγει ὅτι οἱ "Ελληνες εἴναι πάντοτε ἀπλοῖ ὅπως καὶ ἡ μεγαλοφυΐα. Αὐτὴν τὴν ἀπλότητα καὶ εὐγένειαν διατηρεῖ τὸ ἐλληνικὸν πνεῦμα μέχρι σήμερον.

*Kai ὅμως τὸ μέγα γεγονός τῆς ἀντιστάσεως τῶν "Ελλήνων κατὰ τῆς βίᾳς τῶν λεγομένων ἰδεολογιῶν διεστράφη ἐκ τῶν ὑστέρων ἀπὸ τὴν σοφιστείαν τῶν ἴσχυρῶν τῆς γῆς χάριν τοῦ κακῶς ἐννοουμένου πολιτικοῦ των*

συμφέροντος. Ἡ ίστορία θὰ κρίνῃ καὶ τὸ μέγεθος τοῦ γεγονότος καὶ τὴν σοφιστείαν τῆς διεύθυντος πολιτικῆς. Ἡμεῖς δύναμες εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ σταματήσωμεν νοερῶς ἐνώπιον τοῦ ἀδλήματος καὶ βιώματος τούτου καὶ ν' ἀτενίσωμεν τὸ ἡμίκον τον μέγεθος καὶ κάλλος, ἀφοῦ τὸ ἀδλήμα τοῦτο ἡγάγκασε τότε καὶ τὴν ἀνθρωπότητα νὰ σταματήσῃ ἐνώπιόν του καὶ νὰ τὸ θαυμάσῃ.

"Οπως εἰς τὴν ἀρχαιότητα οἱ Μηδικοὶ πόλεις ήγαγκασαν τοὺς Ἑλληνας νὰ ἐμβαθύνονται εἰς τὸ εἶναι τους καὶ ν' ἀναπροσαρμόσονται τὸν δλον τρόπον τῆς ζωῆς των, ἔτσι καὶ τὸ μέγα γεγονός τῆς συγχρόνου ίστορίας ἀραγκάζει ἡμᾶς νὰ συνειδητοποιήσωμεν εἰς βάθος ὅλα τὰ ζωτικὰ προβλήματα τῆς ζωῆς μας. Κατ' οὐσίαν τὸ γεγονός τοῦτο ἔφερεν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν ὅλα τὰ βασικὰ προβλήματα τοῦ συγχρόνου ἐλληνισμοῦ, προβλήματα ἀπὸ τὴν λόντιν τῶν ὁποίων ἔξαρταται ἡ περαιτέρω ἐπιβίωσις τοῦ λαοῦ μας.

Ἡ ἐποχή, ἡ ὁποία προέκυψεν ἀπὸ τὸν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, εἶναι γενικῶς σκληροτέρα ἀπὸ κάθε προηγούμενην καὶ ἐπιβάλλει εἰς ἡμᾶς νὰ ἀποκτήσωμεν σαφήνειαν διὰ τὴν θέσιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον. Ἡ ίστορικὴ μοῖρα, ἡ ὁποία πάντοτε ὑπῆρξε σκληρὰ διὰ τὸ ἐλληνικὸν ἔθνος, προβάλλει κατὰ τὴν παροῦσαν ἐποχὴν τὸ ἀδυσώπητον πρόσωπόν της καὶ μᾶς καλεῖ νὰ δώσωμεν τὴν ἀπάντησιν εἰς ὅλα τὰ προβλήματα, τὰ ὅποια συνθέτουν τὸν ἀγῶνα τῆς ζωῆς. ἄλλως κινδυνεύομεν νὰ παρασυρθῶμεν ἀπὸ τὴν δίνην τῆς σημερινῆς ἐποχῆς, ἡ ὁποία ἀπειλεῖ περισσότερον τοὺς μικροὺς λαούς.

Ἡ κατάστασις τῆς σημερινῆς ἐποχῆς προσδιορίζεται ἀπὸ τὴν ίσορροπίαν τοῦ τρόμου, ἡ ὁποία ἐπικρατεῖ μεταξὺ τῶν Δυνάμεων, αἱ ὁποῖαι κατέχουν τὰ ἀπόλυτα μέσα τῆς καταστροφῆς. Ὁμως κάτω ἀπὸ τὴν ίσορροπίαν αὐτὴν τοῦ τρόμου γίνεται ἀδυσώπητος πάλη ἰδεῶν, πάλη πνευμάτων, εἰς τὴν ὁποίαν οἱ ἀντίπαλοι φαίνεται ν' ἀποδίδονται μεγαλυτέραν σημασίαν διὰ τὴν τελικὴν ἐπικράτησιν, ἀπὸ ὅσην ἀποδίδονται εἰς τὰ συνεχῶς ἀναπροσαρμοζόμενα μέσα τῆς καταστροφῆς, τὰ ὁποῖα ἵσως δὲν θὰ τὰ χρησιμοποιήσουν ποτέ. Δὲν χρειάζεται νὰ εἶναι κανεὶς Ἐγελιανὸς διὰ νὰ παρατηρήσῃ ὅτι εἰς τὴν ίστορίαν ὑπῆρξε πάντοτε τὸ πνεῦμα ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον προσδιώρισε περισ-

σύτερον ἀπὸ πᾶσαν ἄλλην δύναμιν τὴν ἐξέλιξιν τῶν πραγμάτων. Καὶ ἀν τοῦτο ἰσχύη ὑπὸ δρους διὰ πολλοὺς ἄλλους λαούς, οἱ δόποῖοι μετεχειούσθησαν καὶ τὴν βίαν διὰ νὰ ἐπικρατήσουν, δι᾽ ἡμᾶς ἰσχύει ἀπολύτως καὶ ἀνευ δρων. Εθνος δλιγάνθρωπον οἱ Ἕλληνες ἐπεβλήθησαν πάντοτε εἰς τὴν ἴστορίαν πολὺ περισσότερον διὰ τοῦ πνεύματός των παρὰ δὲ ἄλλων μέσων. Εἰς τοῦτο ὀφείλονταν τὴν σταθερὰν ὑπεροχήν των. Διὰ τοῦ πνεύματος κατώρθωσαν πάντοτε νὰ ὀργανώσουν εἰς κόσμον τὸ χάος τῶν ἴστορικῶν πραγμάτων, ἀκόμη καὶ ὅταν ὑπέκυπτον εἰς τὴν βίαν. Διὰ τοῦ πνεύματος ἀνεδείχθησαν δὲς μεγαλοφυῖα μεταξὺ τῶν λαῶν καὶ ἐπραγματοποίησαν τὸν ἀνώτατον τύπον ἀνθρώπων, ὁ δόποιος ἔζησέ ποτε ἐπὶ τῆς γῆς.

Διὰ νὰ ἀποσαφηνίσωμεν δμως τὴν θέσιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον καὶ διὰ νὰ σχηματίσωμεν σαφῆ ἔννοιαν τῶν προβλημάτων καὶ αἰτημάτων, τὰ δόποια ἀπαιτοῦν ἀδυσωπήτως τὴν λύσιν των, εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀνατρέξωμεν εἰς τὸ ἀπότερον παρελθόν, ὅπου εὑρίσκονται αἱ φίλαι καὶ αἱ καταβολαὶ τοῦ νέου Ἑλληνισμοῦ, ὁ δόποιος, ἀν καὶ ἀποτελεῖ φάσιν τοῦ ἑναίου Ἑλληνισμοῦ, εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ λύσῃ διὰ λογαριασμόν του τὰ προβλήματα, τὰ δόποια ἔλυσε διὰ τὸν ἑαυτόν του κατὰ συγκεκριμένον καὶ ἀνεπανάληπτον τρόπον ὁ Ἑλληνισμὸς τοῦ Βυζαντίου καὶ ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς ἀρχαιότητος.

Ὑπάρχονταν λαοὶ δίχως σημαντικὴν συμβολὴν εἰς τὴν δημιουργίαν τῆς ἴστορίας καὶ ὑπάρχονταν ἐξ ἄλλου λαοὶ ἀνευ τῶν δοπίων δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ νοηθῇ ἡ ἴστορία. Οἱ λαοὶ αὐτοὶ ὀνομάζονται κοσμοὶστορικοὶ καὶ εἶναι ὀλίγοι. Καὶ μεταξὺ αὐτῶν τὴν πρώτην θέσιν κατέχουν οἱ Ἕλληνες, οἱ αἰώνιοι ἔφηβοι τῆς ἴστορίας, οἱ διαρκῶς νέοι. Διὰ νὰ κατανοήσωμεν αὐτὴν τὴν αἰώνιαν νεότητα τῶν Ἑλλήνων εἰς τὴν ἴστορίαν, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι δι᾽ αὐτοὺς νὰ σκεπτώμεθα πάντοτε μὲ αἰῶνας, ἥ μᾶλλον μὲ χιλιετηρίδας. Ἔτσι καὶ διὰ νὰ ἀξιολογήσωμεν τὸν σημερινὸν Ἑλληνισμὸν καὶ τὴν θέσιν του μέσα εἰς τὴν οἰκουμένην, πρέπει πρὸς στιγμὴν νὰ ἐπιστρέψωμεν μὲ τὸν νοῦν μας κατὰ πεντακόσια χρόνια πρὸς τὰ ὅπίσω, νὰ φθάσωμεν δηλαδὴ εἰς τὴν τελευταίαν περίοδον τοῦ Βυζαντίου, διόπτε ἐτέθησαν ἐνσυνειδήτως αἱ βάσεις τοῦ νέου Ἑλληνισμοῦ. Ἔτας αὐτοκράτωρ, ὁ τελευταῖος, ὁ θρυλικὸς Κωνσταντī-

νος, καὶ ἔνας φιλόσοφος, διὸ Πλήθων, ἔθεσαν τὰ θεμέλια τοῦ νέου Ἑλληνισμοῦ, διὸ πρῶτος διὰ τοῦ αἴματός του, διὸ δεύτερος διὰ τοῦ πνεύματός του. Δὲν εἶναι τυχαῖον τὸ γεγονός ὅτι ἀκριβῶς κατὰ τὴν τελευταίαν καὶ τραγικὴν περίοδον τοῦ Βυζαντίου τίθενται αἱ βάσεις τοῦ νέου Ἑλληνισμοῦ. Τὴν στιγμὴν ἀκριβῶς κατὰ τὴν ὥποιαν διελέγετο τὸ μωσαϊκόν, τὸ ὥποιον ἡ πολιτικὴ τέχνη τοῦ Βυζαντίου εἶχε συνθέσει κατὰ τρόπον ἀριστονοργηματικόν, αὐτοκράτωρ καὶ φιλόσοφος συνειδητοποιοῦν ὅτι πρέπει νὰ ἐπιζήσῃ ὁ τεχνίτης αὐτῆς τῆς χιλιετοῦ δημιουργίας, καὶ διὸ τεχνίτης αὐτός ἦτο τὸ ἔλληνικὸν ἔθνος.

Ως τὴν στιγμὴν αὐτήν ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς Ἀρατολῆς καὶ τῆς Δύσεως, τοῦ Βορρᾶ καὶ τοῦ Νότου, εἶχαν τὰ βλέψιματά των ἐστραμμένα πρὸς τὸ Βυζαντιον, πρὸς τὴν Πόλιν. Ἡ Πόλις ἦτο τὸ σημεῖον προσανατολισμοῦ ὅλων τῶν λαῶν καὶ τὸ μέτρον ὅλων τῶν ἀξιῶν. Μὲ τὴν κατάκτησιν ὅμως τοῦ ὠκεανοῦ, μὲ τὴν Ἀραγέννησιν εἰς τὴν Δύσιν, μὲ τὴν δημιουργίαν τῶν διαφόρων κρατῶν τῆς Δύσεως καὶ τέλος μὲ τὴν ἐπιδρομὴν τῶν Τούρκων, τὸ κέντρον τῆς εὐρωπαϊκῆς ἴστορίας μετακινεῖται ἀπὸ τὴν Ἀρατολὴν πρὸς τὴν Δύσιν. Ἡ Μεσόγειος μεταβάλλεται εἰς λίμνην καὶ οἱ ὠκεανοὶ εἰς πεδίον οἰκουμενικῆς δράσεως τῶν δυτικῶν λαῶν. Ὁ Ἑλληνισμὸς ὑπέκυψε πολιτικῶς. Κάτω ὅμως ἀπὸ τὴν τουρκοκρατίαν διὸ Ἑλληνισμὸς ἐδημιούργησε σιγὰ - σιγὰ μίαν ἡθικὴν, ὑλικὴν καὶ πνευματικὴν δύναμιν, τῆς ὥποιας τὰ δρια ἔφθασαν καὶ πέραν ἀπὸ τὰ δρια τῆς ὁδωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Δηλαδὴ διὸ Ἑλληνισμὸς ἔχασε μὲν τὴν πολιτικήν του αὐτορομίαν καὶ αὐτοδυναμίαν, δὲν ἔχασεν ὅμως τὴν οἰκονομικήν, ἡθικὴν καὶ πνευματικήν του δραστηριότητα. Ἡ πολιτικὴ του κακοτυχία δὲν τοῦ ἐστέρησε τὸν χῶρον τῆς ζωῆς καὶ τῆς δράσεώς του. Ἐτοι, ἀν καὶ καταπιεῖσθαι καὶ καταδιωκόμενος, κατώρθωσε νὰ ἀνασυνταχθῇ οἰκονομικῶς καὶ νὰ προχωρήσῃ καὶ εἰς τὴν πνευματικὴν ἀνάπτυξιν καὶ νὰ ἐτοιμασθῇ διὰ ν' ἀρχίσῃ τὸν ἀγῶνα τῆς ἐλευθερίας. Ἡ λευθέρωσε κατ' ἀρχὰς ἔνα μικρὸν τμῆμα τοῦ ἔλληνικοῦ χώρου καὶ μὲ συνεχεῖς καὶ συληροὺς ἀγῶνας κατώρθωσε νὰ ἐλευθερώσῃ μεγαλύτερον χῶρον καὶ νὰ φιλάσῃ εἰς τὰ σημερινά του δρια. Ἐν τῷ μεταξὺ ὅμως εἰς τὸ βόρειον εὐρωπαϊκὸν τμῆμα τῆς ὁδωμανικῆς αὐτοκρατορίας ἐδημιούργησαν τὰ νέα βαλκανικὰ κράτη, καὶ εἰς τὴν δημιουργίαν αὐτήν συνετέλεσεν ἐμμέσως πολὺ τὸ

παράδειγμα τῶν Ἑλλήνων. Ἐτσι ὁ παλαιὸς χῶρος τῆς οἰκουνομικῆς καὶ πνευματικῆς δράσεως τοῦ Ἑλληνισμοῦ περιορίζεται εἰς μεγάλον βαθμόν. Τέλος ἐκδιώκονται οἱ Ἑλληνες ἀπὸ τὴν Μικρὰν Ἀσίαν, ἢ δποία ὑπῆρξε πατρίς των ἀπὸ τριῶν χιλιάδων ἐτῶν. Ο πληθυσμὸς τῶν ἐννέα περίπου ἐκατομμυρίων, ὁ δποῖος ζῆ σήμερον εἰς τὴν ἐλευθέραν Ἑλλάδα, εἶναι κατὰ τὸ ἥμισυ σχεδὸν πληθυσμός, ὁ δποῖος ἄφησε τὴν παναρχαίαν πατρίδα του καὶ κατέφυγεν εἰς τὴν ἐλευθέραν Ἑλλάδα. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ εἰς τὴν ἴστορίαν τοῦ Ἑλληνισμοῦ, δπον οἱ Ἑλληνες ἔχοντες περιορισμῆ εἰς τόσον στενὸν χῶρον, εἰς τὸν χῶρον τῶν βράχων των μὲ τὰς ὀλίγας πενιχρὰς κοιλάδας καὶ πεδιάδας, τὰς δποίας διὰ τοῦ ἰδρωτος των ἐξαναγκάζοντον νὰ δώσονταν τὰ πρὸς τὸ ζῆν. Τοῦτο θὰ ἔχῃ τεραστίαν σημασίαν διὰ τὴν περαιτέρω πορείαν τοῦ Ἑλληνισμοῦ, καὶ ποῖα θὰ εἶναι τὰ ἀποτελέσματά του δὲν δυνάμεθα νὰ εἰπάσωμεν, διότι ποτὲ ὡς τώρα δὲν ἔτοι δὲν Ἑλληνισμὸς περιωρισμένος κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον. Ο ἐλληνικὸς πολιτισμὸς ἀνεπτύχθη ἀπὸ τῆς ἀρχαιότητος ὡς πρὸς ὀλίγουν εἰς ἀμφοτέρας τὰς ὅχθας τοῦ Αἰγαίου. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ καλεῖται ὁ Ἑλληνισμὸς νὰ δημιουργήσῃ πολιτισμὸν ἐπὶ τῆς εὐρωπαϊκῆς μόνον ὅχθης τοῦ Αἰγαίου.

Μόνον ἡ θάλασσα εἶναι ἀκόμη ἀνοικτὴ διὰ τὸν Ἑλληνισμὸν καὶ εἰς αὐτὴν κατορθώνει καὶ σήμερον νὰ θριαμβεύῃ. Η θάλασσα δμως ἀποτελεῖ καὶ ἐγγύησιν διὰ τὴν περαιτέρω ἐξασφάλισιν τῆς ἐλευθερίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ, διότι ὑπάρχει ἔνας νόμος εἰς τὴν παγκόσμιον πολιτικήν, ὁ νόμος τῆς σχέσεως μεταξὺ ξηρᾶς καὶ θαλάσσης. Ο νόμος αὐτὸς λέγει ὅτι ἡ θάλασσα εἶναι ἰσχυροτέρα ἀπὸ τὴν ξηράν, δηλαδὴ ἀσκεῖ πίεσιν ἐπὶ τῆς ξηρᾶς ἰσχυροτέραν ἀπὸ τὴν πίεσιν τὴν δποίαν ἀσκεῖ ἡ ξηρὰ ἐπὶ τῆς θαλάσσης. Τὸ ἀποτέλεσμα τῶν δύο παγκοσμίων πολέμων εἶναι ἡ ἀπόδειξις περὶ αὐτοῦ. Ο ὄγκος τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀσίας πιέζει ἀνέκαθεν τὴν Ἑλλάδα, ἡ δποία γεωγραφικῶς δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἔνας ἐξώστης τῆς Εὐρώπης, ὁ δποῖος βλέπει πρὸς τὴν Μεσόγειον.

Ἄν τὴν ζωὴν μας ἐξηρτᾶτο μόνον ἀπὸ τὰς δυνάμεις τῆς ξηρᾶς, ἀν δὲν ὑπῆρχαν δυνάμεις τῆς θαλάσσης, αἱ δποῖαι δι’ ἕδιον λογαριασμὸν πιέζονται τὴν ξηράν, θὰ εἴχαμεν δπωσδήποτε πρὸ πολλοῦ ἐκλείψει. Διὰ τοῦτο ὁ Ἑλ-

λητησμὸς δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ ἐμπιστευθῇ τὰς μεγάλας δυνάμεις τῆς ἔηρᾶς.  
‘*Ἡ μοῖρα του τὸν ἔχει δέσει μὲ τὴν θάλασσαν.*

‘*Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὴν θάλασσαν ὁ Ἑλλητησμὸς ἔχει ὡς ὅπλον ἐπιβιώσεώς του τὸ πνεῦμα του. Εἰς αὐτὸν ἐστηρίχθη ἀνέκαθεν καὶ εἰς αὐτὸν πρέπει νὰ στηριχθῇ καὶ τώρα, διότι τὸ πνεῦμα εἶναι ὅπλον ἀποτελεσματικὸν καὶ ὅπωσδήποτε ἀναφαίρετον. Διὰ τοῦ πνεύματός του περισσότερον καὶ ὅχι διὰ τοῦ ὄγκου του κατώρθωσε μέχρι τοῦδε νὰ ἀντισταθῇ εἰς τὴν πίεσιν τῶν εὑρωπαϊκῶν καὶ ἀσιατικῶν ὄγκων, κατώρθωσε νὰ ἐπιζήσῃ καὶ νὰ δημιουργήσῃ μεγάλα ἔργα εἰς στενὸν σχετικῶς χῶρον. Λὲν ὑπάρχει ἄλλο παράδειγμα εἰς τὴν ἴστορίαν, ὅπου εἰς τόσον στενὸν καὶ μάλιστα φυσικῶς κατακερματισμένον χῶρον νὰ ἐγεννήθησαν τόσα πολλὰ μεγάλα πνεύματα καὶ νὰ ἐδημιουργήθησαν τόσον πολλὰ καὶ μεγάλα ἔργα. Τὸ πνεῦμα πολλαπλασιάζει τὸν χῶρον, διότι δημιουργεῖ ἐπάλληλα ἐπίπεδα ζωῆς, τὸ ἔνα κατόπιν τοῦ ἄλλου. ’* Ετοι π.χ. εἰς τὴν ἀρχαιότητα εἰς τὸν αὐτὸν χῶρον τῆς Ἀττικῆς, ὁ ὄποιος κατ’ ἀρχὰς ἦτο ἀπλοῦς χῶρος τῆς γεωργίας, ἐδημιουργήθη διὰ τῆς πόλεως ὁ χῶρος τῶν τεχνῶν, τῆς βιοτεχνίας, τὰ προϊόντα τῆς ὄποιας ἀντηλλάσσοντο μὲ καταναλωτικὰ ἀγαθά, προερχόμενα ἀπὸ μακρινὰς χώρας. Μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν εἰς τὸν αὐτὸν φυσικὸν χῶρον μποροῦσαν νὰ ζήσουν διπλάσιοι καὶ τριπλάσιοι ἀνθρώποι. ‘*Ἡ πυκνότητα αὐτὴ τοῦ πληθυσμοῦ εἰς στενὸν χῶρον ἐδημιούργησε νέαν ἔντασιν καὶ ἡ ἔντασις αὐτὴ ἔδωσεν ἀφορμὴν εἰς τὸ ἀνοιγμα ἄλλον χώρον, τοῦ χώρου τοῦ πνεύματος.*

‘*Ο σημερινὸς ἐλεύθερος χῶρος τοῦ Ἑλλητησμοῦ δύναται ἀσφαλῶς νὰ κρατήσῃ διπλάσιον πληθυσμόν, ἀν ἔνταθῇ ἡ καλλιέργειά του καὶ ἀν ἀναπτυχθῇ παραλλήλως πραγματικὴ βιομηχανία, ἡ ἀξία τῶν προϊόντων τῆς ὄποιας νὰ εἶναι συμμετρικὴ πρὸς τὸν μόχθον τῶν γεωργῶν καὶ τὴν ἀξίαν τῶν προϊόντων τῆς γῆς. Εἰς τὴν ἀσύμμετρον καὶ ἀδικον σχέσιν μεταξὺ τῆς ἀξίας τῶν προϊόντων τῆς γῆς καὶ τῶν προϊόντων τῆς βιομηχανίας δρείλεται κατὰ μέρος ἡ μεταναστευτικὴ ἔξοδος τῶν ἀγροτῶν πρὸς τὰ διάφορα σημεῖα τῆς γῆς καὶ πρὸς τὰ ἀστικὰ κέντρα τῆς χώρας.*

‘*Ομως καὶ ἡ ἔντασις τῆς καλλιέργειας τῆς γῆς καὶ ἡ δημιουργία πραγματικῆς βιομηχανίας προϋποθέτουν τὴν πνευματικὴν καὶ τεχνικὴν ἀνά-*

πτυξιν τῶν ἐργαζομένων. Λέν χρειάζεται πολλὴ σοφία διὰ τὰ καταροήσῃ κανεὶς τὴν σχέσιν μεταξὺ τῆς πνευματικῆς καὶ τῆς οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως ἐνδὸς λαοῦ ἢ μᾶλλον διὰ τὰ καταροήσῃ κανεὶς τὸ ἀξίωμα, ὅτι ὁ παραγωγικότερος καὶ δημιουργικότερος τομεὺς εἰς τὴν ζωὴν ἐνδὸς λαοῦ εἶναι ὁ τομεὺς τῆς παιδείας. Άν δημοσίου Ἐλληνισμὸς προέταξε πάντοτε εἰς τὴν ζωὴν του τὴν παιδείαν, καὶ μάλιστα ὅχι μόνον ὅταν οὗτος ᾖτο πολιτικῶς ἐλεύθερος, ἀλλὰ καὶ ὅταν εἴχε χάσει τὴν πολιτικήν του ἐλευθερίαν, πολὺ μᾶλλον πρέπει τὰ ρυθμίση σήμερον τὴν ζωήν του μὲν αὐτὴν τὴν ἀρχήν, διότι εἶναι ἡ πρώτη φορὰ εἰς τὴν ἰστορίαν του, ὅπότε οἱ λαοί, οἱ δύοιοι ὡς γείτονες του τὸν περιβάλλοντ, δργανώνοντ τὴν ζωήν των μὲ βάσιν τὸ ἀνωτέρῳ ἀξίωμα.

Πέραν δημοσίου αὐτοῦ εἰς τὴν ἐποχὴν αὐτὴν τῆς πλημμύρας τῶν τεχνικῶν μέσων, τῆς ἀθρόας ἐπικοινωνίας τῶν λαῶν, τοῦ συνεχοῦς σφυροκοπήματος ἀκοῆς καὶ δράσεως ἀπὸ παντὸς εἴδους προπαγάνδας, καὶ γενικῶς εἰς τὴν ἐποχὴν τῆς παντοιοτρόπου πιέσεως, τὴν δποίαν δέχεται σήμερον ὁ Ἐλληνισμὸς ἔξωθεν, δὲν ὑπάρχει ἀσφαλῶς ἄλλο μέσον διὰ τὴν ἐδραίωσιν τῆς θέσεώς του εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον ἐπτὸς ἀπὸ τὴν παιδείαν. Ὅλα τὰ ἄλλα μέσα καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι τρόποι ἔρχονται εἰς δευτέραν μοῖραν, ἀκριβῶς διότι ἔξαρτῶνται ἀπ' αὐτήν. Καὶ ὅταν λέγωμεν παιδείαν, ἐννοοῦμεν τὴν συστηματικὴν ἀνάπτυξιν ὅλων τῶν ψυχικῶν καὶ πνευματικῶν δυνάμεων τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ παιδεία εἶναι κατ' οὓσιαν ἡ δευτέρα γέννησις τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ ἀνὴρ πρώτη, ἡ φυσικὴ του γέννησις, συνοδεύεται ἀπὸ ὠδῖτας τοῦ γεννῶντος, δηλαδὴ τῆς μητέρας, ἡ δευτέρα γέννησις, ἡ διὰ τῆς παιδείας, συνοδεύεται ἀπὸ ὠδῖτας τοῦ γεννωμένου, δηλαδὴ τοῦ παιδενομένου. Καὶ ἀπὸ τὰς ὠδῖτας αὐτὰς καμία ἔξωθεν βοήθεια δὲν βοηθεῖ τὸν παιδενόμενον, διότι, δπως λέγει ὁ Δημόκριτος, «τὰ καλὰ χρήματα τοῖς πόνοις ἡ μάθησις ἔξεργαζεται».

Σήμερον δοκιμάζονται τὰ πάντα εἰς τὸ ἀδηφάγον πῦρ τοῦ παρόντος καὶ σφυρηλατοῦνται ἐκ νέου εἰς τὸν ἄκμονα τῆς ἰστορίας· αὐτοκρατορίαι διαλύονται καὶ αὐτοκρατορίαι ἰδρύονται· λαοὶ ἀνώρυμοι ὡς τώρα ἀποκτοῦν διὰ πρώτην φορὰν ὄνομα, μαρθάνοντ, τὰ γράφον τὸ ὄνομά τους καὶ εἰσέρχονται εἰς τὸν στίβον τῆς ἰστορίας. Μέσα εἰς τὴν κοσμοϊστορικὴν καὶ διὰ πρώτην φορὰν οἰκονομεικὴν ἀναταραχὴν καὶ μεταξίωσιν τῶν πάντων

ἐκεῖνο τὸ ὅποῖον θὰ προσδιορίσῃ τὴν περαιτέρῳ τύχῃν τοῦ καθενὸς λαοῦ θὰ εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἢ μικρότερος βαθμὸς συμμετοχῆς του εἰς τὴν πάλην τῶν ἰδεῶν, ἢ ὅποια γίνεται.<sup>9</sup> Οποιος λαὸς δὲν θὰ ἔχῃ τὴν δύναμιν νὰ συμμετάσῃ εἰς αὐτὴν τὴν πάλην καὶ ν' ἀποσαφηνίσῃ διὰ λογαριασμού του τί εἶναι δὲ αὐτὸν ἀναγκαῖον καὶ τί εἶναι περιττόν, τί εἶναι ὀφέλιμον καὶ τί βλαβερόν, εἶναι βέβαιον ὅτι θὰ ἀναλωθῇ ἀπὸ τὴν περαιτέρῳ πορείαν τῆς ιστορίας. Καὶ τὴν πάλην αὐτήν, τὴν ἀδυσώπητον, δὲν εἶναι δυνατὸν κανεὶς λαὸς νὰ τὴν ἀποφύγῃ, ὅσα τείχη καὶ ἄν θύρας γύρω του, διότι αἱ ἰδέαι, καὶ ὅταν καταγωνται ἀπὸ τοὺς θεοὺς καὶ ὅταν προέρχωνται ἀπὸ τοὺς δαίμονας, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ κλεισθῶν ἔξω ἀπὸ τὴν συνείδησιν τῶν ἀνθρώπων, εἰσβάλλονταν εἰς αὐτὴν παντοιοτρόπως καὶ τὴν κυριεύονταν. Καὶ ὅσαι μὲν κατάγονται ἀπὸ τοὺς θεοὺς φέρονταν εἰς τὸν ἀνθρωπὸν τὸ ἀγαθὸν τῆς ἐλευθερίας, ὅσαι δὲ κατάγονται ἀπὸ τοὺς δαίμονας φέρονταν εἰς αὐτὸν τὴν δουλείαν καὶ τὴν καταστροφήν.

Ἡ Ἑλλὰς εἶναι ὁ τόπος ὃπου ἐγεννήθησαν καὶ ἐκρίθησαν ὅλαι αἱ ἰδέαι περὶ τῆς ζωῆς. Τοῦτο δὲν σημαίνει ὅτι δὲν ἐγεννήθησαν ἰδέαι περὶ ζωῆς καὶ εἰς λαοὺς ἄλλων τόπων καὶ πολιτισμῶν, ἄλλα ὅτι ἐδῶ κατ' ἔξοχὴν ὁ ἀνθρωπὸς ὑπῆρξε δημιουργὸς καὶ ποιῆς ἰδεῶν. Καὶ ἀπὸ τὴν ἄποψιν αὐτὴν ἔδωκεν ὁ τόπος αὐτὸς εἰς τὸν κόσμον περισσότερα ἀπ' ὅσα ἔλαβεν ἀπὸ αὐτὸν. Καὶ δι' αὐτὸν ἀκριβῶς ἡ Ἑλλὰς οὐδέποτε ἐφοβήθη τὰς ἰδέας, διότι εἶχε τὴν δύναμιν νὰ ἐλέγξῃ τὴν ἀξίαν των καὶ ἡ νὰ τὰς δεχθῇ ἡ νὰ τὰς ἀπορρίψῃ. Τὴν δύναμιν δύνασται αὐτὴν ἥντιλησε πάντοτε ἀπὸ τὴν μεγάλην πνευματικήν της παραδοσιν, ἡ ὅποια διετηρήθη ἐνεργὸς κυριώτατα διὰ τῆς παιδείας.

Ἄλλ' ἡ παιδεία, ἐμμέσως δὲ καὶ ἡ παραδοσις, διέρχεται σήμερον κρίσιν. Δύο εἶναι οἱ ἀντικειμενικοὶ λόγοι, οἱ ὅποιοι ἔφεραν τὴν κρίσιν αὐτὴν τῆς παιδείας. Ο πρῶτος εἶναι ἡ ἐτεροβαρής σχέσις μεταξὺ τῶν δύο ὅρων τοῦ νόμου προσφορᾶς καὶ ζητήσεως. Ἡ ζήτησις τῆς παιδείας εἶναι μεγαλυτέρα ἀπὸ τὴν προσφοράν, δηλαδὴ οἱ ζητοῦντες σήμερον παιδείαν εἶναι πολὺ περισσότεροι ἀπ' ὅσους εἶναι δυνατὸν νὰ παιδεύσῃ ἡ πολιτεία μὲ τοὺς λειτουργοὺς καὶ τὰ μέσα, τὰ ὅποια διαθέτει πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτόν. Ο δεύτερος

λόγος εἶναι ἡ ἐπὶ πολλὰ ἔτη ὑπόκωφος καὶ σήμερον πλέον φανερὰ πάλη μεταξὺ κλασσικῆς καὶ τεχνικῆς παιδείας. Τὸ πεδίον ἐντὸς τοῦ ὅποίου διαδραματίζεται ἡ πάλη αὐτὴ εἶναι ἡ ψυχὴ τῶν ἀνθρώπων καὶ κυριώτατα ἡ ψυχὴ τῶν νέων ἀνθρώπων.

Ποία εἶναι ἡ φιλικὴ διαφορὰ μεταξὺ αὐτῶν τῶν δύο μορφῶν παιδείας; Εἰς τὸ ἔρωτημα τοῦτο πρέπει νὰ δοθῇ ὁριστικὴ ἀπάντησις. Λιότι, ἐφ’ ὅσον δὲν κατανοήσωμεν ποῦ ἔγκειται ἡ διαφορὰ αὐτῆς, δὲν θὰ δυνηθῶμεν ποτὲ νὰ φέρωμεν τὰ πράγματα εἰς ἴσορροπίαν, δηλαδὴ νὰ μὴ χάσωμεν ὅ,τι εἴχαμεν ὡς τώρα, τὴν κλασσικὴν παιδείαν καὶ τὴν παραδοσιν, καὶ νὰ προσαποκτήσωμεν τὴν τεχνικὴν παιδείαν, ἡ ὅποία προβάλλει ὡς ἀδυσώπητος ἀνάγκη τῆς ζωῆς.

Ἡ κλασσικὴ παιδεία ἔχει ὡς σκοπὸν νὰ μορφώσῃ τὸν ἀνθρώπον διὰ τῆς κατανοήσεως τῶν κλασσικῶν ἔργων τοῦ πνεύματος τῆς Ἑλληνικῆς καὶ τῆς λατινικῆς ἀρχαιότητος καὶ νὰ τὸν βοηθήσῃ νὰ φθάσῃ εἰς κατανόησιν καὶ χρῆσιν τῶν δυνάμεων, αἱ ὅποιαι συνιστοῦν τὸν ἀνθρώπον εἰς τὴν πληρότητά του. Καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀθετήσωμεν τὴν λατινικὴν ἀρχαιότητα, διότι αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη γέρφυρα, ἡ ὅποία μᾶς συνδέει μὲ τοὺς δυτικοὺς λαούς, μὲ τὴν Δυτικὴν Εὐρώπην. Τὸ εῖδος αὐτὸς τῆς παιδείας εἶναι ἐκεῖνο τὸ ὅποῖον ἵσχυσε μέχρι σήμερον εἰς δλητὴν τὴν Εὐρώπην καὶ εἰς αὐτὸς ἐστηρίχθη ὁ μέχρι τοῦδε πολιτισμὸς τῆς Εὐρώπης. Ἐν συντομίᾳ, ὁ σκοπὸς τῆς κλασσικῆς παιδείας εἶναι τὸ «γνῶθι σαντὸν» ἢ, ὅπως λέγει ἔνας νεώτερος λόγος, «γίνοντο ὅ,τι εἶσαι», φθάσει εἰς τὴν οὐσίαν σου, εἰς αὐτὸς ποὺ ἀποτελεῖ τὸν ἀθάνατον πνοῆνα σου. Ἀντιθέτως ἡ τεχνικὴ παιδεία στρέφει ἐξ ὑπαρχῆς τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὰ ἔξω, καὶ τὸν καλεῖ νὰ χρησιμοποιήσῃ πνεῦμα καὶ σῶμα διὰ νὰ ἔξουσιάσῃ ὑλικὰ πράγματα καὶ φυσικὰς δυνάμεις. Ὁμως εἶναι αὐτονόητον ὅτι ὁ ἀνθρώπος διὰ νὰ ἔξουσιάσῃ ὅ,τι εἶναι γύρω του, δίχως τὰ φθάσῃ εἰς τὴν ὑπεροψίαν καὶ εἰς τὴν ὑβριν πρὸς τὴν οὐσίαν τοῦ ἀνθρώπου, πρᾶγμα ποὺ κινδυνεύει νὰ πάθῃ σήμερον, πρέπει πρῶτα νὰ ἔξουσιάζῃ ἀπολύτως τὸν ἑαυτόν του, καὶ τοῦτο μόνον διὰ τῆς κλασσικῆς παιδείας ἐπιτυγχάνεται. Διὰ τοῦτο καὶ ἡ τεχνικὴ παιδεία δίχως ὠρισμένα κλασσικὰ μαθήματα μεταβάλλει δπωσδήποτε τὸν ἀνθρώπον εἰς ἔγκεφαλικὸν μηχανισμόν.

Τὸ πρόβλημα, τὸ ὅποῖον τίθεται κατὰ τρόπον ἀδυσώπητον σήμερον ἐνώπιόν μας, εἶναι πῶς θὰ συνδυάσωμεν τὰ δύο εἰδη παιδείας, διότι καὶ τὰ δύο εἶναι ἀναγκαῖα, δχι ἀπλῶς διὰ τὴν ἐπιβίωσίν μας, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν ἀνάδειξίν μας εἰς τὸν σημερινὸν στίβον τῆς ζωῆς. Καὶ ὁ μοναδικὸς δρόμος διὰ τὴν ἐπιβίωσιν καὶ διὰ τὴν ἀνάδειξίν μας—καὶ δίχως τὴν ἀνάδειξιν κινδυνεύομεν νὰ γίνωμεν ἀπλοῦ φύλακες τοῦ μεγάλου παρελθόντος—εἶναι ἡ παιδεία.

Ὑπάρχουν πολλοὶ οἱ ὅποιοι προτάσσουν καὶ μάλιστα ἐμφαντικῶς τὸν τομέα τῆς οἰκονομίας. Λησμονοῦν ὅμως ὅτι ἡ οἰκονομικὴ ζωὴ ἐνὸς λαοῦ εἶναι συνάρτησις τῆς πνευματικῆς καὶ τεχνικῆς του μօρφώσεως. Αἱ σύγχρονοι μεγάλαι κοινωνικαὶ καὶ πολιτικαὶ ἐπαναστάσεις, αἱ ὅποιαι καὶ ἀρχὰς ἀπεμόνωσαν καὶ προέταξαν τὸν οἰκονομικὸν παράγοντα τῆς ζωῆς, εὑρέθησαν γρήγορα πρὸ ἀδιεξόδου—καὶ τὸ ἀδιεξόδον τοῦτο ἥτο ἡ ἀμάθεια τῶν μαζῶν—καὶ ἡραγκάσθησαν ἐκ τῶν πραγμάτων νὰ ἀρνηθοῦν κατ’ οὐσίαν τὸ δόγμα τοῦ μαρξισμοῦ, τὸ ὅποῖον προτάσσει τὴν οἰκονομίαν, καὶ ἀντ’ αὐτῆς νὰ προτάξουν τὴν ἐπιστήμην ὡς τὸ πρῶτον κινοῦν. Ἀκόμη καὶ τὸ κόμμα ὑπετάγματος σήμερον εἰς τὴν ἐπιστήμην καὶ ἐξαρτᾶται ὀλοκληρωτικῶς ἀπ’ αὐτήν. Αἱ ἐπιτυχίαι τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνικῆς προσδιορίζουν τὰς ἑκάστοτε ἀντιδράσεις τοῦ κόμματος. "Ετοι ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ συνακόλουθος πρὸς αὐτὴν τεχνικὴ ἔγινε σήμερον κατ’ οὐσίαν ὁ ωριματής τῆς πολιτικῆς, ἡ ὅποια ὡς οὐραγὸς ἐκμεταλλεύεται τὰ πορίσματα τῆς ἐπιστήμης καὶ χειρίζεται κατὰ τὸ δοκοῦν εἰς αὐτὴν τὰ ἐπιτεύγματα τῆς τεχνικῆς. Λιὰ τοῦτο ἡ διεθνῆς πολιτικὴ πάλη μεταβάλλεται σήμερον κατ’ οὐσίαν εἰς πόλεμον πνευμάτων. Αὐτὸς εἶναι ὁ βαθύτερος λόγος διὰ τὸν ὅποῖον μεγάλα καὶ μικρὰ ἔθνη ἀναπροσαρμόζουν σήμερον τὴν παιδείαν των." Εχουν τὴν συνείδησιν ὅτι ἀνεν παιδείας δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιζήσουν.

"Η εἶσοδος τῆς χώρας μας εἰς τὴν μείζονα οἰκονομικὴν καὶ πνευματικὴν εὐδωπαϊκὴν κοινότητα ἐπιβάλλει εἰς ἡμᾶς νὰ ἀναπροσαρμόσωμεν φιλικῶς καὶ νὰ ἐντείνωμεν τὰς πνευματικάς μας δυνάμεις. Τοῦτο ὅμως σημαίνει ὅτι πρέπει ν’ ἀνακατατάξωμεν τὴν παιδείαν εἰς τὴν ζωήν μας. Ἀμέσως μετὰ τὴν ἀσφάλειαν τῆς χώρας ἡ παιδεία πρέπει ν’ ἀποτελέσῃ τὸ κύριον μέλημα

τῆς πολιτείας. Καὶ διὰ μὲν τῆς κλασσικῆς παιδείας εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ πλησιάζωμεν διαρκῶς καὶ μὲ δλον τὸ πάθος τῆς ζωῆς μας τὰ μεγάλα πρότυπα τῶν κλασσικῶν, οἱ δποῖοι ἵστανται ως ἀγάλματα θεῶν καὶ μὲ τὸ αἰώνιον μειδίαμα τῆς ἐσωτερικῆς ἀσφαλείας καὶ σοφίας παρακολούθον τὴν τύρβην καὶ φθορὰν τῆς ἴστορίας, διὰ δὲ τῆς τεχνικῆς παιδείας νὰ ἐκμεταλλευθῶμεν πᾶν δ, τι μᾶς προσφέρει ἡ γῆ μας καὶ νὰ γίνωμεν ἴκανοὶ νὰ κατασκευάζωμεν πᾶν δ, τι ἔχομεν ἀνάγκην, διὰ νὰ μὴ ἔξαρτώμεθα ἀπὸ τοὺς ἄλλους.

“Ως κοσμοϊστορικὸς λαὸς ἔχομεν ὑποχρέωσιν δχι μόνον νὰ μὴ κολοβώσωμεν καὶ νὰ μὴ νοθεύσωμεν τὴν ἔννοιαν τῆς κλασσικῆς παιδείας, τὴν δποίαν ἄλλωστε ἡμεῖς ἐδημιουργήσαμεν, ἄλλὰ καὶ νὰ τὴν ἀναπτύξωμεν εἰς βάθος.” Άλλως κινδυνεύομεν νὰ ἐπιπεδωθῶμεν καὶ νὰ ἔξισωθῶμεν μὲ ἄλλους, οἱ δποῖοι δὲν ἔχοντι τὸ χάρισμα αὐτὸ τῆς ἴστορίας. “Ως ἐλεύθεροι δὲ ἔθνος εἴμεθα ὑποχρεωμένοι ἐκ τῶν πραγμάτων ν’ ἀφομοιώσωμεν πᾶσαν ἄλλην γνῶσιν καὶ τεχνικήν, ἡ ὁποία εἶναι ἀναγκαία διὰ τὴν ἐπιβίωσιν καὶ ἀνάδειξίν μας εἰς τὸν σημερινὸν σκληρὸν ἀγῶνα τῆς ζωῆς.

# ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 9ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1961

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΙΩΑΝΝ. ΤΡΙΚΚΑΛΙΝΟΥ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

‘Ο Πρόεδρος, διοχομένης τῆς συνεδρίας, ἀγγέλλει διὰ βραχέων, ὡς κατωτέρῳ, τὸν θάνατον τοῦ Ξένου ‘Εταίρου τῆς Ἀκαδημίας **Werner Jaeger**.

Μετὰ βαθείας λύπης ἀγγέλλομεν τὸν θάνατον τοῦ Ξένου ‘Εταίρου τῆς ἡμετέρας Ἀκαδημίας Werner Jaeger, συμβάντα τῇ 19ῃ Ὁκτωβρίου ἐ.ξ. εἰς Boston τῶν Ἡνωμ. Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς.

‘Ο Ἀκαδημαϊκὸς κ. Ἰωάνν. Καλιτσουνάκης θὰ εἴπῃ τὰς ἐνδεικνυομένας εἰς τὴν παροῦσαν ὥραν ἐπιμνημοσύνους λέξεις. Παρακαλῶ δέ, ὅπως τηοηθῇ ἐνδὸς λεπτοῦ σιγὴ εἰς μνήμην τοῦ ἐκλιπόντος ἀνδρός.

\*

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΕΙΣ WERNER JAEGER

ΥΠΟ ΙΩΑΝΝ. ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ

Εἰς ἡλικίαν 73 ἐτῶν ἀπέθανε τὴν 19ην Ὁκτωβρίου τρέχοντος ἔτους (1961) ἐν Cambridge τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς ὁ ἐπιφανῆς φιλόλογος Werner Jaeger, Γερμανικῆς καταγωγῆς, καθηγητὴς τῆς Κλασσικῆς φιλολογίας εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Harvard καὶ Ξένος ‘Εταίρος τῆς ἡμετέρας Ἀκαδημίας\*.

‘Ο ἀποθανὼν ἀνήκει εἰς τὴν πρώτην - πρώτην σειρὰν τῶν κλασσικῶν φιλολόγων οἵτινες ἔδρασαν ἢ δρῶσιν ἀκόμη ἐπιστημονικῶς κατὰ τὸν παρόντα αἰώνα.

\* Εγεννήθη εἰς τὴν πολίχνην Lobberich τῆς Ρηγανίας τῇ 30ῃ Ἰουλίου 1888.

\* Κατωτέρῳ (σ. 316-17) παρατίθεται φωτοτυπία τῆς πρὸς ἐμὲ ἐπιστολῆς του ἐπὶ τῇ ἐκλογῇ του ὑπὸ τῆς Ἀκαδημίας ὡς Ξένου ‘Εταίρου. Τῆς ἐπιστολῆς δίδεται καὶ μετάφρασις.

\* Ήτο μὲν αὐτὸς γνήσιος Γερμανὸς ἀλλ' ἔξ οἰκογενειακῶν λόγων ἡναγκάσθη κατὰ τὰ πρῶτα ἔτη (1936) τοῦ Ἐθνικοσοσιαλιστικοῦ ἐν Γερμανίᾳ καθεστώτος νὰ ἔγκαταλεύψῃ τὴν χώραν του καὶ νὰ ζητήσῃ ἔξω αὐτῆς καθηγητικὴν θέσιν. Ἡτο τότε 48 ἔτῶν, τὸ ὄνομά του ἡτο ἥδη εὐφήμιας γνωστὸν εἰς τοὺς ἐπιστήμονας τῆς κλασσικῆς φιλολογίας. Διὰ τοῦτο καὶ εὔκόλως εὗρε περιζήτητον θέσιν, κατ' ἀρχὰς μὲν εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Σικάγου, ἐπειτα δὲ διὰ μετακλήσεως εἰς τὸ ἔξακουστὸν ἀνὰ τὸν κόσμον Πανεπιστήμιον τοῦ Harvard, εἰς τὸ δποῖον ἔκτοτε καὶ παρέμεινεν.

\* Η ἀξία τοῦ ἀνδρὸς ἡτο τοιαύτη, ὥστε ἥδη κατὰ τὴν ἐν Γερμανίᾳ δρᾶσίν του εἶχε σχηματίσει περὶ αὐτὸν ἀληθινὴν Σχολὴν νεαρῶν ἐπιστημόνων, ἀφωσιωμένων εἰς αὐτόν. Μόλις 25ετὴς εἶχε διορισθῆ καθηγητὴς εἰς τὴν Βασιλείαν τῆς Ἐλβετίας, μετὰ ἐν ἔτος μετεκλήθη εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Κιέλου καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἥλθε τῷ 1921 εἰς Βερολίνον, ὡς διάδοχος δύο μεγάλων καὶ περικλεῶν φιλολόγων ἀποκωφησάντων λόγω ὅρίου ήτικίας, τοῦ Wilamowitz καὶ τοῦ Diels. \*Ἐν Βερολίνῳ ἔδρασε μέχρι τοῦ 1936· ἕδρανεν ἐκεῖ δύο περιοδικὰ τὸν Gnomon καὶ τὴν Antike, ἐκ τῶν δύοιν δὲ Gnomon καὶ σήμερον ἀκόμη ἐκδίδεται, καὶ ἀνέδειξε μεγάλους ἐπίσης μαθητάς, οἵτινες κατέλαβον βραδύτερον ἐπιφανεστάτας θέσεις εἰς τὰ Γερμανικὰ Πανεπιστήμια καὶ συνέγραψαν ἡ μετέφρασαν πολλά. \*Ἀναφέρω τὸν νῦν διαπρεπὴ ἐν Τυβίγγη καθηγητὴν Wolfgang Schadewaldt, τὸν μεταφραστὴν τοῦ Πλωτίνου R. Harder, τὸν K. Deichgräber, τὸν H. Fuchs, Friedrich Solmsen κλπ.

Εἰς τὴν φιλολογίαν ἔδωκε διὰ τῆς ἐν Βερολίνῳ διδασκαλίας του κατεύθυνσιν ἴστορικοφιλοσοφικὴν μὲν ἔξαρσιν τοῦ ἀνθρωπιστικοῦ αὐτῆς χαρακτῆρος, χωρὶς νὰ παροβλέπῃ καὶ τὸ καθηποῶς φιλολογικὸν αὐτῆς μέρος. Εἶχεν δὲ ὕδιος πλὴν τῶν φιλολογικῶν γνώσεων καὶ βαθείαν γνῶσιν τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ κυριωτάτη ἐπιστημονικὴ ἔργασία του περιεστρέφετο εἰς τοὺς φιλοσόφους Ἀριστοτέλην, Πλάτωνα καὶ εἰς τὸν Γρηγόριον τὸν Νύσσης.

\* Η πρώτη ἀρχική του ἔργασία—ἡ ἐναίσιμος πάντως διατοιβή του—εἶναι ἡ ἔκδοθεῖσα τῷ 1912 (ἥτο τότε 24 ἔτῶν) φιλολογικὴ μελέτη «Ἴστορία τῆς γενέσεως τῆς Μεταφυσικῆς τοῦ Ἀριστοτέλους» (Entstehungsgeschichte der Metaphysik des Aristoteles). Πλὴν ἀλλων πολλῶν ἔργασιν (θὰ διμιλήσω συντόμως μόνον διὰ τοία ἔργα του) ἔξέδωκε δέκα ἔτη μετὰ ταῦτα (1923) ἔργον τὸ δποῖον ἀνύψωσεν εἰς τὴν διεθνῆ φιλολογικὴν ἐπιστήμην μεγάλως τὸ ὄνομά του. Εἶναι τὸ βιβλίον τὸ δποῖον ἐπιγράφεται : «Ἄριστος τέλης, ἡ θεμελίωσις τῆς ἴστορίας τῆς ἔξελεξεώς του». \*Ἐπιζητεῖται εἰς τὸ σπουδαῖον αὐτὸν σύγγραμμα ὃχι τόσον συστηματικὴ παράστασις τοῦ βίου τοῦ φιλοσόφου, δσον ἡ κυρίως ἀνάλυσις τῶν φιλοσοφικῶν διδαγμάτων τοῦ φιλοσόφου (τὰ δποῖα διδάγματα εἶναι διεσκορπισμένα εἰς τὰ διάφορα

συγγράμματά του) καὶ ἡ κατάταξις αὐτῶν εἰς εἰκόνα ἐνδεικνύουσαν τὴν ἐσωτερικὴν πορείαν τῆς ἔξελίζεως τοῦ Ἀριστοτέλους εἰς μέγαν φιλόσοφον. Τὸ βιβλίον τοῦτο ἐσημείωσεν ἐποχὴν εἰς τὰ φιλολογικὰ χρονικὰ καὶ ἡγειρε πλείστας δσας φιλολογικὰς καὶ φιλοσοφικὰς συζητήσεις, αἱ ὅποιαι ἔξαπολουθοῦν καὶ σήμερον.

Δὲν δύναμαι νὰ εἴπω ἐνταῦθα περισσότερα περὶ τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ ἔργου τὸ ὅποιον, ὃς εἶπον, ζητεῖ νὰ μᾶς παρουσιάσῃ σαφέστερον τὴν πνευματικὴν εἰκόνα τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ τὰς θεμελιώδεις δυνάμεις τῆς διανοήσεως τοῦ φιλοσόφου τούτου (die treibenden Kräfte seines Denkens), νὰ διαφωτίσῃ λοιπόν, ὃς λέγει ὁ Ἰδιος ὁ Jaeger, τὸ τμῆμα ἐκενὸν τῆς πνευματικῆς τῆς Ἑλλάδος ἴστορίας τὸ ὅποιον ἐνσαρκώνει ὁ Ἀριστοτέλης.

Πρὸ τοῦ βιβλίου ὅμως τούτου εἴχεν ἐπιχειρήσει εὐθὺς μετὰ τὴν εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Βερολίνου μετάκλησίν του, τῷ 1921, τὴν ἔκδοσιν τῶν ἔργων τοῦ Γρηγορίου τοῦ Νύσσης, φιλοσόφου τὸν ὅποιον οἱ σημερινοὶ φιλόσοφοι καὶ θεολόγοι κατατάσσουν εἰς τὴν χορείαν τῶν μεγάλων διανοητῶν καὶ ἱεροφαντῶν τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος. Πρὸς ἔκδοσιν τοῦ συγγραφέως τούτου ὁ Jaeger συνήθοισε περὶ αὐτὸν ἐπιτελεῖον ὄλον βοηθῶν, ἐκλεκτῶν φιλολόγων (μεταξὺ τῶν ὅποιων καὶ Ἑλληνοαμερικανοί, ὅπως ὁ Ἰω. Καβαρόνος), καὶ παρεσκευάσθη μνημειώδης ἔκδοσις τῆς ὅποιας ἔχουν ἥδη πολλοὶ τόμοι ἐκδοθῆ, δύο δὲ ἔξ αὐτῶν (πρὸς Εύνόμιον) ὑπὸ αὐτοῦ τοῦ Jaeger. Εὐκαιρίας δοθείσης μοῦ ἐλεγέν ποτε ὅτι γνωρίζει πολὺ καλὰ ὅτι δὲν θὰ ξήσῃ τόσον ὅσον χρειάζεται μία τοιαύτη πλήρης ἔκδοσις, ἀλλὰ πάντως θὰ εὑρεθοῦν ἄλλοι, οἱ ὅποιοι θὰ τὴν συμπληρώσουν. Ἱσως χρειασθοῦν ἀκόμη τρεῖς ἢ τέσσαρες τόμοι πρὸς ἀποπεράτωσίν της.

Ἐρχομαι τώρα εἰς τὸ τρίτον ἐκ τῶν πολλῶν καὶ σπουδαίων φιλολογικῶν καὶ φιλοσοφικῶν ἔργων<sup>1</sup>, ἔξ ὅσων θέλω νὰ ἔξαρω σήμερον εἰς μνημόσυνόν του ἐνώπιον ὑμῶν.

Τὸ ἔργον τοῦτο εἶναι ἡ γνωστοτέρα γενικώτερον φιλολογικοφιλοσοφικὴ συγγραφή του περὶ τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Παιδείας (Paideia), τῆς ὅποιας ἔξεδόθησαν τρεῖς τόμοι. Μετεφράσθη καὶ εἰς ξένας γλώσσας. Εἰς τὸ πρωτότυπον αὐτὸν ἔργον, τοῦ ὅποιον ὁ πρῶτος τόμος ἔξεδόθη τῷ 1933 (4η ἔκδ. 1959), ἔτεμε οηξιέλευθον ὅδὸν καὶ ἔξητησε νὰ ἐρμηνεύῃ τὴν διαμόρφωσιν (Formung, ὃς λέγει) τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνος, τὴν παιδείαν του, ἐκ μᾶς συνολικῆς ἐπισκοπήσεως τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνισμοῦ. Τὸ πρωτότυπον τοῦτο θέμα ἐπραγματεύθη ἀριστοτεχνικῶς καὶ κατὰ

<sup>1</sup> Τὸν πανηγυρικὸν τοῦτον τόμον τὸν ὅποιον φίλοι, συνάδελφοι καὶ μαθηταὶ ἔξέδωκαν, τιμῶντες τὴν 70ην γενέθλιον ἐορτήν του, ἡδυνήθην νὰ εῦρω ἐν Ἀθήναις μόνον εἰς τὴν Βιβλιοθήκην τῆς Ἀμερικανικῆς Αρχαιολογικῆς Σχολῆς (βλ. κατωτέρω).

ἐπιτυχῆ τρόπον, ἵκανοποιοῦντα καὶ τὸν αὐστηρὸν ἐπιστήμονα ἀλλὰ καὶ πάντα μօρφωμένον ἀνθρώπον, ὁ δποῖος ἀναγινώσκει τὴν ἔκθεσίν του. Εἶναι ἔργον ἴστορικόν, φιλολογικόν καὶ παιδαγωγικόν, μοναδικόν εἰς τὸ εἶδός του.

Τὸ ἔργον τοῦτο ἐσκόπει νὰ ἀποτελειώσῃ διὰ ἐνὸς τόμου ἀκόμη, ὁ δποῖος θὰ παρεῖχε τὴν συνάντησιν τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ πνεύματος μὲ τὸν Χριστιανισμὸν καὶ τὴν γενομένην ἀναχώνευσιν καὶ ἐναρμόνισιν αὐτῶν. Τοῦτο θὰ μείνῃ πλέον ὡς ματαιωθὲν ὄντειον. Ἀμφίβολον εἶναι, ἂν ποτε δυνηθῇ ἄλλος τις νὰ πράξῃ τοῦτο, τούλαχιστον εἰς τοιοῦτον βαθμὸν ὡς θὰ τὸ ἔξετέλει ὁ Jaeger, ὁ φιλόλογος καὶ φιλόσοφος καὶ θεολόγος.

Εἶναι λυπηρὸν ὅτι δὲν εὑρέθησαν μαθηταί του ἐν Γερμανίᾳ ἢ ἐν Ἀμερικῇ διὰ νὰ ἐξακολουθήσουν τὴν κατεύθυνσιν ταύτην, τὴν δποίαν εὐτυχῶς εἰσήγαγε παρ' ἡμῖν καὶ καλλιεργεῖ μαθητής καὶ φίλος τοῦ Jaeger<sup>1</sup>.

Ἄλλὰ ἂς ἀρκεσθῶμεν εἰς ταῦτα μόνον σήμερον ἐνταῦθα. Θέλω τέλος νὰ μνημονεύσω μὲ πόσον ἐνθουσιασμὸν ἐπεσκέφθη ὁ Jaeger πρὸ ἐτῶν καὶ εἶδε καὶ τὴν Ἑλλάδα, τὸν τόπον δηλαδὴ ὅπου συνέβησαν ὅλα τὰ γεγονότα τῆς ἴστορίας καὶ πολιτισμοῦ τοῦ λαοῦ εἰς ὃν εἶχεν ἀφιερώσει ὅλας τὰς πνευματικὰς δυνάμεις του, πρᾶγμα τὸ δποῖον πάντοτε τοῦ συνίστων, ὅταν συνηντάμεθα. Ἡ χαρά του ἦτο μεγάλη καὶ εἰλικρινής.

Ἐξωτερικῶν τιμῶν ἡξιώθη εἰς μέγα πλῆθος ὑπὸ Κυβερνήσεων, Συλλόγων, Ἐταιρειῶν κλπ. Εἶχεν 7 διδακτορικὰ διπλώματα τιμῆς χάριν (ἐν οἷς καὶ τῶν Πανεπιστημίων Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης) καὶ ἦτο μέλος 14 Ἀκαδημιῶν.

Τῷ 1955 ἔλαβε καὶ τὸ Γερμανικὸν παράσημον pour le mérite (Friedensklasse), τὸ δποῖον ἰδρυσε Φρειδερίκος - Γουλιέλμος ὁ τέταρτος (κατ' ἀπομίμησιν τοῦ στρατιωτικοῦ pour le mérite, τὸ δποῖον εἶχεν ἰδρύσει διὰ στρατιωτικοὺς ὁ Μέγας Φρειδερίκος). Τὸ παράσημον τοῦτο τὸ δποῖον ἔλαβεν ὁ Jaeger δίδεται μόνον εἰς ἔξοχους ἐπιστήμονας διεθνοῦς κύρους, δύνανται δὲ νὰ ἔχωσι αὐτὸ τὸ πολὺ 30 Γερμανοὶ καὶ 30 ἔνοι. Ἀπονέμεται ἔκλογῇ καὶ προτάσει τῶν ἐν ἐνεργείᾳ μελῶν.

Ο ὥνατός του πλήττει καιρίως τὴν πρόοδον τῆς κλασσικῆς φιλολογίας καὶ θλιβόμεθα ὅλοι δι' αὐτόν, ἡ μνήμη του ὅμως θὰ παραμείνῃ πάντοτε ἔνδοξος εἰς τὴν ἴστορίαν τῆς ἡμετέρας ἐπιστήμης.

---

Ἐκτὸς τῶν λεχθέντων ἐν τῇ Ὁλομελείᾳ τῆς Ἀκαδημίας θεωρῶ καλὸν νὰ προσθέσω ἐνταῦθα καὶ τὰ ἔξη:

<sup>1</sup> Ἐννοῶ τὸν καθηγητὴν τοῦ Πανεπιστημίου Κωνστ. Βουρβέρην, δστις τῷ 1959 ἰδρυσεν ἐν Ἀθήναις καὶ τὴν «Ἑλληνικὴν Ἀνθρωπιστικὴν Ἐταιρείαν».

Μία τῶν τελευταίων διατριβῶν του, ἵσως μάλιστα ἡ τελευταία πασῶν, εἶναι ἡ δημοσιευθεῖσα εἰς τὸ βιβλίον *Studium Berolinense (Zur Geschichte der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin)* ἐν Βερολίνῳ 1960, σελ. 459 - 485 ὑπὸ τὸν τίτλον «*Die klassische Philologie an der Universität Berlin von 1870 - 1945.*

Εἰς τὴν μελέτην ταύτην δίδει πιστὴν εἰκόνα τῆς Ἰστορικῆς ἔξελίξεως τῆς φιλολογίας εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Βερολίνου ἀπὸ τῆς ἰδρύσεώς του τῷ 1807 μέχοι τοῦ 1945, μὲ τὰ μεγάλα διὰ τοὺς φιλολόγους ὀνόματα τοῦ Fr. Aug. Wolf τοῦ μαθητοῦ του Ανδρ. Boeckh καὶ τῶν ἐπίσης μεγάλων διαδόχων των Impt. Bekker, K. Lachmann καὶ Adolf Kirchhoff, μέχοι τοῦ 1870, ὅτε ἥδη εἶχεν ἀναγνωρισθῆν ἡ ἀξία καὶ δόξα τῆς φιλολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τούτου. Ὁ Moritz Haupt μετὰ ταῦτα καὶ δ' Ἱωάννης Vahlen προόγγαγον τὴν Σχολὴν αὐτῆν, ἡ δόποια ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ Wilamowitz καὶ Diels ἀνῆλθεν εἰς αἴγλην παγκοσμίου φήμης. Ὁ Jaeger εὑρίσκει θεομοὺς λόγους εἰς ἔξιρσιν τῆς φιλολογικῆς μεθόδου καὶ διδασκαλίας τοῦ Vahlen, τοῦ φιλολόγου τούτου δ' δόποιος εἰς τὰ φροντιστήριά του μετεχειρίζετο τὴν Λατινικὴν μεθ' ὅσης καὶ τὴν Γερμανικὴν εὐχερείας.

Εἰς τὸν μνημονευθέντα Πανηγυρικὸν τόμον (63ον) τῶν *Harvard Studies in Classical Philology* (Cambridge, Harvard University Press, 1958) ἐπὶ τῇ ἔβδομηκονταετηρίδι τοῦ Werner Jaeger ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἀφιέρωσιν τὸ ἔξῆς ἐπίγραμμα δι' αὐτού:

«<sup>5</sup>Ω σοφὲ θηρατὰ<sup>1</sup> σκοπέλων ἥθας νιφοέντων  
» οἴκαδε ποῖον ἄγεις κτῆμα κυνηγεσίας ;  
  
» Οὐκ ἔλαφον, μὰ Δί<sup>2</sup>, οὐδὲ λαγών, ἀλλ<sup>3</sup> οὐδὲ ἀνέφηναν  
» Μοῦσαι δυσπρόσοδοι θεσπεσίους δάροντος».

Εἰς τὸν τόμον τοῦτον εὑρίσκονται πολλὰ ἐπιστημονικὰ διατριβὰ φύλων καὶ θαυμαστῶν του γραμμέναι αἱ πλεῖσται ἀγγλιστὶ ἀλλὰ καὶ δλίγαι τινὲς γερμανιστί<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> «Θηρατής» ἐνταῦθα εἶναι βεβαίως μετάφρασις τοῦ ὀνόματος Jaeger (Jäger σημ.= κυνηγός, καὶ κατωτέρῳ «κυνηγεσία» ὑπανιγμός εἰς Jäger - Jagd).

<sup>2</sup> 'Ἐκ τῶν παρ'<sup>4</sup> ἡμῖν γραφάντων περὶ τοῦ Werner Jaeger (Γαϊγκερ ἢ Γιαϊγκερ) ἀναφέρω τοὺς ἔξῆς :

ΚΩΝΣΤ. ΒΟΥΡΒΕΡΗΣ, 'Ο 'Ελληνικὸς ἀνθρωπισμὸς κατὰ τὸν Werner Jaeger, 'Αθῆναι 1961 (ἀρ. 10. Σειρὰ Α'). «Ἀρχαίτης καὶ σύγχρονα προβλήματα». 'Ελλην. 'Ανθρωπιστ. 'Εταιρείας).

— 'Ο καθηγητὴς Werner Jaeger. (περ. «Ἡλιος», τόμ. 22, ἀρ. 423, 8 Νοεμβρ. 1952).

— Werner Jaeger, Δελτίον 'Ομοσπ. Λειτουργῶν Μέσης 'Επιπαιδεύσεως, 'Αθῆναι, 1 Νοεμβρίου 1961 καὶ 'Εφημ. «Καθημερινὴ» 25 'Οκτωβρ. 1961. (Βλ. συνέχειαν εἰς σελ. 318)

Watertown, Mass.,  
17. I. 58.

Lieber Freund und sehr verehrter  
Kollege,

heute Morgen als erstes meldete mir  
das Telegraphenamt Western Union  
Ihre Botschaft von meiner Wahl  
zum auswärtigen Mitglied der gri-  
echischen Akademie der Wissen-  
schaften. Es war sehrlich von Ihnen,  
der Überbringer dieser mich hoch-  
erfreuenden Nachricht zu sein, die  
eine neue grosse Ehre für mich bedeutet  
welche Ihr Land mir geschenkt wei-  
det liess, und ich möchte Ihnen daher  
auch als erstem meine Freude und  
Meinen

Dank zum Ausdruck bringen. Letztere  
ist nun zu grösser, als ich wohl weiß,  
dass diese Wahl Ihrer Initiative zu  
verdanken ist und dass sich da ihr also  
ganz besonders Ihre favoritliche Schätzung  
in einer Arbeit wieder spiegelt. Sie wissen  
wie viel mir Ihr Urteil bedeutet und  
so wird dieser Akt für mich einen  
meinen Beweis unserer alten Freind-  
schaft.

Ich bin besonders stolz darauf, von  
den besten Fornschern Griechenlands als  
einer der ehrensten in ihres Kreis auf-  
genommen worden zu sein. Und es wird  
mir eine herzliche Freude, dass sich die  
Wahl nun mit meinem Besuch Griechen-  
lands im vergangenen Herbst ver-  
bindet. Die Erinnerung an die Perso-  
nlichkeit, die der Akademie ange-  
hören,

Es ist ein mir ja jenseit benötigt, nachdem  
ich Sie zu Ihren Reisen getrennt habe.  
Ich habe das schöne Heim der Akademie  
selbst befreit und die Reihe der wiss-  
schaftlichen Unternehmungen an ihrem  
Arbeitsplatz zu Augenschein genommen.  
Das alles wird dazu beitragen, dass ich  
mirch in dieser Gesellschaft zu Hause  
fühle. Ich hoffe zuversichtlich dass  
ich Griechenland doch noch einmal  
werde besuchen können und dass wir  
uns dort wiedersehen werden. Diese  
Zeilen sind für Sie persönlich bestimmt  
nicht für die Akademie. Ich werde in  
diese schreiben, wenn ich das offi-  
zielle Schreiben erhalten, das die  
Mitteilung meiner Wahl enthält.  
Sollte dies aber zu lange dauern,  
und Sie es für angemessen halten,  
schon jetzt etwas zu der Akademie zu  
sagen, so stelle ich Ihnen anhören, das  
zu tun, so wie Sie es für richtig halten.  
Ihre Ehre ist die Krönung meiner ge-  
christlichen Freize. Sie ist mir von großer  
Bedeutung für den mir berei-  
steten Empfang. Haben Sie keinen waren  
sich Dank für alles.

Mit herzlichen Grüßen an Ihre Fa-  
milie und die Kollegen

Treulich Ihr alter  
Werner Jaeger

Μετάφρασις τῆς ἐπιστολῆς :

Watertown, Mass,

17.1.53

<sup>1</sup>Αγαπητὲ φίλε καὶ ἐρίτυμε Συνάδελφε,

Σήμερον τὸ πρῶτον μοῦ ἀνήγγειλεν ὃς πρόσωπος ἡ Western Union τὴν εἰδήσουν τῆς ἐκλογῆς μου ὃς Ξένους Ἐπιαίρου τῆς Ἑλληνικῆς Ακαδημίας τῶν Ἐπιστημῶν.<sup>2</sup> Ήτο ἐκ μέρους σας μεγάλη καλωσύνη τὰ γίνεται διὰ πρώτος μηνυτῆς ταύτης τῆς λίαν χαρομούσουν δι' ἐμὲ εἰδήσεως, ἢ δποίᾳ εἶναι μία ἀκόμη παραπολὺ τιμητικὴ ἔνδειξις, τὴν δποίαν μοῦ κάμει ἢ χώρα σας. Ἐπιθυμῶ διὰ τοῦτο τὰ ἐκφράσω εἰς πρῶτον<sup>3</sup> Υμᾶς τὴν καρὰν καὶ εὐγνωμοσύνην μου διὰ τοῦτο. Η εὐγνωμοσύνη μου μάλιστα εἶναι τοσούτῳ μεγαλυτέρα καθ' ὅσον πιστεύω ὅτι ἡ ἐκλογὴ αὐτὴ δφειλεται εἰς ἰδικήν σας πρωτοβουλίαν, καὶ εἰς τὴν πρωτοβουλίαν ταύτην ἀντικατοπτρίζεται ἰδιαιτέρως ὅλως ἡ προσωπικὴ ἐπιτίμησις σας διὰ τὴν ἐργασίαν μου. Γνωρίζετε πόσον πολὺ ἐκτιμῶ τὴν κρίσιν σας, καὶ ὡς ἐκ τούτου ἡ πρᾶξις αὐτῇ προστίθεται ὡς νέα ἀπόδειξις τῆς πολυχρονίου φιλίας μας.

Εἶμαι ἰδιαιτέρως ὑπεροήφανος τὰ συμπεριληφθῶ καὶ τὰ ἀνήκω εἰς τὸν κύκλον ἀρίστων ἐρευνητῶν τῆς χώρας σας. Εἶναι δὲ δι' ἐμὲ μία ἐγκάρδιος καρὰ ὅτι ἡ ἐκλογὴ αὐτῇ συνδέεται μὲ τὴν ἐπίσκεψίν μου εἰς τὴν Ἑλλάδα τὸ παρελθόν φθινόπωρον.<sup>4</sup> Η ἀνάμνησις τῶν προσωπικοτήτων αἱ δποῖαι ἀνήκουν εἰς τὴν Ἀκαδημίαν εἶναι ἀκόμη ζωηροτάτη εἰς ἐμέ, ἀφοῦ ἄπαξ τὰς ἐγνώρισα ἐν Ἀθήναις.

Ἐπάτησα δὲ ὁδαῖον οἰκημα τῆς Ἀκαδημίας καὶ ἀπειλήφθην ἰδίοις δημασι σειρὰν ὅλην ἐπιστημονικῶν ἐπιχειρήσεων εἰς τὴν ἐργατικὴν αὐτῆρ ἑστίαν. Αὐτὸν θὰ συντελέσῃ εἰς τὸ τὰ θεωρῷ ἐμαντὸν οἰκεῖον τῆς Ἐπαρχίας ταύτης. Ἐπλίζω βασίμως ὅτι θὰ ἴμπορέσω ἀκόμη μίαν φορὰν τὰ ἔλθω εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ θὰ ἐπανίδωμεν ἀλλην μίαν φορὰν αὐτοῦ ἀλλήλους.

Αἱ γραμμαὶ αὗται εἴναι προσωρισμέναι διὰ σᾶς προσωπικῶς, δχι διὰ τὴν Ἀκαδημίαν. Θὰ γράψω εἰς αὐτήν, ὅταν λάβω τὰ ἐπίσημα γράμματα, τὰ δποῖα θὰ περιέχουν τὴν ἀγγελίαν τῆς ἐκλογῆς μου.

Ἐὰν δημασι τοῦτο ἥθελε βραδύνει πολὺ ἀκόμη, σεῖς δὲ θεωρεῖτε καλὸν τὰ εἴπητέ τι σχετικῶς εἰς τὴν Ἀκαδημίαν, σᾶς ἔξοντοσιδοτῷ τὰ πράξεις οὕτως ὅπως σεῖς νομίζετε ἐπιβαλλόμενον.

Η πιμὴ αὐτὴ εἴναι τὸ ἐπιστέγασμα τοῦ ταξιδίου μου εἰς τὴν Ἑλλάδα.<sup>5</sup> Ενέχει συμβολικὴν σημασίαν δι' ἐμὲ διὰ τὴν γενομένην εἰς ἐμὲ ὑποδοχήν. Δεχθῆτε δι' ὅλα τὰς θερμοτάτας εὐχαριστίας μου.

Μὲ ἐγκαρδίους χαιρετισμοὺς εἰς τὴν οἰκογένειάν σας καὶ εἰς τοὺς συναδέλφους.

Μὲ εἰλικρινῆ ἀφοσίωσιν

δ παλαιός σας φίλος

(ὑπογρ.) Βέροερ Γιαϊγκερ

(Συνέχεια ἐκ τῆς σελ. 315 σημ.)

ΚΩΝΣΤ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ, τὸ ἄρθρον Γιαϊγκερ ἐν τῷ Ἐγκυλ. Λεξικῷ τοῦ «Ἡλίου», τόμ. 5, σελ. 361 - 367.

ΡΑΦΑΗΑ ΔΗΜΟΥ (Harvard), Ἐφημ. «τὸ Βῆμα», 4 Νοεμβρίου 1961 (διὰ τὸν θάνατόν του).

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ, περιοδ. «Νέα Ἐστία» τῆς 1 Αύγουστου 1948 (τεῦχ. 506) σελ. 941 - 948. — Πρακτ. Ἀκαδ. Ἀθηνῶν, τόμ. 23 (1948) σελ. 395 ἐξ.

Ε. ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ, Ἐφημ. «τὸ Βῆμα», 22 Ὀκτωβρίου 1961.

ΙΩ. ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ, τὸ ἄρθρον «Γιαϊγκερ» ἐν τῇ Μεγάλῃ Ἑλλην. Ἐγκυλοπαιδείᾳ («Πυρσοῦ» «Δρανδάκη»), τόμ. 8, σελ. 337.